

PREVENTIVI

RIVESHJE DHE SITEMIM ASFALTIM NYJA SHKOZET - MBIKALIMI PLEPA

NR	ANALIZA	EMERTIMI	NJESIA	SASIA	CMIMI NJESI	VLERA
1	An	Skarifikim shtrese asfalti me makineri	m2	54,600.00		
2	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	16,380.00		
3	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	54,600.00		
4	An130	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm.Termoplastike (sprajt) vije anesore	ml	16,800.00		
5	An130	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm.Termoplastike (sprajt) vije mesi	ml	6,300.00		
6	An145	Boje termoplastike (sprajt)	m2	200.00		
7	An100	Tabele rrethi "detyrim" normal me D = 60	cope	20.00		
		SHUMA				
		FONDI REZERVE	3%			
		SHUMA ME FOND REZEREVE				
		TVSH	20%			
		TOTALI				