

**Nderhyrje ne zona historike per forcimin e potencialit turistik, kala, ura, qendra historike, pazare, fasade, etj
(Rajoni 1 dhe 2) - Restaurimi i ures se mesit, ndricimi kalave Durres, Lezhe dhe Intenerari Kulturor Gjurmët
Fishtiane**

Projektet		Vlera me TVSH
1	Projekt restaurimi “Ura e Mesit”, Shkodër	
2	Itinerari Kulturor - Gjurmët Fishtiane	
3	Ndricimi i Kalase së Durrësit	
4	Ndricimi i Kalase së Lezhës	
Totali		

PREVENTIV

Objekti : " Restaurimi i Ures se Mesit Shkoder "

Nr	Nr - An	Pershkrimi i punimeve	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
1	R.5	Pastrim nga bimesia e ulet	m2	630		
2	R.5/3	Pastrim nga bimesia e ulet muri ne lartesi	m2	110		
3	R.5/2	Pastrim dhe tharje të rrenjeve masive	cop	10		
4	3.333	Gabiona me rrjet teli te zinguar, gur kave (2*1*1) m , do te vendosen sipas formes se zhvillimit te shkembtit ne te dyja themrat e dy harqeve te medhenj sipas skices se projektit	m3	120		
5	3.331	Gabiona me rrjet teli te zinguar, gur kave (1*1*1) m , do te vendosen sipas formes se zhvillimit te shkembtit ne te dyja themrat e dy harqeve te medhenj sipas skices se projektit	m3	120		
6	R.10/2	Restaurim muri me gure te gdhendur ne lartesi me llac basdart M-25	m3	2		
7	R.16/2	Restaurim qemeri me gure te gdhendur me llac basdart M-25	m3	1		
8	3.211	Mbushje me cakuli mbeturina kave t >/20cm	m3	150		
9	R.26	Punime speciale , injektim i carjeve ne te dy themrat (dy krahet) e harkut te madh te ures per arsye te optimizimit te shkembtit nen themelin e kembave te ures, mbrojtja e shkembtit me nje rrjet gabionash ne nivelin e ujit sipas formes se zhvillimit te shkembtit nen bazamente e ures. Injektimi do te realizohet me pomp me llac cemento dhe granit te lare guri lumi, 1/2 (pastrim i carjeve, larje me uje, injektim llaci)	ml	30		
10	R.124	Ndertim skela ne lartesi me tuba hekuri	m2	120		
11	R.66/1	Restaurim shtrese kalldremi 15-20 cm mbi shtrese llac M-25 dhe mbushje me rere e fugave. Kalldremi origjinal eshte realizuar me gur lumi vendosur pa rregull. Guret jane me madhesi 10x20 cm, 15x30 cm dhe 30x30 cm, nenshtresa te jete me llac mbi zhavor, ndersa fugat te mbushen me rere. Gjate zbatimit duhet qe ti afrohem sa me afer trajtes origjinale per tekniken e kalldremit do te improvizohet ne vende	m2	100		
12	R.25	Fugatim muri, qemeresh, shpatullash (pastrim mekanik + larje me uje + fugatime injektim materiali llaci me pompe)	m2	350		
13	An155	FV tabela rrugore te ndryshme D=90 cm	cope	2		
14	R.69	Restaurim mur guri parapet (Komplet parapeti, ne pjesen e sipërme ne gjithë gjatësinë e tij ne te dyja krahet, me pllaka guri 300x30 cm te skuadruara)	m2	66		
15	An	Realizimi i dranzheve per largimin e ujrave te shiut ne dy krahet e ures (hyrje dhe dalje)	ml	7		
16	2.182	F.Vendosje konstruksione metalike te thjeshta	ton	0		
17	R.1/1	Hedhje dherash dhe sistemim dherash	m3	60		
18	An	Furnizim dhe vendosje stola betoni	cope	7		
		SHUMA	leke			
		FOND REZERV 20%	leke			
		SHUMA	leke			
		T.V.SH 20%	leke			
		SHUMA NE TOTAL	leke			

PREVENTIV Nr.1

Objekti : " Rikonstruksion Rrjeti Ndricues i Ura Mesit, Shkoder "

Nr	Nr - An	Emertimi i punimeve	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
Punime Montimi i Materiale Per Ndricimin TU						
1	MK 41 / 88 / 2	F.V Prozhektor 400/SM MT 400 W C/L 2.15A	cope	14		
2	MK 41/87	F.V Spod Ges 272 GU 10 led Max 20 W, i rrumbullaket i fiksuar ne bazamentin e ures	cope	36		
3	3.An/57/b	F.V. Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40 cm	cope	2		
4	3.An/57	F.V. Sist.komandimi me rele muzgu per ndricim zonash te vecanta, ura etj.	cope	2		
5	2.a-112	Panel metalik IP65 (700x550x250 mm)	cope	1		
6	L6-145	F.V. Automat 3 Fazor 40 A	cope	2		
7	L6-145	F.V. Llampe sinjalizuese	cope	2		
Kablo TU per furnizimin						
1	4.142/1.29	F.V. kablo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione ,4x4 mm2	ml	280		
2	4.131/3.5	F.V. kablo CU fuqie -1000V, me izolim gome e mbulesa plastmasi, te armuar, 4x10 mm2	ml	580		
3	An-7	F.V. Bullon M-16x25 + dado + randle	cope	50		
4	Analize	F.V. Bullon St/Zn M16x90 Up.met/ randle suste / randle drejte	cope	12		
5	2.a-121-ana	Kanaline metalike 60x40 i fiksuar ne trupin e ures re	cope	105		
6	L6-16	F.v Kutu Shperndarese 30x30	cope	20		
7	L6-208/1	F.V Kanaline plastike 80x60	ml	20		
8	2.519-ana	Tub kanalizimi pvc me parete te trasha Φ 60mm	ml	285		
9	3.654/1	Furnizim, vendosje tuba plastmasi Φ 80	ml	20		
Punime civile						
1	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	200		
2	3.1	Skarifikim bari me lopate	m2	100		
3	3.2	Prerje bime te vogla Φ 10 cm	m2	10		
4	3.25/c	Germim me krahe sek.detyruar gjer.b>1m, h=1.5m, tok e fort	m3	8		
5	3-47/1c	Mbushje, rrafshim, mbushje ngjeshje cdo 30 cm, tok fort	m3	6.1		
6	2-426/3	Prishje shtrese betoni	m3	0.2		
7	2.262/4	Beton C-16/20 bazament per ndricuesit dhe fiksimit tub nen shtratin e ures	m3	1.7		
8	4-141/a7.0	F.V Shirit emetues PVC	ml	40		
9	3-303	Skele metalike deri 10 m	m2	100		
10	6-115	Hapja e birave per fiksimit e kanalit metalike ne krah te ures	cope	50		

11	L6-115/4	Hapja e birave per kalimin e tubave deri 2" ne gure	cope	6		
Tokezimi i linjes e Aksesoret e saj						
1	2.a-93	F.V. percjelles bakri tokezimi 35 mm2	ml	20		
2	2.a-73	F.V. elektrode tokezimi "+" St/Zn 50x50x1500	cope	6		
3	6-198/1	F.V. Shkeputes tokezimi	cope	3		
4	6-443	F.V. Fiksim (lidhje) fashet metalike e jashtme per fiksim	cope	10		
5	MK-35/70	F.V. Morset univers, shkeputes Tokz Ø 9-16 mm	cope	6		
Transport						
1	An	Sherbim vinc kulle 0.5-1ton, teleskpik per fiksimin e ndricuesve ne uren e re (1,05 ore /ndricues)	ore	6.3		
2	An50	Transport materiale me auto deri ne 10 km	ton	0.5		
		SHUMA	leke			
		FOND REZERV 5%	leke			
		SHUMA	leke			
		T.V.SH 20%	leke			
		SHUMA NE TOTAL	leke			
SHUMA NE TOTAL Restaurim+Elektrike						
			leke			

PREVENTIVI PUNIMEVE

Objekti: Itinerari kulturor - Gjurmët Fishtiane

Projekti i rrugëtimit Fishtian

Projekti i muzealizimit të objektit ku At Gjergj Fishta kaloi vitet e para të jetës

Projekti ndërtimit të Hapësirës Memoriale Multifunkionale në vendin ku At Gjergj Fishta ka lindur

Nr	Përshkrimi i punimeve	Vlera
I	HARTIMI I PROJEKTIT TË RRUGËTIMIT FISHTIAN;	
II	MUZEALIZIMI I BANESËS KU AT GJERGJ FISHTA KA JETUAR VITET E PARA;	
III	HARTIMI I PROJEKTIT TË NDËRTIMIT TË HAPËSIRËS MEMORIALE	
	SHUMA I+II+III	
	FONDI REZERVË [5%]	
	SHUMA I+II+III ME FOND REZERVË	
	TVSH [20%]	
	TOTAL ME TVSH	
	F.V. PAJISJE DHE MOBILIM	
IV	MUZEU - ORENDI TË NDRYSHME MOBILIMI	
V	KAPITULLI 3: MOBILIMI I ODAVE TË MUZEUT	
VI	MUZEU - PAJISJE KONDICIONIMI	
VII	MEMORIALI - PAJISJE KONDICIONIMI	
	TOTAL + PAJISJE	

Preventivoi: ATRIA STUDIO

PREVENTIVI I PUNIMEVE

Objekti: Itinerari kulturor - Gjurmët Fishtiane
Projekti i rrugëtimit Fishtian

Nr	Nr. Analize		Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
(i)		A	Vendosja e Tabelave drejtuese - orientuese				
1	IT. AN 01		F.V. Tabela Drejtimi - Tipi A dhe Tipi T - Sipas dimensioneve dhe specifikimeve të Projektit	copë	33		
2	IT. AN 02		F.V. Tabela e Hartës Informuese - Tipi B - Sipas dimensioneve dhe specifikimeve të Projektit	copë	15		
3	IT. AN 03		F.V. Tabela e Identifikimit të Stacionit - Tipi C - Sipas dimensioneve dhe specifikimeve të Projektit	copë	15		
4	IT. AN 04		F.V. Tabela Përshkimore - Tipi D - Sipas dimensioneve dhe specifikimeve të Projektit	copë	19		
5	IT. AN 05		F.V. Tabelat Murale të Identifikimit të Stacionit - Tipit D' - Sipas dimensioneve dhe specifikimeve të Projektit	copë	4		
Shuma A - Furnizim Vendosje e Tabelave							
(i)		B	Punime civile - Brigjet, Ballkonet				
		B1	Punime dherash				
1	2.26/a		Germim themele me eskavator me goma, kova 0.25m ³ shkarkim auto	m ³	91		
2	2.1/a		Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m ³	133		
3	2.37/5b		Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	154		
4	2.19/a		Hedhje,rafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV	m ³	57		
Shuma B1							
		B2	Punime betoni dhe betonarme				
1	2.258		Nenshtrese zhavori, t=20cm	m ³	140		
2	2.262/4		Shtrese betoni C 16/20	m ³	186		
3	2.262/4		Shtrese betoni C 16/20 - për pikat e mobilimit urban, mbi llamarnën e valëzuar, tmes = 5cm	m ³	16		
4	2.262/4b		Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 25/30	m ³	15		
5	2.181		Konstruksione metalike te perbera (HEA 200)	ton	0.6		
6	2.181		Konstruksione metalike te perbera (IPE 200)	ton	3.5		
7	2.181		Konstruksione metalike te perbera (UPE 120)	ton	7		
8	3.37		Llamarine e valezuar për mbulimin e brigjeve/ballkoneve	kg	2057		
9	IT. AN 07		F.V. Zgara hekuri mbi shtresën e betonit, 6mm, 10x10cm, Dim 2x1m	copë	159		
10	2.166		F V Hekur betoni periodik Ø 6-10mm	ton	0.5		
11	2.167		F V Hekur betoni periodik Ø >10mm	ton	1		
Shuma B2							
Shuma B - Punime civile							
		C	Punime të ndryshme - Mobilimi urban				
1	3.64		Veshje e dyshemese se PP me gurë zalli, dia 0 ÷ 20mm	m ²	592		
2	An164		F.V. Fidane Peme dekorative	copë	40		
3	IT. AN 06		F.V. Stola dekorativë [1 modul] sipas specifikimeve, dimensioneve dhe ngjyrave të Projektit	copë	57		
4	2.410/a		F.V. Parapet dekorativ sipas specifikimeve, dimensioneve dhe ngjyrave të Projektit	ml	95		
5	IT. AN 08		F.V. Logo Landmark sipas specifikimeve, dimensioneve dhe ngjyrave të Projektit H-2.7 m	cope	1		
	IT. AN 09		F.V. Pllaka betoni, në formë hoje, që lejojnë gjelbërimin, sipas dimensioneve dhe ngjyrave të Projektit, t=9cm	m ²	250		
Shuma C - Punime të ndryshme - Mobilimi urban							
Shuma A+B+C							

PREVENTIVI I PUNIMEVE
PËRMBLEDHËSE - MUZEU

Objekti: Itinerari kulturor - Gjurmët Fishtiane
Projekti i muzealizimit të objektit ku At Gjergj Fishta kaloi vitet e para të jetës

Nr	Përshkrimi i punimeve	Vlera
I	KAPITULLI 1: MUZEU. PUNIME RIFINITURASH DHE SISTEMIMI	
II	KAPITULLI 2: NDËRTIMI DHE MOBILIMI I OBJEKTIT TË BILETARISË	
III	KAPITULLI 4: PUNIME HIDROSANITARE, MBROJTE NDAJ ZJARRIT DHE KONDICIONIMI	
IV	KAPITULLI 5: PUNIMET ELEKTRIKE	
	SHUMA I-V	
	FONDI REZERVË [5%]	
	SHUMA I-IV, ME FOND REZERVË	
	TVSH [20%]	
	TOTAL ME TVSH	
V	MUZEU - ORENDI TË NDRYSHME MOBILIMI	
VI	KAPITULLI 3: MOBILIMI I ODAVE TË MUZEUT	
VII	MUZEU - PAJISJE KONDICIONIMI	
	TOTAL + PAJISJE	

Preventivoi: ATRIA STUDIO

PREVENTIVI I PUNIMEVE

Objekti: Itinerari kulturor - Gjurmët Fishtiane
 Projekti i muzealizimit të objektit ku At Gjergj Fishta kaloi vitet e para të jetës
 KAPITULLI 1: Muzeu. Punime rifiniturash dhe sistemimi

Nr	Nr. An.	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
(i)	A	Muzeu - Punime ndërtimi dhe rifiniturash				
1	2.358/d	Mbulimi i dritares vetëm nga brenda - Veshje me kartonxhes cimentato	m ²	1.69		
2	2.404/1	Mbulimi i dritares vetëm nga brenda - Patinim granili si mermer artistik, me sipërfaqe të përfunduar me ngjyrën dhe teksturën e specifikuar në vizatimet e Projektit	m ²	1.69		
3	2.418	Parmak me lëndë druri përgjatë shkallëve, H _{min} = 90cm	m ²	2.88		
4	Civ An.-01	Çmontim, pastrim dhe rivendosje me kujdes e dyshemesë së katit të parë, me qëllim realizimin e të gjitha instalimeve elektrike apo hidro/mekanike, si edhe riparimin e saj aty ku del e nevojshme, sipas specifikimeve dhe dimensioneve të kërkuara nga vizatimet e Projektit	m ²	42.96		
5	Civ An.-01	Çmontim, pastrim dhe rivendosje me kujdes e mbulesës së katit të parë, me qëllim realizimin e të gjitha instalimeve elektrike apo hidro/mekanike, si edhe riparimin e saj aty ku del e nevojshme, sipas specifikimeve dhe dimensioneve të kërkuara nga vizatimet e Projektit	m ²	55.15		
SHUMA A: Punime ndërtimi dhe rifiniturash						
(ii)	B	Muzeu - Punime për Sistemimin e Jashtëm				
1	3. An165	F.V. Fidane shkurre dekorative "Oleander", ose sipas specifikimeve që do jepen nga Projektuesi, dhe që do dakordësohen me Investitorin	copë	72		
2	3. An169	F.V. Mbjellje peme dekorative Bli 16-18cm, ose sipas specifikimeve që do jepen nga Projektuesi, dhe që do dakordësohen me Investitorin	copë	6		
3	3. An163 + 3.643	F.V. Fidane Lule dekorative min 9 copë/m ² si edhe mbjellje bari	m ²	61.4		
4	3.205	Shtresë zhavorri lumi t=10cm, përhapur e ngjeshur me makineri, në hapësirat sipas vizatimeve të Projektit	m ²	145.3		
5	3.47/1b	Hapësira e parkimit - Mbushje, rafshim, ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, tokë e zakonshme	m ³	53		
6	3.212/d	Hapësira e parkimit - Shtresë stabilizant t=20cm	m ²	151		
7	3.48/b	Rrafshimi dhe ngjeshja e tokës në gjithë sipërfaqen e rrugës së ngjitjes deri në hyrjen kryesore, përfshirë edhe pregatitjen dhe ngjeshjen e tokës poshtë shkallëve përpara se ato të derdhen në vend	m ²	165		
8	2.114/1	F.V. Shkallë betoni për hyrjen, 18 copë me C16/20, me dimensione dhe sipërfaqe të përfunduar sipas vizatimeve, ngjyrës dhe teksturës të specifikuar në Projekt	m ³	6		
9	2.166	F.V. Hekur periodik për betonin Ø 6 - 10mm, min S500, për armimin konstruktiv (4Ø8 + stØ8/15) të shkallëve	ton	0.415		
10	3.618	F.V. bordura betoni 20x35 cm - për konturimin dhe ndarjen e hapësirave të gjelbra, atyre të shtrura me zhavorr si edhe konturimin e rrugës së hyrjes	ml	283		
SHUMA B: Punime për sistemimin e jashtëm						
SHUMA: A + B						

PREVENTIVI I PUNIMEVE

Objekti: Itinerari kulturor - Gjurmët Fishtiane
 Projekti i muzealizimit të objektit ku At Gjergj Fishta kaloi vitet e para të jetës
 KAPITULLI 2: Ndërtimi dhe mobilimi i objektit të biletarisë

Nr	Nr. An.	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
(i)	A	Punime të Ndërtimit				
	1	Punime dheu				
1	2.26/a	Germim themele me eskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m ³	91		
2	2.37/5b	Transport materiale ndërtimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	68		
3	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria IV	m ³	23		
SHUMA-1 Punime dheu						
	2	Punime Betoni dhe Betonarme				
1	2.258	Nenshtrese zhavori, t=60cm	m ³	61		
2	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m ³	4		
3	2.262/4b	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 25/30	m ³	13		
4	2.122/1a	Soleta te plota b/a C25/30 t=20cm	m ³	10		
5	2.117/1b	Kollona b/a monolite C 25/30 h ~ 4m	m ³	2		
6	2.119/1a - An	Trare e arkitrare b/a C25/30 h ~ 4m	m ³	2		
7	2.166	F V Hekur betoni periodik Ø 6-10mm	ton	1		
8	2.167	F V Hekur betoni periodik Ø > 10mm	ton	1		
SHUMA-2 Punime Betoni dhe Betonarme						
	3	Punime Murature				
1	2.71/2	Mur me tulle te lehtësuara dopio deri 8m me llaç perzier M25	m ³	16		
SHUMA-3 Punime Murature						
	4	Punime Hidroizolimi dhe Tarrace				
1	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa k katrama për dyshemenë dhe tarracën	m ²	60		
2	2.2	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm, për tarracën	m ²	49		
3	2.283	Shtrese stirobetoni, t _{mes} =8 cm	m ³	2		
4	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10cm	m ²	25		
5	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	4		
6	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	copë	1		
7	2.203	Veshje kornize llamarine xingata (gjeresi 32+2x8cm)	m ²	13		
SHUMA-4 Punime Hidroizolimi dhe Tarrace						
	5	Punime Shtresa dyshemeje				
1	2.2	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm	m ²	26		
2	2.324/b	Plintuese grez importi	ml	20		
3	2.267/b	Shtresë pllaka qeramike	m ²	26		
4	2.283	Shtrese stirobetoni, t _{mes} =6 cm	m ³	2		
SHUMA-5 Punime Shtresa dyshemeje						
	6	Punime Suvatimi, Fasade, Bojatisje				
1	2.33	Patinim Tavani	m ²	26		
	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m ²	61		
4	2.355/b	Veshje fasade pjesa e jashtme me gur	m ²	90		
7	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva.	m ²	90		
8	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m ²	61		
SHUMA-6 Punime Suvatimi, Fasade, Bojatisje						
	7	Punime Dyer - Dritare				
1	2.373	Vetratë xhami i temperuar	m ²	22		
2	2.181	Konstruksione metalike te perbera	ton	0.6		
3	2.383/2	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te	m ²	7		
4	3.371/1	F.V Dritare druri dyfishe dopio xham	m ²	2		
5	2.406	Bazamak për dritare dhe dere me pllake granili	m ²	2		
SHUMA-7 Punime Dyer - Dritare						
Shuma A per punimet ndertimore						
	8	Muzeu - Orendi të ndryshme mobilimi				
1	An.-01	Tavoline pune 170x60x75	copë	1		
2	An.-02	Karrige për tavoline pune	copë	1		
3	An.-03	Rafte druri me përmasa 200x300x30	copë	3		
4	An.-04	Dollap druri 130x300x60	copë	1		
5	An.-05	Mobilim për aksesorë veshjesh	copë	1		
SHUMA-8 Muzeu - Orendi të ndryshme mobilimi						

PREVENTIVI I PUNIMEVE

Objekti: Itinerari kulturor - Gjurmët Fishtiane
 Projekti i muzealizimit të objektit ku At Gjergj Fishta kaloi vitet e para të jetës
 KAPITULLI 3: Mobilimi i odave të muzeut

Nr	Nr. An.	Nr. Element	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
(i)	A		Punime të Mobilimit - Kati 0				
	1		Korridor				
1	An.-27		F.V. Portreti i Fishtes i stilizuar Të kontrollohen specifikimet dhe vizatimet për elementin në fjalë;	copë	1		
2	An.-21	S	F.V. Shkrim me shkronja adezive ne mur Përmasa: BxH=(130x60)cm; Të kontrollohen specifikimet dhe vizatimet për elementin në fjalë;	copë	1		
3	An.-01	A	F.V. Harta sqaruese shoqeruar me shkrime (e printuar) Të kontrollohen specifikimet dhe vizatimet për elementin në fjalë;	copë	1		
4	An.-27		F.V. Panel xhami i temperuar t-11.5 mm me shkrime Përmasat: BxH=270x210cm; Të kontrollohen specifikimet dhe vizatimet për elementin në fjalë;	copë	1		
SHUMA-1_Korridor							
	2		Oda 01				
1	An.-04	D	F.V. Karrige druri tradicionale Përmasa: BxLxH=(46x60x122)cm; Të kontrollohen specifikimet dhe vizatimet për elementin në fjalë;	copë	2		
2	An.-08	H	F.V. Senduk dekorativ tradicional me xham per ekspozim mbi kapak Përmasa: LxBxH=(158x47x90)cm; Të kontrollohen specifikimet dhe vizatimet për elementin në fjalë;	copë	1		
3	An.-09	I	F.V. Qilim tradicional i zones Përmasa: LxB=(200x100)cm; Të kontrollohen specifikimet dhe vizatimet për elementin në fjalë;	copë	1		
4	An.-02	B	F.V. Ekspozitor xhami për mbajtjen e gramafonit Përmasa: LxBxH=66x66x88)cm; Të kontrollohen specifikimet dhe vizatimet për elementin në fjalë;	copë	1		
5	An.-28		F.V. Gramafon	copë	1		
SHUMA-2_Oda 01							
	3		Oda 02				
1	An.-11	K	F.V. Panel ekspozimi me material qe imiton copen e veshjes se freterve franceskane; Përmasa: BxH=(276X210)cm; Të kontrollohen specifikimet dhe vizatimet për elementin në fjalë;	copë	1		
2	An.-02	B	F.V. Ekspozitor xhami për veshjen e fretërve fanceskan Përmasa: LxBxH=(91x50x178)cm; Të kontrollohen specifikimet dhe vizatimet për elementin në fjalë;	copë	1		
3	An.-13	M	F.V. Stol druri tradicional Përmasa: LxBxH=(60x46x40)cm; Të kontrollohen specifikimet dhe vizatimet për elementin në fjalë;	copë	1		
4	An.-13	M	F.V. Pajisje VR (Virtual Reality) Të kontrollohen specifikimet dhe vizatimet për elementin në fjalë;	copë	2		
5	An.-13	M	F.V. Mbajtese druri ne mur per vendosjen e pajisjeve VR Përmasa: Dia.38cm, L=19cm; Të kontrollohen specifikimet dhe vizatimet për elementin në fjalë;	copë	2		
SHUMA-3 Oda 02							
Shuma A_Punime të Mobilimit - Kati 0							
(i)	B		Punime të Mobilimit - Kati 1				
	1		Korridor				
1	An.-27		F.V. Panel xhami i temperuar t-11.5 mm me shkrime Përmasat: BxH=150x210cm; Të kontrollohen specifikimet dhe vizatimet për elementin në fjalë;	copë	1		
2	An.-14	N	F.V. Kornize Portreti i Fishtes Përmasat: BxH=120x160m;	copë	1		
3	An.-16	N"	F.V. Korniza fotografike me xham te kapura ne mur	copë	9		
SHUMA-1_Korridor							
	2		Oda 03				
2	An.-20	R	F.V. Kornize per fotografi me xham Përmasa: BxH=(80x145)cm; Të kontrollohen specifikimet dhe vizatimet për elementin në fjalë;	copë	2		
3	An.-19	Q	F.V. Mobilje me 4 ekrane te perfshire ne pjesen e siperme Përmasa: LxBxH=(132x135x30)cm; Të kontrollohen specifikimet dhe vizatimet për elementin në fjalë;	copë	1		
4	An		F.V. Kufje te varura në tavan	copë	6		

PREVENTIVI I PUNIMEVE

Objekti: Itinerari kulturor - Gjurmët Fishtiane
 Projekti i muzealizimit të objektit ku At Gjergj Fishta kaloi vitet e para të jetës
 KAPITULLI 3: Mobilimi i odave të muzeut

Nr	Nr. An.	Nr. Element	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
5	An.-21	S	F.V. Shkrim me shkronja adezive ne mur Përmasa: BxH=(111x60)cm; Të kontrollohen specififikimet dhe vizatimet për elementin në fjalë;	copë	2		
6	An.-24	V	F.V. Perde Të kontrollohen specififikimet dhe vizatimet për elementin në fjalë;	copë	1		
SHUMA-2 Oda 03							
	3		Oda 04				
1	An.-23	U	F.V. Ekspozitor xhami për librat e Fishtës Përmasa: LxBxH=(411x23x55)cm; Të kontrollohen specififikimet dhe vizatimet për elementin në fjalë;	copë	1		
2	An.-23	U	F.V. Mobilje MDF nen ekspozitorin e librave Përmasa: LxBxH=(421x33x55)cm; Të kontrollohen specififikimet dhe vizatimet për elementin në fjalë;	copë	1		
3	An.-04	D	F.V. Karrige druri tradicionale Përmasa: BxLxH=(46x60x122)cm; Të kontrollohen specififikimet dhe vizatimet për elementin në fjalë;	copë	1		
4	An.-13	M	F.V. Stol druri tradicional Përmasa: LxBxH=(60x46x40)cm; Të kontrollohen specififikimet dhe vizatimet për elementin në fjalë;	copë	1		
5	An.-21	S	F.V. Shkrim me shkronja adezive ne mur Përmasa: BxH=(280x190)cm; Të kontrollohen specififikimet dhe vizatimet për elementin në fjalë;	copë	2		
6	An.-24	V	F.V. Perde Të kontrollohen specififikimet dhe vizatimet për elementin në fjalë;	copë	1		
SHUMA-3 Oda 04							
	4		Oda 05				
1	An.-07	G	F.V. Stol me veshje cope (pouf) Përmasa: Dia.45cm, H=32cm; Të kontrollohen specififikimet dhe vizatimet për elementin në fjalë;	copë	4		
2	An.-26	Y	F.V. Perde për projektim	copë	1		
3	An.-30		F.V. Projektor	copë	4		
SHUMA-4 Oda 05							
Shuma B Punime të Mobilimit - Kati 1							
Shuma A+B							

PREVENTIVI I PUNIMEVE

Objekti: Itinerari kulturor - Gjurmët Fishtiane
 Projekti i muzealizimit të objektit ku At Gjergj Fishta kaloi vitet e para të jetës
 KAPITULLI 4: Punime hidrosanitare, mbrojtje ndaj zjarrit dhe kondicionimi

Nr	Nr. An.	Nr. Elementi	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
(i)		A	Furnizimi me uje				
1	2.494/b		F.V. Tuba dhe rakorderi ujesjellesi PPR Ø20 mm	ml	6		
2	2.494/b		F.V. Tuba dhe rakorderi ujesjellesi PPR Ø25 mm	ml	10		
3	2.494/1		F.V. Saracineske bronzi 3/4"	copë	1		
4	An - 15		F.V. Bolier 80lt per uje te ngrohte sanitare	copë	1		
5	2.495		F.V. Lavaman porcelani importi me mishaletor	copë	1		
6	2.501		F.V. WC allafranga importi	copë	1		
7	An - 14		F.V. Rezervuar zingato 500lt	copë	1		
Shuma A							
		B	Shkarkimi i ujerave te ndotur dhe ujerave te shiut				
1	An.		F.V. Tuba dhe rakorderi PP Ø50 mm	ml	4		
2	An.		F.V. Tuba dhe rakorderi PP Ø110 mm	ml	8		
2	An.		F.V. Tub i biruar Ø125 mm	ml	70		
3	An - 18		F.V. Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm	copë	1		
4	An - 23		F.V. Pusete b/a shiu 40 x 60 cm, h = 100 cm	copë	1		
Shuma B							
		C	Mbrojtja ndaj zjarrit				
1	An.		F.V. Fikese zjarri me pluhur 6kg	copë	3		
2	An.		F.V. Sistem i mbrojtjes ndaj zjarrit me gaz FM200 i kompletuar me te gjithë aksesoret e nevojshem: - 2 depozita cilindrike gazi FM200 me kapacitet 49kg; - 2 Aktivizues automatik elektrik; - 2 Panele kontrolli; - Zile per alarm zjarri; - 8 Detektor tymi; - 8 Sprinkler pendent;	kompl	1		
3	An.		F.V Tub celiku i zi dhe rakorderi Ø1 1/4"	kg	186		
4	An.		F.V Tub celiku i zi dhe rakorderi Ø1"	kg	93		
			Tabela sinjalizuese				
5	An.		F.V. Fikese zjarri me pluhur 6kg	copë	3		
6	An.		F.V. Buton sinjalizimi zjarri	copë	2		
7	An.		F.V. Drejtim dalje emergjence	copë	3		
Shuma C							
		D	Kondicionimi				
1	An.		F.V Tuba bakri Ø 6.35, δ= 0.8 mm, per R410A, dhe termoizolim me spesor δ= 10~13mm	ml	95		
2	An.		F.V Tuba bakri Ø 9.52, δ= 0.8 mm, per R410A, dhe termoizolim me spesor δ= 10~13mm	ml	40		
2	An.		F.V Tuba bakri Ø 12.7, δ= 0.8 mm, per R410A, dhe termoizolim me spesor δ= 10~13mm	ml	55		
4	An.		F.V Kanale ajri prej paneli poliuretani l veshur me shtrese alumini nga te dyja anet per aplikime ne ambiente te brendshme. Spesori 20 mm, densiteti 52 kg/m³, trashesia e aluminit 80/80 mikron, shtresa e brendshme e lemuar.	m2	18		
5	An.		F.V Tub Flex D125	ml	12		
6	An.		F.V Grila D625x75	copë	1		
7	An.		F.V Grila D625x125	copë	1		
8	An.		F.V Slotted outlet 1; 1600x100	copë	3		
9	An.		F.V Slotted outlet 1; 1950x100	copë	3		
10	An.		F.V Slotted outlet 1; 1500x100	copë	1		
11	An		F.V. Tuba dhe rakorderi per kondensen PPR Ø25 mm	copë	31		
Shuma D							
Shuma A+B+C+D							
		E	F.V. PAJISJE - Kondicionimi				
11	An.		F.V. Njesi e jashtme multisplit Kapaciteti ne ftohje: 12.2kw Kapaciteti ne ngrohje: 14kw	copë	1		
12	An.		F.V. Njesi e brendshme dysheme Kapaciteti ne ftohje: 2.4kw Kapaciteti ne ngrohje: 3kw Prurja e ajrit: 340m³/h Dimensionet LxWxH: 750x238x600mm	copë	1		

PREVENTIVI I PUNIMEVE

Objekti: Itinerari kulturor - Gjurmët Fishtiane
 Projekti i muzealizimit të objektit ku At Gjergj Fishta kaloi vitet e para të jetës
 KAPITULLI 4: Punime hidrosanitare, mbrojtje ndaj zjarrit dhe kondicionimi

Nr	Nr. An.	Nr. Elementi	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera	
13	An.		F.V. Njesi e brendshme dysheme Kapaciteti ne ftohje: 1.77kw Kapaciteti ne ngrohje: 2.17kw Prurja e ajrit: 340m³/h Dimensionet LxWxH: 725x126x576mm	copë	1			
14	An.		F.V. Njesi e brendshme dysheme Kapaciteti ne ftohje: 3.2kw Kapaciteti ne ngrohje: 3.88kw Prurja e ajrit: 340m³/h Dimensionet LxWxH: 1125x126x576mm	copë	1			
15	An.		F.V. Njesi e brendshme tavanore Kapaciteti ne ftohje: 5kw Kapaciteti ne ngrohje: 5.8kw Prurja e ajrit: 950m³/h Dimensionet LxWxH: 1150x620x200mm	copë	1			
16	An.		F.V. Njesi e brendshme tavanore Kapaciteti ne ftohje: 3.4kw Kapaciteti ne ngrohje: 4kw Prurja e ajrit: 520m³/h Dimensionet LxWxH: 750x620x200mm	copë	1			
Shuma E - PAJISJE KONDICIONIMI								

PREVENTIVI I PUNIMEVE

Objekti: Itinerari kulturor - Gjurmët Fishtiane
 Projekti i muzealizimit të objektit ku At Gjergj Fishta kaloi vitet e para të jetës
 KAPITULLI 5: Punimet elektrike

Nr	Nr. An.	Nr. Elementi.	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
I. Rrjeti I Prizave te Fuqise							
1	2.485/d		F.V Prize " Shuko" 16A, 230V, dy module, ngjyre e bardhe	cope	24		
2	2.487/d		F.V Kuti, suporte, kapak, 4 module	cope	2		
3	AN-E-99.1		F.V Kuti, suporte, kapak, 3 module	cope	5		
4	AN-E-99.2		F.V Kuti plastike 3 module, jashte murit me kapak IP 55	cope	17		
5	AN-E-99.3		F.V Kuti plastike 4 module, jashte murit me kapak IP 55	cope	2		
6	AN-E-53		F.V Kuti shperndares , montim brenda murit PT-5, IP40	cope	7		
7	AN-E-52		F.V Kuti shperndares, montim brenda murit PT-7, IP 40	cope	8		
8	AN-E-44.1		F.V Tub i drejte rigid Ø=25mm, se bashku me brryla, Ti, bashkuese, aksesore per fiksimin e tubit ne tavan etj	ml	50		
8	AN-E-44.2		F.V Tub i drejte rigid Ø=20mm, se bashku me brryla, Ti, bashkuese, aksesore per fiksimin e tubit ne tavan etj	ml	100		
10	480/5		F.V Tub fleksibel PVC, djegje pa flake dhe emetim te ulet gazi, tip i rende, Ø=32 mm	ml	50		
11	480/3		F.V Tub fleksibel PVC, djegje pa flake dhe emetim te ulet gazi, tip i rende, Ø=25 mm	ml	50		
12	480/2		F.V Tub fleksibel PVC, djegje pa flake dhe emetim te ulet gazi, tip i rende, Ø=20 mm	ml	100		
Shuma / Sum 1							
II. Rrjeti i Kablove te Fuqise							
1	AN-E-79		F.V Kablo multipolar bakri me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=0,6/1 kV, FG16OR16 type, S = 5 x 6 mm ²	ml	50		
2	AN-E-80.1		F.V Kablo multipolar bakri me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=0,6/1 kV, FG16OR16 type, S = 5 x 2.5 mm ²	ml	50		
3	AN-E-82		F.V Kablo multipolar bakri me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=0,6/1 kV, FG16OR16 type, S = 3 x 2,5 mm ²	ml	50		
4	AN-E-87.1		F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 4 mm ²	ml	100		
5	2.481/2		F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 2.5 mm ²	ml	600		
6	AN-E-201		F.V Terminale fundore per kablo TU Un=0.6/1 kV; S=(6-10)mm ²	set	10		
7	AN-E-202		F.V Terminale fundore per kablo TU Un=0.6/1 kV; S=(1.5-4)mm ²	set	30		
8	AN-E-38.1		F.V Tub i korruar d90mm	ml	1000		
Shuma / Sum 2							
III. Panelet dhe Kuadrot Shperndares Elektrike							
1	AN-E-01		F.V Paneli Elektrik Kryesor KE-00 - Me dere metalike, IK08 me xham transparent ; - Komp.me zbara bakri & aksesore; - Shkalla e mbrojtjes: tip metalik - (i kompletuar me te gjithë aksesoret, sipas skemes qe jepet ne projekt)	komplet	1		
2	AN-E-02		F.V Panel Elektrik KE-01 - Me shkarkues mbitensioni 3~ 400V/ 50Hz; - Me dere me celes, IK07 me xham transparent; - Komp.me kit zbara & aksesore J/m; - Shkalla e mbrojtjes: tip metalik, montim jashte murit IP 40; - (i kompletuar me te gjithë aksesoret, sipas skemes qe jepet ne projekt)	komplet	1		
Shuma / Sum 3							
IV. Rrjeti I Ndrichimit Normal dhe Emergjencës							
1	AN-E-99.1		F.V Kuti, suporte, kapak, 3 module	cope	54		
2	2.483		F.V Celes i thjeshte nje polar 16A, 230V	cope	8		
3	AN-E-95		F.V Çeles deviator 16A, 230V	cope	3		
4	AN-E-65		F.V Kuti shperndares 10x10x10cm, montim jashte tavanit IP55	cope	10		
5	AN-E-83		F.V Kablo multipolar bakri me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=0,6/1 kV, FG16OR16 type, S = 3 x 1,5 mm ²	ml	450		
6	AN-E-83.1		F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 1.5 mm ²	ml	2100		
7	AN-E-208		FV. Xhunto me rezine perfshir kuti IP65	cope	43		
8	480/3		F.V Tub fleksibel PVC, djegje pa flake dhe emetim te ulet gazi, tip i rende, Ø=25 mm	ml	350		
9	480/2		F.V Tub fleksibel PVC, djegje pa flake dhe emetim te ulet gazi, tip i rende, Ø=20 mm	ml	250		
Shuma / Sum 4							
V. Rrjeti I Prizave te IT							
1	AN-E-196		F.V Priza interneti, tip RJ-45 FTP - Cat.6, metalike e skermuar	cope	4		
2	AN-E-196		F.V Priza telefonie, tip RJ-45 FTP - Cat.6, metalike e skermuar	cope	1		

PREVENTIVI I PUNIMEVE

Objekti: Itinerari kulturor - Gjurmët Fishtiane
 Projekti i muzealizimit të objektit ku At Gjergj Fishta kaloi vitet e para të jetës
 KAPITULLI 5: Punimet elektrike

Nr	Nr. An.	Nr. Elementi.	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
3	AN-E-196.1		F.V Konektore lidhes rrjeti me dy koka RJ-45 FTP-Cat.6, L=0.5m, metalike e skermuar	cope	10		
4	AN-E-99.1		F.V Kuti, suporte, kapak, 3 module	cope	5		
5	AN-E-53		F.V Kuti shperndares , montim brenda murit PT-5, IP40	cope	2		
6	AN-E-52		F.V Kuti shperndares , montim brenda murit PT-7, IP40	cope	2		
7	AN-E-157		FV - Fiber Optike (FO) 4SM e armuar komplet me splice.	ml	80		
8	AN-E-156		FV - Cift Media Converter LAN - FO	set	1		
9	AN-E-195		F.V Kablo rrejtë kompjuterik , tip F/FTP - Cat.6, 350MHz deri ne 400 MHz, LSZH	ml	200		
Shuma / Sum 5							
VI. Rjeti I Sistemit i Vezhgimit CCTV							
1	AN-E-196.2		F.V Koka per kablo rrjeti, tip RJ-45 FTP-Cat.6, metalike e skermuar	cope	15		
2	AN-E-196.1		F.V Konektore lidhes rrjeti me dy koka RJ-45 FTP-Cat.6, L=0.5m, metalike e skermuar	cope	15		
3	AN-E-195		F.V Kablo rrejtë kompjuterik, tip F/FTP-Cat.6, 350MHz deri ne 400 MHz, LSZH	ml	150		
4	480/3		F.V Tub fleksibel PVC, djegje pa flake dhe emetim te ulet gazi, tip i rende, Ø=25 mm	ml	50		
Shuma / Sum 6							
VII. Rrjeti i Tokëzimit							
1	2.a-74		F.V Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar, kryq 50x50x5 mm, L=2m	cope	6		
2	AN-E-85.1		F.V Percjelles bakri I veshur me izolim PVC, ngjyre verdhe-jeshile CU, S=1x35 mm ²	ml	30		
3	AN-E-146.2		F.V Shkeputes tokezimi, per matjen e rezistences	cope	6		
4	AN-E-138		F.V Zbare tokëzimi bakri me 4 terminale, 230 x 50 x 5mm	cope	2		
5	AN-E-141		F.V Morseta bashkuese "T" &"X" universale tokezimi 30x5mm	cope	6		
Shuma / Sum 7							
VIII. Infrastruktura e Jashtme							
1	Analize		F.V Puseta betoni per linjen kryesore te furnizimit te rrjetit te Internetit dhe telefonise, me kapak gize te rende me dim. 60x60x60cm	cope	1		
2	AN-E-137		FV - Puseta plastike 30x30cm	cope	7		
3	2. a-112		F.V Panel metalik IP65(700x550x250mm) per instalimin e furnzuesve te internetit	cope	1		
4	AN-E-39		F.V Tubo korregato Ø=63mm, tip i rende me rezistence te larte mekanike	ml	200		
5	AN-E-81.1		F.V Kablo multipolar bakri me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=0,6/1 kV, FG16OR16 type, S = 3 x 6 mm ²	ml	50		
6	AN-E-82.1		F.V Kablo bakri TU multipolar, Un=0,6/1 kV; tip FG7(O)R; S=3x2.5mm ²	ml	20		
7	AN-E-203		F.V Shirit sinjalizues	ml	60		
Shuma / Sum 8							
D1. PAISJE ELEKTRIKE / ELECTRICAL EQUIPMENTS							
IX. Pajisjet e Diesel-Gjeneratorit dhe UPS							
1	AN-E-205		F.V UPS, 1-fazor - I kompletuar me bateri - Fuqja: 600 VA - Tensioni ne hyrje: 230 V - Tensioni ne dalje: 230 V - Frekuenca: 50 Hz - Niveli i zhurmave: < 45 dBA - Temperatura e punës: 0 – 40 ° - Autonomia UPS : 15 minuta	cope	1		
Shuma / Sum 9							
X. Rrjeti i Ndricimit Normal dhe Emergjences							
1	AN-E-184.1		F.V Ndricues cilindrik LED, i montuar jashtë tavanit 18W, 2300lm, 4000K IP65	cope	2		
2	AN-E-209		F.V Ndricues LED Tip 1 (T1 sipas specifikimeve)	cope	5		
3	AN-E-210		F.V Ndricues LED Tip 2 (T2 sipas specifikimeve)	cope	6		
4	AN-E-211		F.V Ndricues LED Tip 3 (T3 sipas specifikimeve)	cope	5		
5	AN-E-212		F.V Ndricues LED Tip 4 (T4 sipas specifikimeve)	cope	16		
6	AN-E-213		F.V Ndricues LED Tip 5 (T5 sipas specifikimeve)	cope	23		
7	AN-E-214		F.V Ndricues LED Tip 6 (T6 sipas specifikimeve)	cope	36		
8	AN-E-215		F.V Ndricues LED Tip 7 (T7 sipas specifikimeve)	cope	3		
9	AN-E-216		F.V Ndricues LED Tip 8 (T8 sipas specifikimeve)	cope	4		
10	AN-E-118.1		F.V Transformator 230VAC 24VDC 120VA	cope	2		
11	AN-E-217		F.V Shine ndricimi 1F 16A	ml	11		

PREVENTIVI I PUNIMEVE

Objekti: Itinerari kulturor - Gjurmët Fishtiane
 Projekti i muzealizimit të objektit ku At Gjergj Fishta kaloi vitet e para të jetës
 KAPITULLI 5: Punimet elektrike

Nr	Nr. An.	Nr. Elementi.	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
12	AN-E-216.1		F.V Ndriçues LED I varur cilindrik 10W		7		
13	AN-E-218		F.V SIGURESA XHAMI ME MBAJTESE PVC TE DERDHUR 6x30 P65	ml	68		
14	AN-E-187		F.V Ndriçues evakuimi me shenjë tregues dalje (EXIT), rezistent ndaj zjarrit IP-40, IK 07, LED 8W bat.NiCd me autonomi 3orë	cope	3		
15	AN-E-186		F.V Ndriçues emergjence, rezistent ndaj zjarrit, LED 8W, IK 07, IP-65, me bat.NiCd me autonomi 3orë	cope	5		
Shuma / Sum 10							
XI. Rrjeti i IT dhe Telefonise							
1	AN-E-159		F.V RACK kompjuterik 19" 6U (Dimesionet 600x600x1100mm), me 2 module ushqimi me 8 priza " Shuko " 230V/16A + PE, I kompletuar grupin e modulit te ventilimit	cope	1		
2	AN-E-162		F.V Patch panel per rrjetin e internetit + TF, me 24 porta RJ-45, tip FTP-Cat.6	cope	1		
3	AN-E-160		F.V Switch per rrjetin e IT-së, me 24 porta RJ-45 + 2 porte per fiber optike, tip FT -Cat.6	cope	1		
4	AN-E-219		F.V Wi-Fi 2.4-5GHz 10/100/1000BaseT	cope	3		
5	AN-E-163.1		F.V Patch cord fiber optike me 2 koka konektoriale L=1m	cope	2		
Shuma / Sum 11							
XII. Audio & Video							
1	AN-E-220		F.V Video splitter HDMI 1 in - 4 out, 1xRJ45 LAN, 1xUSB	cope	2		
2	AN-E-221		FV. Altoparlat me amplifikator te brencem 12w (RCA & 3.5mm jack)	cope	1		
3	AN-E-221.1		FV. Altoparlat 12W 100V	cope	7		
4	AN-E-221.2		FV. Altoparlat 12W 100V horn IP65	cope	1		
5	AN-E-222		FV. Monitor LCD 22" (square) HDMI, 4K, USB & LAN input audio RCA & 3.5mm jack output.	cope	4		
6	AN-E-223		FV. Amplifikator & Audio playback + (USB & MIC INPUT)	cope	1		
7	AN-E-224		FV. Mikrofon Analog	cope	1		
8	AN-E-225		F.V Kabell Audio 2x1mm ²	ml	380		
Shuma / Sum 12							
XIII. Rjeti I Sistemit i Vezhgimit CCTV							
1	AN-E-155		F.V Kamera e brendshme, tip Dome POE IP, 5Mpx	cope	9		
2	AN-E-154		F.V Kamera e jashtme, tip Bullet IP POE, 5Mpx, IP 66	cope	1		
3	AN-E-153		F.V NVR (Network Video Recorder), me 24 kanale, 1U, 19" per montim ne rack, (Programim, testim & komisionim i sistemit te vezhgimit CCTV)	cope	1		
4	AN-E-161		F.V Switch i menaxhueshem Smart POE me 24 Porta RJ45 FTP Cat.6 + 2 porte per fiber optike, tip FT -Cat.6	cope	1		
5	AN-E-153.1		F.V HDD 4TB 3,5 inch. Kapaciteti 4GB, Sata. Purple HDD (i dizenuar vecanerisht per Security, per te punuar 7dite ne Jave, 24 ore. Si edhe me jetegjatesi me te gjate se nje HDD i zakonshem kompjuteri ndaj ofron me shume garanci ne sherbim)	cope	1		
6	AN-E-158.1		F.V Monitor 32" LED, per monitorimin e kamerave	cope	1		
Shuma / Sum 13							
XIV. Sistem Alarmi Kundra vjedhjeve							
1	AN-E-220		F.V Central Alarmi ISC	cope	2		
2	AN-E-105		F.V Sensor PIR	cope	5		
3	AN-E-91.1		F.V Kabell 2x2x0.6mm ²	cope	200		
Shuma / Sum 14							
XV. Sistem Alarmi I dedektimit te zjarrit							
1	An		F.V Central dedektimi zjarri i adresueshem	cope	1		
2	An		F.V Dedektor tymi komplet me baze	cope	8		
3	An		F.V buton thirrje emergjente	cope	4		
4	An		F.V Sirene me flash e brencme	cope	3		
5	An		F.V Sirene me flash e jashtme IP67	cope	2		
6	An		F.V Kabell rezistend ndaj zjarrit E30 1x2x1mm ²	ml	650		
Shuma / Sum 15							
SHUMA I ÷ XIII							

PREVENTIVI I PUNIMEVE
PËRMBLEDHËSE - MEMORIALI

Objekti: Itinerari kulturor - Gjurmet Fishtiane:
Projekti ndërtimit të Hapësirës Memoriale Multifunkionale në vendin ku At Gjergj Fishta ka lindur

Nr	Përshkrimi i punimeve	Vlera
I	KAPITULLI 1: NDËRTIMI I HAPËSIRËS MEMORIALE MULTIFUNKSIONALE	
II	KAPITULLI 2: NDËRTIMI I HAPËSIRËS MULTIFUNKSIONALE - KULLA	
III	KAPITULLI 4: PUNIME HIDROSANITARE, MBROJTE NDAJ ZJARRIT DHE KONDICIONIMI	
IV	KAPITULLI 5: PUNIMET ELEKTRIKE	
		SHUMA I-V
		FONDI REZERVË [5%]
		SHUMA I÷IV, ME FOND REZERVË
		TVSH [20%]
		TOTAL ME TVSH
V	MEMORIALI - PAJISJE KONDICIONIMI	
		SHUMA I÷VI ME TVSH

Preventivoi: ATRIA STUDIO

PREVENTIVI I PUNIMEVE

Objekti: Itinerari kulturor - Gjurmët Fishtiane:
 Projekti ndërtimit të Hapësirës Memoriale Multifunkionale në vendin ku At Gjergj Fishta ka lindur
 KAPITULLI 1: Ndërtimi i Hapësirës Memoriale Multifunkionale

\	Nr. An.	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
(i)	A	Punime të Ndërtimit				
	1	Punime dheu				
1	2.26/a	Germim themele me eskavator me goma, kova 0.25 m3 shkarkim auto	m ³	2021		
2	3.161	Rrafshim skarpate ne germim,ekskavator 0.25m3	m ²	753		
3	An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore nën themele, përhapur e ngjeshur me makineri	m ³	170		
4	3.212	Shtrese stabilizant t=10cm	m ²	425		
5	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	2021		
1	3.377	Ndertim drenazhi, mbushje me gure dhe zhavorr lumi	m ³	36		
2	3. An-8	Mbushje me cakell pas mureve	m ³	596		
3	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa k katrama për themelet dhe muret anësore të themeleve	m ²	718		
4	2.423/a	Shtrese avullizoluese gjeotekstil, anash mureve	m ²	293		
5	3. An-55	F V tub drenazhi Ø 140 mm	ml	113		
6	3. An - 19	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 100 cm	copë	3		
7	3. An-8	Mbushje me cakell - poshtë shkallëve tek kuota 0.90	m ³	34		
SHUMA-1_Punime dheu						
	2	Punime Betoni dhe Betonarme				
1	2.262/3	Shtrese betoni C12/15, t=10cm - Për nivelimin poshtë shtresës me 2 k.k.	m ³	43		
2	2.262/3	Shtrese betoni C12/15, t=5cm - Mbi shtresën me 2 k.k.	m ³	25		
3	2.262/4	Shtrese betoni C16/20 - për shkallët tek kuota 0.90	m ³	19		
4	2.262/4b	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C25/30	m ³	213		
5	2.122/1a	Soleta te plota b/a C25/30 t=20cm	m ³	40		
6	2.117/1b	Kollona b/a monolite C25/30 h ~ 4m	m ³	95		
7	2.119/1a - An	Trare e arkitrare b/a C25/30 h ~ 4m	m ³	40		
8	2.166	F V Hekur betoni periodik Ø 6-10mm	ton	9		
9	2.167	F V Hekur betoni periodik Ø >10mm	ton	32		
SHUMA-2_Punime Betoni dhe Betonarme						
	3	Punime Murature				
1	2.108/3	Ndertim muri me knauf t=10cm me dy shtresa, kunder lageshtires	m ²	60		
2	2.108/a	Ndertim muri me knauf t=10cm me dy shtresa	m ²	115		
3	2.52/1	Mur guri themel e xokol me llaç perzier M 15	m ³	140		
SHUMA-3_Punime Murature						
	4	Punime Suvatimi, Fasade, Bojatisje				
1	AN 5	Veshje me pllaka guri te lemuar	m ²	175		
2	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete	m ²	250		
3	An 9	Boje per ambjentet e brendshme te godines+astar	m ²	750		
4	2.297/a	Tavan me kartonxhes	m ²	70		
5	2.300/1	Patinim Tavani ne Lartesi deri ne 8m Adetiv	m ²	215		
6	2.328	Patinim I mureve te gipsit	m ²	250		
7	AN12	Tavan i tipit barisol	m ³	20		
SHUMA-4_Punime Suvatimi, Fasade, Bojatisje						
	5	Punime Shtresash				
1	2.276	Shtrese parketi	m ²	160		
2	AN2	Shtrese Rezine autonivelant	m ²	230		
3	AN 10	Shtrim dysheme tualet	m ²	26		
4	2.2+An.12	Shtrese niveluese llac cimento me aditiv special ne siperfaqen e dyshemese	m ²	210		
3	An	Plintuese të fshehur me lamë metalike	ml	110		
SHUMA-5_Punime Shtresash						
	6	Punime Hidroizolimi dhe Tarrace				
1	2.196/c	Punim me dy shtresa mapej	m ²	300		
2	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa k katrama	m ²	300		
3	An	Shtrese termoizoluese me polisterol t=5cm	m ²	300		
4	AN13	Veshje kornize me lamë metalike (gjeresi 50 cm)	m ²	50		
5	2.423/a	Shtrese avullizoluese gjeotekstil	m ²	300		
6	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m ²	300		

PREVENTIVI I PUNIMEVE

Objekti: Itinerari kulturor - Gjurmët Fishtiane:
 Projekti ndërtimit të Hapësirës Memoriale Multifunkionale në vendin ku At Gjergj Fishta ka lindur
 KAPITULLI 1: Ndërtimi i Hapësirës Memoriale Multifunkionale

\	Nr. An.	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
7	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	4		
8	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	copë	1		
SHUMA-6_Punime Hidroizolimi dhe Tarrace						
	7	Punime Dyer dhe Dritare				
1	2.383/1	F.V dyer te brendeshme druri importi cilesi e l-re.	m ²	13		
2	AN 3	Dyer te brendshme druri me izolim akustik	m ²	8		
3	2.373	Vetrato xhami i temperuar	m ²	70		
4	2.373	F.V Vetrato druri	m ²	40		
4	AN	Doreza Antipanik	cope	1		
6	AN	Derë xhami e fiksuar asimetrike për sallën polifunkionale	copë	1		
SHUMA-7_Punime Dyer dhe Dritare						
	8	Punime për Sistemimin e Jashtëm				
1	AN 4	Parmak metalike per ambjente te jashtme me metal	ml	90		
2	2.409	Parapet ballkone mur tulle+suva	m ²	45		
3	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m ²	400		
4	AN 7	Pergatitja e nje toke bimore	m ³	39		
5	3.643	Mbjellje bari ne skarpat	m ²	130		
6	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	0.1		
7	2.258/2	Shtrese zhavori ne teritorin e ndertesave	m ³	300		
8	AN13	Veshje kornize me lamë metalike (gjeresi 50 cm)	m ²	12		
9	AN	Rampa/zgara metalike	m ³	10		
10	AN 8	F.V Kosha mbeturinash plastike	copë	10		
SHUMA-8_Punime për Sistemimin e Jashtëm						
Shuma 1 ÷ 8 per punimet ndertimore						

PREVENTIVI I PUNIMEVE

Objekti: Itinerari kulturor - Gjurmët Fishtiane:
Projekti ndërtimit të Hapësirës Memoriale Multifunkionale në vendin ku At Gjergj Fishta ka lindur
KAPITULLI 2: Ndërtimi i Hapësirës Multifunkionale - Kulla

Nr	Nr. An.	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
(i)	A	Punime të Ndërtimit				
	1	Punime dheu				
1	2.26/a	Germim themele me eskavator me goma, kova 0.25m ³ shkarkim auto	m ³	457		
2	2.37/5b	Transport materiale ndërtimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	441		
3	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria IV	m ³	16		
SHUMA-1_Punime dheu						
	2	Punime Betoni dhe Betonarme				
1	2.258	Nenshtrese zhavori, t=60cm	m ³	161		
2	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m ³	12		
3	2.262/4b	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 25/30	m ³	78		
4	2.122/1a	Soleta te plota b/a C25/30 t=20cm	m ³	22		
5	2.117/1b	Mure dhe trarë b/a monolite C 25/30	m ³	76		
6	2.166	F V Hekur betoni periodik Ø 6-10mm	ton	5.5		
7	2.167	F V Hekur betoni periodik Ø >10mm	ton	10.24		
SHUMA-2_Punime Betoni dhe Betonarme						
	3	Punime Murature				
1	2.108/3	Ndërtim muri me knauf t=10cm me dy shtresa, kunder lageshtires	m ²	9		
2	AN	Panele gips per parapetin e shkallës	m ²	10		
3	AN	Panele gips per ekspozim	m ²	5		
SHUMA-3_Punime Murature						
	4	Punime Hidroizolimi dhe Tarrace				
1	2.196/c	Punim me dy shtresa mapej	m ²	45		
2	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa k katrama	m ²	45		
3	An	Shtrese termoizoluese me polisterol t=5cm	m ²	45		
4	2.203	Veshje kornize me lamë metalike (gjerësi 50 cm)	m ²	15		
5	2.423/a	Shtrese avullizoluese gjeotekstil	m ³	45		
6	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2	m ²	45		
7	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	4		
8	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	copë	1		
2						
	5	Punime Shtresa dysHEMEJE				
2	AN2	Shtrese Rezine autonivelant	m ²	80		
3	AN 10	Shtrim dysHEME tualet	m ²	3		
4	2.2+An.12	Shtrese niveluese llac cimento me aditiv special ne siperfaqen e dyshemese	m ²	60		
3	2.324/b	Plintuese të fshehur me lamë metalike	ml	55		
SHUMA-5_Punime Shtresa dysHEMEJE						
	6	Punime Suvatimi, Fasade, Bojatisje				
1	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete	m ²	40		
2	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re	m ²	40		
3	AN11	Veshje me lende druri	m ²	15		
4	AN13	Veshje kornize me lamë metalike (gjerësi 50 cm)	m ²	65		
5	AN 5	Veshje me pllaka guri te lemuar	m ²	280		
6	AN 5	Veshje me pllaka guri te ashper	m ²	260		
7	AN12	Tavan i tipit barisol	m ³	20		
SHUMA-6_Punime Suvatimi, Fasade, Bojatisje						
	7	Punime Dyer - Dritare				
1	AN	F.V Derë druri në hyrje të kullës	m ²	3		
2	3.371/1	F.V Dritare druri dyfishe dopio xham	m ²	11		
3	AN	Derë xhami me profil metalik	m ²	4.5		
4	AN	Doreza Antipanik	cope	2		
SHUMA-7_Punime Dyer - Dritare						
Shuma A per punimet ndërtimore						

PREVENTIVI I PUNIMEVE

Objekti: Itinerari kulturor - Gjurmët Fishtiane:
 Projekti ndërtimit të Hapësirës Memoriale Multifunkionale në vendin ku At Gjergj Fishta ka lindur
 KAPITULLI 4: Punime hidrosanitare, mbrojtje ndaj zjarrit dhe kondicionimi

Nr	Nr. An.	Nr. Elementi.	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
A			A - Furnizimi me uje				
1	An.		F.V. Tuba dhe rakorderi me presim Pex/Al, Ø16 mm te termoizoluar	ml	120		
2	An.		F.V. Tuba dhe rakorderi me presim Pex/Al, Ø20 mm te termoizoluar	ml	70		
3	An.		F.V. Tuba dhe rakorderi me presim Pex/Al, Ø32 mm te termoizoluar	ml	25		
4	An.		F.V. Tuba dhe rakorderi ujesjellesi HDPE Ø50 mm	ml	11		
5	2.494/2		F.V. Saracineske bronzi 1"	copë	2		
6	2.494/4		F.V. Saracineske bronzi 1 1/2"	copë	1		
7	An - 15		F.V. Bolier 80lt per uje te ngrohte sanitare	copë	3		
8	2.495		F.V. Lavaman porcelani importi me mishetektor	copë	6		
9	2.501		F.V. WC allafranga importi	copë	5		
10	2.506		F.V. Bide importi porcelani	copë	1		
11	An 149		F.V. Kabine dushi 80 x 80 cm e thjeshte	copë	1		
12	An - 12		F.V. Rezervuar zingato 2000 lt	copë	1		
13	An.		F.V. Kasete 50 x 35 cm + kolektor shperndares 3/4" me (8+6) dalje 1/2" i kompletuar me te gjitha rakorderite e montimit	komplet	1		
14	An.		F.V. Kasete 50 x 35 cm + kolektor shperndares 3/4" me (8+4) dalje 1/2" i kompletuar me te gjitha rakorderite e montimit	komplet	1		
15	An.		F.V Grup Sahati I kompletuar me: - 1 Mates uji Ø1 1/2"; - 2 Valvola nderprerese Ø1 1/2"; - 1 Valvol moskthimi Ø1 1/2"; - 1 Filter "Y" Ø1 1/2"; - 1 Rregullator presioni Ø1 1/2"; - 6 Niple Ø1 1/2".	komplet	1		
16	An.		F.V. Pompe elektrike per furnizimin me uje - Prurja: 3 m³/h - Prevalenca: 30 m.k.u	copë	1		
17	An.		F.V. Elemente ndihmes dhe plotesues konsumi per instalimin e linjave hidraulike	komplet	1		
Shuma A							
B			B - Shkarkimi i ujerave te ndotur dhe ujerave te shiut				
1	An.		F.V. Tuba dhe rakorderi PP Ø50 mm	ml	16		
2	An.		F.V. Tuba dhe rakorderi PP Ø110 mm	ml	28		
3	An.		F.V. Tub dhe rakorderi shkarkimi HDPE Ø75 mm	ml	104		
4	An.		F.V. Pompe zhytесе per ujerat e ndotur, e kompletuar me te gjithе aksesoret e montimit - Prurja max: 13 m³/h - Prevalenca max: 22 m.k.u	komplet	2		
6	An.		F.V. Pusete shkarkimi b/a 150 x 100 cm, h = 100 cm	copë	2		
7	An.		F.V. Elemente ndihmes dhe plotesues konsumi per instalimin e linjave hidraulike	komplet	1		
Shuma B							
C			C - Mbrojtja ndaj zjarrit				
1	An.		F.V. Fikese zjarri me pluhur 6kg	copë	8		
2	An.		F.V. Tub HDPE dhe rakorderi Ø75 mm	ml	35		
3	An.		F.V. Tub HDPE dhe rakorderi Ø63 mm	ml	55		
4	An.		F.V. Tub celiku i zi dhe rakorderi 3"	kg	25		
5	An.		F.V. Tub celiku i zi dhe rakorderi 2 1/2"	kg	160		
6	An.		F.V. Tub celiku i zi dhe rakorderi 2"	kg	101		
7	An.		F.V. Tub celiku i zi dhe rakorderi 1 1/2"	kg	22		
8	An.		F.V. Tub celiku i zi dhe rakorderi 1 1/4"	kg	93		
9	An.		F.V. Tub celiku i zi dhe rakorderi 1"	kg	185		
10	An.		F.V. Valvol nderprerese flutur me flanaxha 3"	copë	3		
11	An.		F.V. Xhunto antivibruese me flanaxha 3"	copë	2		
12	An.		F.V. Valvol kontrolli per instalim vertikal e perbere nga:valvola kontrolli (Supervisory Switch" DN100mm;- "water flow switch"presostat;valvola kontrolli, valvola ndarese dhe shkarkimi DN25mm.	copë	1		

PREVENTIVI I PUNIMEVE

Objekti: Itinerari kulturor - Gjurmët Fishtiane:
 Projekti ndërtimit të Hapësirës Memoriale Multifunkionale në vendin ku At Gjergj Fishta ka lindur
 KAPITULLI 4: Punime hidrosanitare, mbrojtje ndaj zjarrit dhe kondicionimi

Nr	Nr. An.	Nr. Elementi.	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
13	An.		F.V. Kasete + hidrant zjarri. Kasete per montimin ne mur, llamarine çeliku e emaluar me ngjyre te kuqe RAL 3000 - UNI 9227, me baze rezine. Dimensionet (370x610x190)mm, tub fleksibel 20 m, Aksesorët: saracineske nderprerese 1 1/2", lançe + tub uji DN45. Pjesa e perparme e mbyllur me celes.	copë	1		
14	An.		F.V. Pendent Sprinkler DN15 (1/2") K=80 , T=68°C Presioni maksimal i punes 12 bar	copë	23		
15	An.		F.V. Pompe sistemi i mbrojtjes ndaj zjarrit me sprinklera: - Prurja 36m3/h; - Prevalenca 40 m.k.u.	copë	1		
16	An.		F.V. Fikese zjarri me pluhur 6kg	copë	8		
17	An.		F.V. Buton sinjalizimi zjarri	copë	2		
18	An.		F.V. Drejtim dalje emergjence	copë	4		
						Shuma C	
		D	D - Kondicionimi				
1	An.		F.V. Tuba dhe rakorderi me presim Pex/Al, Ø20 mm te termoizoluar	ml	106		
2	An.		F.V. Tuba dhe rakorderi me presim Pex/Al, Ø32 mm te termoizoluar	ml	93		
3	An.		F.V. Tuba dhe rakorderi me presim Pex/Al, Ø50 mm te termoizoluar	ml	12		
4	An.		F.V. Kanale ajri prej paneli poliuretani l veshur me shtrese alumini nga te dyja anet per aplikime ne ambiente te brendshme. Spesori 20 mm, densiteti 52 kg/m ³ , trashesia e aluminit 80/80 mikron, shtresa e brendshme e lemuar.	m2	80		
5	An.		F.V. Grila D525x75	copë	20		
6	An.		F.V. Tuba dhe rakorderi per kondensen PPR Ø25 mm	copë	105		
7	An.		F.V. Elemente ndihmes dhe plotesues konsumi	komplet	1		
						Shuma D	
						Shuma A+b+C+D	
		E	F.V. PAJISJE - Kondicionimi				
6	An.		F.V. Pajisje rekuperimi ajri VAM2000, Prurja 2000 m3/h e kompletuar me te gjithë aksesorët e montimit	copë	1		
7	An.		F.V. Pompe nxehtesie inverter, me kit hidrik te perfshire e kompletuar me te gjithë aksesorët e montimit: Kapaciteti ne ftohje: 28 kw Kapaciteti ne ngrohje: 31.5 kw	copë	1		
8	An.		F.V. Buffer tank 200lt	copë	1		
9	An.		F.V. Fan Coil mural Kapaciteti ne ftohje: 2.0 kw Kapaciteti ne ngrohje: 2.5 kw Prurja e ajrit: 660 m ³ /h Dimensionet LxWxH: 881x272x294 mm	copë	1		
10	An.		F.V. Fan Coil mural Kapaciteti ne ftohje: 2.5 kw Kapaciteti ne ngrohje: 2.8 kw Prurja e ajrit: 660 m ³ /h Dimensionet LxWxH: 881x272x294 mm	copë	3		
11	An.		F.V. Fan Coil mural Kapaciteti ne ftohje: 3.4 kw Kapaciteti ne ngrohje: 4 kw Prurja e ajrit: 660 m ³ /h Dimensionet LxWxH: 881x272x294 mm	copë	1		
12	An.		F.V. Fan Coil dysHEME Kapaciteti ne ftohje: 3 kw Kapaciteti ne ngrohje: 4.5 kw Prurja e ajrit: 493 m ³ /h Dimensionet LxWxH: 700x221x600 mm	copë	5		
						Shuma E - PAJISJE KONDICIONIMI	

PREVENTIVI I PUNIMEVE

Objekti: Itinerari kulturor - Gjurmët Fishtiane:
 Projekti ndërtimit të Hapësirës Memoriale Multifunkionale në vendin ku At Gjergj Fishta ka lindur
 KAPITULLI 5: Punimet elektrike

Nr	Nr. An.	Nr. Elementi.	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
I. Rrjeti i Prizave te Fuqise							
1	2.485/d		F.V Prize " Shuko" 16A, 230V, dy module, ngjyre e bardhe	copë	51		
2	2.485/d		F.V Prize " bivalente" 16A, 230V, dy module, ngjyre e bardhe	copë	15		
3	2.487/d		F.V Kuti, suporte, kapak, 4 module	copë	12		
4	AN-E-99.1		F.V Kuti, suporte, kapak, 3 module	copë	40		
5	AN-E-99.2		F.V Kuti plastike 3 module, jashte murit me kapak IP 55	copë	6		
6	AN-E-99.3		F.V Kuti plastike 4 module, jashte murit me kapak IP 55	copë	1		
7	AN-E-53		F.V Kuti shperndares , montim brenda murit PT-5, IP40	copë	31		
8	AN-E-52		F.V Kuti shperndares, montim brenda murit PT-7, IP 40	copë	32		
9	AN-E-44.1		F.V Tub i drejte rigid Ø=25mm, se bashku me brryla, Ti, bashkuese, aksesore per fiksimin e tubit ne tavan etj	ml	320		
10	AN-E-44.2		F.V Tub i drejte rigid Ø=20mm, se bashku me brryla, Ti, bashkuese, aksesore per fiksimin e tubit ne tavan etj	ml	460		
11	480/5		F.V Tub fleksibel PVC, djegje pa flake dhe emetim te ulet gazi, tip i rende, Ø=32 mm	ml	250		
12	480/3		F.V Tub fleksibel PVC, djegje pa flake dhe emetim te ulet gazi, tip i rende, Ø=25 mm	ml	800		
13	480/2		F.V Tub fleksibel PVC, djegje pa flake dhe emetim te ulet gazi, tip i rende, Ø=20 mm	ml	800		
						Shuma / Sum 1	
II. Rrjeti i Kablllove te Fuqise							
1	AN-E-78		F.V Kablo multipolar bakri me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=0,6/1 kV, FG16OR16 type, S = 5 x 16 mm ²	ml	50		
2	AN-E-78.1		F.V Kablo multipolar bakri me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=0,6/1 kV, FG16OR16 type, S = 5 x 10 mm ²	ml	60		
3	AN-E-80		F.V Kablo multipolar bakri me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=0,6/1 kV, FG16OR16 type, S = 5 x 4 mm ²	ml	60		
4	AN-E-80.1		F.V Kablo multipolar bakri me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=0,6/1 kV, FG16OR16 type, S = 5 x 2.5 mm ²	ml	50		
5	AN-E-82		F.V Kablo multipolar bakri me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=0,6/1 kV, FG16OR16 type, S = 3 x 2,5 mm ²	ml	500		
6	AN-E-87.1		F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 4 mm ²	ml	100		
7	2.481/2		F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 2.5 mm ²	ml	1800		
	AN-E-85.1		F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 35 mm ²				
8	AN-E-201		F.V Terminale fundore per kablo TU Un=0.6/1 kV; S=(6-10)mm ²	set	50		
9	AN-E-202		F.V Terminale fundore per kablo TU Un=0.6/1 kV; S=(1.5-4)mm ²	set	100		
10	AN-E-39		F.V Tub i korruagar d63mm	ml	160		
						Shuma / Sum 2	
III. Panelet dhe Kuadrot Shperndares Elektrike							
1	AN-E-01		F.V Paneli Elektrik Kryesor PE-01 - Me dere metalike, IK08 me xham transparent ; - Komp.me zbara bakri & aksesore; - Shkalla e mbrojtjes: tip metalik - (i kompletuar me te gjithë aksesoret, sipas skemes qe jepet ne projekt)	komplet	1		
2	AN-E-02		F.V Panel Elektrik PE-02 - Me shkarkues mbitesioni 3~ 400V/ 50Hz; - Me dere me celes, IK07 me xham transparent; - Komp.me kit zbara & aksesore J/m; - Shkalla e mbrojtjes: tip metalik, montim jashte murit IP 40; - (i kompletuar me te gjithë aksesoret, sipas skemes qe jepet ne projekt)	komplet	1		
						Shuma / Sum 3	
IV. Rrjeti I Ndricimit Normal dhe Emergjencës							
1	AN-E-99.1		F.V Kuti, suporte, kapak, 3 module	copë	60		
2	2.483		F.V Celes i thjeshte nje polar 16A, 230V	copë	19		
3	AN-E-95		F.V Celes deviator 16A, 230V	copë	20		
4	AN-E-96		F.V Celes inverter 16A, 230V	copë	20		
5	AN-E-65		F.V Kuti shperndares 10x10x10cm, montim jashte tavanit IP55	copë	250		
6	AN-E-83		F.V Kablo multipolar bakri me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=0,6/1 kV, FG16OR16 type, S = 3 x 1,5 mm ²	ml	480		
7	AN-E-83.1		F.V Percjelles nje polar, me izolim PVC, djeg.pa flake dhe emetim gazi, Un=450/750 V, tip N07V-K, S = 1 x 1.5 mm ²	ml	2300		
8	AN-E-208		FV. Xhunto me rezine perfshir kuti IP65	copë	80		

PREVENTIVI I PUNIMEVE

Objekti: Itinerari kulturor - Gjurmët Fishtiane:
Projekti ndërtimit të Hapësirës Memoriale Multifunkionale në vendin ku At Gjergj Fishta ka lindur

KAPITULLI 5: Punimet elektrike

Nr	Nr. An.	Nr. Elementi.	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
9	480/3		F.V Tub fleksibel PVC, djegje pa flake dhe emetim te ulet gazi, tip i rende, Ø=25 mm	ml	400		
10	480/2		F.V Tub fleksibel PVC, djegje pa flake dhe emetim te ulet gazi, tip i rende, Ø=20 mm	ml	800		
Shuma / Sum 4							
V. Rrjeti I Prizave te IT							
1	AN-E-196		F.V Priza interneti, tip RJ-45 FTP - Cat.6, metalike e skermuar	copë	8		
2	AN-E-196		F.V Priza telefonie, tip RJ-45 FTP - Cat.6, metalike e skermuar	copë	1		
3	AN-E-196.1		F.V Konektore lidhes rrjeti me dy koka RJ-45 FTP-Cat.6, L=0.5m, metalike e skermuar	copë	10		
4	AN-E-99.1		F.V Kutu, suportet, kapak, 3 module	copë	8		
5	AN-E-53		F.V Kutu shperndares , montim brenda murit PT-5, IP40	copë	8		
6	AN-E-52		F.V Kutu shperndares , montim brenda murit PT-7, IP40	copë	2		
7	AN-E-157		FV - Fiber Optike (FO) 4SM e armuar komplet me splice.	ml	120		
8	AN-E-156		FV - Cift Media Converter LAN - FO	set	6		
9	AN-E-195		F.V Kablo rrejtë kompjuterik , tip F/FTP - Cat.6, 350MHz deri ne 400 MHz, LSZH	ml	305		
Shuma / Sum 5							
VI. Rrjeti I Sistemit i Vezhgimit CCTV							
1	AN-E-196.2		F.V Koka per kablo rrjeti, tip RJ-45 FTP-Cat.6, metalike e skermuar	copë	10		
2	AN-E-196.1		F.V Konektore lidhes rrjeti me dy koka RJ-45 FTP-Cat.6, L=0.5m, metalike e skermuar	copë	10		
3	AN-E-195		F.V Kablo rrjeti kompjuterik, tip F/FTP-Cat.6, 350MHz deri ne 400 MHz, LSZH	ml	305		
4	480/3		F.V Tub fleksibel PVC, djegje pa flake dhe emetim te ulet gazi, tip i rende, Ø=25 mm	ml	300		
Shuma / Sum 6							
VII. Rrjeti i Tokëzimit							
1	2.a-74		F.V Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar, kryq 50x50x5 mm, L=2m	cope	6		
2	AN-E-85.1		F.V Percjelles bakri I veshur me izolim PVC, ngjyre verdhe-jeshile CU, S=1x35 mm²	ml	30		
3	AN-E-135		F.V Shirit metalik Fe-Zn 30x3.5mm	ml	120		
4	AN-E-146.2		F.V Shkeputes tokezimi, per matjen e rezistences	cope	8		
5	AN-E-138		F.V Zbare tokëzimi bakri me 4 terminale, 230 x 50 x 5mm	cope	2		
6	AN-E-139		F.V Shtize rrufepritese L=0.75m	cope	4		
7	AN-E-141		F.V Morseta bashkuese "T" &"X" universale tokezimi 30x5mm	cope	25		
Shuma / Sum 7							
VIII. Infrastruktura e Jashtme							
1	Analize		F.V Puseta betoni per linjen kryesore te furnizimit te rrjetit te Internetit dhe telefonise, me kapak gize te rende me dim. 60x60x60cm	copë	1		
2	AN-E-137		FV - Puseta plastike 30x30cm	copë	8		
3	2. a-112		F.V Panel metalik IP65(700x550x250mm) per instalimin e furnzuesve te internetit	copë	1		
4	AN-E-39		F.V Tubo korregato Ø=63mm, tip i rende me rezistence te larte mekanike	ml	140		
5	AN-E-203		F.V Shirit sinjalizues	ml	70		
Shuma / Sum 8							
D1. PAISJE ELEKTRIKE / ELECTRICAL EQUIPMENTS							
IX. Pajisjet e Diesel-Gjeneratorit dhe UPS							
1	AN-E-205		F.V UPS, 1-fazor - I kompletuar me bateri - Fuqija: 600 VA - Tensioni ne hyrje: 230 V - Tensioni ne dalje: 230 V - Frekuenca: 50 Hz - Niveli i zhurmave: < 45 dBA - Temperatura e punës: 0 – 40 ° - Autonomia UPS : 15 minuta	copë	1		
Shuma / Sum 9							
X. Rrjeti i Ndiricimit Normal dhe Emergjences							
1	AN-E-184.1		F.V Ndiriques cilindrik LED, i montuar jashtë tavanit 18W, 2300lm, 4000K IP65	copë	9		
2	AN-E-211		F.V Ndiriques LED Tip 3 (T3 sipas specifikimeve)	copë	18		
3	AN-E-212		F.V Ndiriques LED Tip 4 (T4 sipas specifikimeve)	copë	11		
4	AN-E-213		F.V Ndiriques LED Tip 5 (T5 sipas specifikimeve)	copë	30		

PREVENTIVI I PUNIMEVE

Objekti: Itinerari kulturor - Gjurmët Fishtiane:
 Projekti ndërtimit të Hapësirës Memoriale Multifunkionale në vendin ku At Gjergj Fishta ka lindur
 KAPITULLI 5: Punimet elektrike

Nr	Nr. An.	Nr. Elementi.	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
5	AN-E-214		F.V Ndrriqes LED Tip 6 (T6 sipas specifikimeve)	copë	23		
6	AN-E-215		F.V Ndrriqes LED Tip 7 (T7 sipas specifikimeve)	copë	26		
7	AN-E-216.1		F.V Ndrriqes LED Tip 9 (T9 sipas specifikimeve)	copë	7		
8	AN-E-216.2		F.V Ndrriqes LED Tip 10 (T10 sipas specifikimeve)	copë	27		
9	AN-E-216.3		F.V Ndrriqes LED Tip 11 (T11 sipas specifikimeve)	copë	9		
10	AN-E-216.4		F.V Ndrriqes LED Tip 12 (T12 sipas specifikimeve)	copë	8		
11	AN-E-216.5		F.V Ndrriqes LED Tip 13 (T13 sipas specifikimeve)	copë	1		
12	AN-E-216.6		F.V Ndrriqes LED Tip 14 (T14 sipas specifikimeve)	copë	6		
13	AN-E-216.7		F.V Ndririm barisol sipas vizatimit	m2	57		
14	AN-E-118.1		F.V Transformator 230VAC 24VDC	copë	8		
15	AN-E-217		F.V Shine ndricimi 1F 16A	ml	6		
16	AN-E-218		F.V SIGURESA XHAMI ME MBAJTESE PVC TE DERDHUR 6x30 P65	ml	68		
17	AN-E-187		F.V Ndrriqes evakuimi me shenjë tregues dalje (EXIT), rezistent ndaj zjarrit IP-40, IK 07, LED 8W bat.NiCd me autonomi 3orë	copë	17		
18	AN-E-186		F.V Ndrriqes emergjence, rezistent ndaj zjarrit, LED 8W, IK 07, IP-65,me bat.NiCd me autonomi 3orë	copë	9		
Shuma / Sum 10							
			XI. Rrjeti i IT dhe Telefonise				
1	AN-E-159		F.V RACK kompjuterik 19" 9U (Dimesionet 600x600x1100mm), me 2 module ushqimi me 8 priza " Shuko " 230V/16A + PE, I kompletuar grupin e modulit te ventilimit	copë	1		
2	AN-E-162		F.V Patch panel per rrjetin e internetit + TF, me 24 porta RJ-45, tip FTP-Cat.6	copë	1		
3	AN-E-160		F.V Switch per rrjetin e IT-së, me 24 porta RJ-45 + 2 porte per fiber optike, tip FT -Cat.6	copë	1		
4	AN-E-219		F.V Wi-Fi 2.4-5GHz 10/100/1000BaseT	copë	3		
5	AN-E-163.1		F.V Patch cord fiber optike me 2 koka konektoriale L=1m	copë	2		
Shuma / Sum 11							
			XII. Rjeti I Sistemit i Vezhgimit CCTV				
1	AN-E-155		F.V Kamera e brendshme, tip Dome POE IP, 5Mpx	copë	5		
2	AN-E-154		F.V Kamera e jashtme, tip Bullet IP POE, 5Mpx, IP 66	copë	3		
3	AN-E-153		F.V NVR (Network Video Recorder), me 24 kanale, 1U, 19" per montim ne rack, (Programim, testim & komisionim i sistemit te vezhgimit CCTV)	copë	1		
4	AN-E-161		F.V Switch i menaxhueshem Smart POE me 24 Porta RJ45 FTP Cat.6 + 2 porte per fiber optike, tip FT -Cat.6	copë	1		
5	AN-E-153.1		F.V HDD 4TB 3,5 inch. Kapaciteti 4GB, Sata. Purple HDD (i dizenuar vecanerisht per Security, per te punuar 7dite ne Jave, 24 ore. Si edhe me jetegjatesi me te gjate se nje HDD i zakonshem kompjuteri ndaj ofron me shume garanci ne sherbim)	copë	1		
6	AN-E-158.1		F.V Monitor 32" LED, per monitorimin e kamerave	copë	1		
Shuma / Sum 12							
			XIII. Sistem Alarmi Kundra vjedhjeve				
1	AN-E-220		F.V Central Alarmi ISC	copë	2		
2	AN-E-105		F.V Sensor PIR	copë	5		
3	AN-E-91.1		F.V Kabell 2x2x0.6mm2	copë	200		
Shuma / Sum 13							
			XIV. Sistem Alarmi I dedektimit te zjarrit				
1	AN-E-164		F.V Central dedektimi zjarri i adresueshem	cope	1		
2	AN-E-165		F.V Dedektor tymi komplet me baze	cope	13		
3	AN-E-167		F.V buton thirrje emergjente	cope	3		
4	AN-E-168		F.V Sirene me flash e brencme	cope	2		
5	AN-E-169		F.V Sirene me flash e jashtme IP67	cope	2		
6	AN-E-170		F.V Kabell rezistend ndaj zjarrit E30 1x2x1mm2	ml	730		
Shuma / Sum 14							
Shuma 1 ÷ 14							



ALVision sh.p.k
 Adresa: Rr.Hoxha Tahsim, Pll Vjetro, Shkalla C, Tirane
 Nipt: L01423012C
 Tel&Fax: +355 67 60 111 28 , +35545609156

Preventivi Dures

Nr	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefta
1	<i>Projektore te motuar ne shtylle, te orientueshem me fuqi , 58W 3000K te dimerueshem</i>	<i>cope</i>	26		
2	<i>Projektore te montuar ne shtylle dhe aksesore mundesi fiksmi ne toke, te orientueshem, 24W 2700K me kontroll dimerim.</i>	<i>cope</i>	4		
3	<i>Prjektore te montuar ne toke, me optike,a 31W 3000K me driver dimerim (aksesoret e montimit ne toke nuk perfshhen)</i>	<i>cope</i>	63		
4	<i>Kabull bakri Fror 5G6 mm2</i>	<i>ml</i>	730		
5	<i>Shtylla per projektoret 0.5-4ml</i>	<i>cope</i>	23		
6	<i>Krah per montimin e projektoreve ne shtylle</i>	<i>cope</i>	46		
7	<i>Bllok betoni 1mx1m per instalimin e shtyllave</i>	<i>cope</i>	23		
8	<i>Puseta 20x20</i>	<i>cope</i>	31		
9	<i>Kuti shperndarese jashte muri 190x140x70</i>	<i>cope</i>	8		
10	<i>Tub corrugato D 63mm</i>	<i>cope</i>	730		
11	<i>Kuader jashte muri metalik kompletuar</i>	<i>cope</i>	1		
12	<i>Aksesore montimi 5%</i>	<i>kit</i>	1		
	SHUMA pa T.V.SH	leke			
	Fondi rezervë 5 %			lekë	
	<i>T.V.SH</i>	<i>"</i>	<i>20%</i>		
	TOTALI me T.V.SH	leke			



ALVision sh.p.k
 Adresa: Rr.Hoxha Tahsim, Pll Vjero, Shkalla C, Tirane
 Nipt: L01423012C
 Tel&Fax: +355 67 60 111 28 , +35545609156

PREVENTIV LEZHA

Nr	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefte/Korrigjuar
1	Projektore te montuar ne shtylle, me optike te orientueshme dhe aksesore 31 W,3000K, pajisur me driver Dali.	pz	69		
2	Projektore ne shtylla, te orientueshem, kompletuar me optike dhe me aksesore per fiksim, ne toke ,24W 2700K pajisur me driver Dali.	pz	64		
3	Projetoere te prientueshem me optike dhe kompletuar me aksesore montimi, 6W 3000K dimerim DALI.	pz	14		
4	Ndricues Linear, kompletuar me aksesore, 24W 3000K me dimerim DALI.	pz	5		
5	Ndricues Linear kompeltuar me aksesore per fiksim, 20W 3000K me dimerim DALI.	pz	35		
6	Projetore me kend te ngushte te orinetueshem dhe te kompletuar me aksesore, 12W 3000K me dimerim DALI.	pz	20		
7	Kabull bakri Fror 5G4 mm2	ml	340		
8	Kabull bakri Fror 5G10 mm2	ml	850		
9	Kabull bakri Fror 5G16 mm2	ml	1194		
10	Shtylla për projektoret 0.5-4ml	copë	94		
11	Krah për montimin e projektorëve në shtyllë	copë	188		
12	Blllok betoni 1mx1m për instalimin e shtyllave	copë	94		
13	Puseta 20x20	copë	94		
14	Kuti shpërndarëse jashtë muri 190x140x70	copë	74		
15	Tub rigid D 25mm	copë	340		
16	Tub corrugat D 63mm	copë	1600		
17	Kuadër jashtë muri metalik kompletuar	copë	1		
18	Aksesorë montimi 5%	kit	1		
	SHUMA pa T.V.SH	leke			
	Fondi rezervë 5 %			lekë	
	T.V.SH	"	20%		
	TOTALI me T.V.SH	leke			