

# PREVENTIV

Porositesi : BASHKIA KUÇOVE

Objekti : RIKUALIFIKIMI I PARKUT INDUSTRIAL KUÇOVE

Nr.	Anal	Emertimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
<b>A. PUNIME NDERTIMI PER PARKUN</b>						
<b>A1</b>		<b>Punime Germimi ,Mbushje dhe Cilindrimi te sheshit dhe fushes se sportit</b>				
1	An	Prishje struktura vertikale-horizontale mbajtese	m <sup>3</sup>	1,250.0		
2	3.104/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m <sup>3</sup>	34,000.0		
3	3.198	Cilindrim me rrul	m <sup>2</sup>	25,000.0		
4	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m <sup>3</sup>	35,600.0		
5	2.19/a	Mbushje e ngjeshje dheu me krah	m <sup>3</sup>	1500		
		<b>Shuma A1</b>				
<b>A2</b>		<b>Punime sistemimi per borduarat e betonit</b>				
1	FV	Bordura betoni 15x30 cm (per te gjithë parkun)	ml	4,800.0		
2	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15, t=10cm (nen bordure)	m <sup>2</sup>	510.0		
3	3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm (nen bordure)	m <sup>2</sup>	890.0		
		<b>Shuma A2</b>				
<b>A3</b>		<b>Punime në ndertimi per rrugicat e kalimit ne park me pllaka veteshtrreguese</b>				
1	3.205/1	Shtrese zhavori lumi t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>2</sup>	3,081.0		
2	3.212/b	Shtrese stabilizanti, t=10 cm	m <sup>2</sup>	3,081.0		
3	2,261	Shtrese rere nen pllaka, t=6 cm	m <sup>3</sup>	196.0		
4	An.	Trotuar me pllaka veteshtrreguese betoni, t=6cm	m <sup>2</sup>	3,081.0		
5	2.29	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura kufizuese e parkut)	ml	726.0		
6	An.	Ndenjese beton/arme te parafabrikuara + shtrese derrase	m <sup>3</sup>	85.0		
		<b>Shuma A3</b>				
<b>A4</b>		<b>Punime ndertimi per sheshin me pllaka guri</b>				

Nr.	Anal	Emertimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	3.244/1	Shtrese zhavori lumi t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m <sup>3</sup>	880.0		
2	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15, t=10cm	m <sup>3</sup>	600.0		
3	2.166	F.V Hekur betoni periodik φ 6 -10 mm	Ton	65.0		
4	2.200	Shtrese lluster cimento 1:2,	m <sup>2</sup>	6,200.0		
5	An	F.V Pllaka guri t=6cm (nglyre dhe format sipas projektit)	m <sup>2</sup>	6,200.0		
6	2.37/5a	Transport materiale ndertimi,dheu me auto deri 5.0km	m <sup>3</sup>	35,000.0		
		<b>Shuma A4</b>				
<b>A5</b>		<b>Punime ndertimi per shtrimin e korsise se bicikletave me asfalt te kuq</b>				
1	3.211	Shtrese çakulli mbeturine, t=15 cm, perhapur e ngjeshur me makineri.	m <sup>2</sup>	990.0		
2	3.212/b	Shtrese stabilizanti, t=1x10 cm	m <sup>2</sup>	990.0		
3	3.222/1	Shtrese binderi granil gur kave, t=5 cm perhapur me makineri	m <sup>2</sup>	990.0		
4	Analize	Shtrese asfalti i kuq me pigment 3cm	m <sup>2</sup>	990.0		
		<b>Shuma A5</b>				
<b>A6</b>		<b>Punime ndertimi per e pistes se vrapit me Tartan</b>				
1	An.	F.V. Shtrese tartani+akrellik 1.2cm	m <sup>2</sup>	1,000.0		
2	3.222	Shtrese binderi me granil guri kave, 5cm, me krah	m <sup>2</sup>	1,000.0		
3	3.21	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur makineri	m <sup>2</sup>	1,000.0		
4	3.212/b	Shtrese stabilizanti t=10cm	m <sup>2</sup>	1,000.0		
5	3.619/a	Bordura betoni 6x20 cm (ndarja ne mes ndermjet bicikletave dhe pistes se vrapit)	ml	500.0		
		<b>Shuma A6</b>				
<b>A7</b>		<b>Punime ndertimi - Elementet e mobilimit urban</b>				
1	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (me carje per te luajtur femijet)	m <sup>3</sup>	85		
2	2.258	Nenshtrese zhavori, t=15cm	m <sup>3</sup>	58		
3	2.182	Konstruksione metalike te thjeshta (Parkimi i bicikletave, Stolat, Paralelet)	kg	3.155		
4	2.421	Pergatitje e vendosje lende e sharruar, (dru pishe)	m <sup>3</sup>	15		
5	An	Lyerje me llak per siperfaqe druri (leke/m2)	m <sup>2</sup>	325		
		<b>Shuma A7</b>				
<b>A8</b>		<b>PUNIME SHITESASH (Terreni sportiv_Fusha e Minifutbollit )</b>				
1	2.423/a	F.V gjeotekstil avullizoluese	m <sup>2</sup>	1,100.0		
2	3.193/b	Shtrese zhavor lumi t=20cm, me cilindrim	m <sup>2</sup>	1,100.0		
3	3.212/a	Nivelim dhe shtrese stabilizanti si dhe dhenia e pjerresise  = 0.8% sipas projektit , t = 5cm	m <sup>2</sup>	1,100.0		

Nr.	Anal	Emertimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Gjimi	Vlera
4	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 10 cm	m <sup>3</sup>	110.0		
5	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	6.5		
6	2.261	Shtrese rere 4 cm	m <sup>3</sup>	63.0		
7	Analize	F.V shtrese niveluese elastike Mapecoat TNS Grey Base Coat 3mm	m <sup>2</sup>	1,100.0		
8	Analize	F.V tapet rezine sintetike me ngjyra per terrene sportive Mapecoat TNS Finish	m <sup>2</sup>	1,100.0		
		<b>Shuma A8</b>	<b>Leke</b>			
<b>A9</b>		<b>PUNIME SHTRESASH (Terreni sportiv_Fusha e Basketbollit dhe Volejbollit )</b>				
1	2.423/a	F.V gjeotekstil avullizoluese 1cm	m <sup>2</sup>	570.0		
2	3.193/b	Shtrese zhavor lumi t=20cm, me cilindrim	m <sup>2</sup>	570.0		
3	3.212/a	Nivelim dhe shtrese stabilizanti si dhe dhenia e pjerrtise i= 0.8% sipas projektit , t = 5cm	m <sup>2</sup>	570.0		
4	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 10 cm	m <sup>3</sup>	57.0		
5	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	3.6		
6	2.261	Shtrese rere 4 cm	m <sup>3</sup>	32.0		
7	Analize	F.V shtrese niveluese elastike Mapecoat TNS Grey Base Coat 3mm	m <sup>2</sup>	570.0		
8	Analize	F.V tapet rezine sintetike me ngjyra per terrene sportive Mapecoat TNS Finish	m <sup>2</sup>	570.0		
		<b>Shuma A9</b>	<b>Leke</b>			
<b>A10</b>		<b>RRETHIMI I FUSHAVE</b>				
1	1.100/p	F.V. Shtylla mbajtëse per rrethimit, metalike të zinkuara në të nxehët, Ø 6.0 cm cdo 3m me lartësi h=5.5	ton	1.8		
2	1.100/p	F.V e shtyllave mbajtëse te rrethimit Ø 4.8cm metalike të zinkuara në të nxehët, cdo 6m me lartësi h=2.5m	ton	2.1		
3	Analize	F.V e rrethimit deri ne 2.5m me rrjete metalike ne forme rombi 50mm x 50mm me peshe 4kg /m <sup>2</sup> me fije celiku 2.9mm e galvanizuar dhe e plastifikuar	m <sup>2</sup>	600.0		
4	Analize	F.V. e rrethimit nga 2.5 deri ne 5.5m me rrjete polietilene e anodizuar per pritjen e topit , dhe e trajtuar kundra rrezeve U.V me forme katrore 13x13 cm dhe fije te pakten 2.5mm	m <sup>2</sup>	600.0		
5	Analize	F.v Porte Rrethimi 2mx2m e pajisur me kyc dhe bllokim kundra eres	cope	2.0		
		<b>Shuma A10</b>	<b>Leke</b>			
<b>A11</b>		<b>PUNIME DHEU DHE MBUSHJEJE PER THEMELET E RRETHIMIT TE FUSHAVE</b>				
1	2.28+2.37/5a	Germim dheu me makineri + transport 5km	m <sup>3</sup>	13.5		
2	2.19/a	Mbushje e ngjeshje dheu me krah	m <sup>3</sup>	13.5		
		<b>Shuma A11</b>	<b>Leke</b>			

Nr.	Anal	Emertimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Mera
<b>A12</b>		<b>PUNIME HEKURI BETONI PER THEMELET E FUSHAVE SPORTIVE</b>				
1	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	4.2		
		<b>Shuma A12</b>	<b>Leke</b>			
<b>A13</b>		<b>PUNIME BETONI PER THEMELET E FUSHAVE SPORTIVE</b>				
1	2.116/1	Trare themeli monolit b/a C - 16/20	m <sup>3</sup>	590		
		<b>Shuma A13</b>	<b>Leke</b>			
<b>A14</b>		<b>SINJALISTIKA</b>				
1	Analize	Vizime me boje resina acrilica Mapecoat TNS Line d=8cm	m <sup>2</sup>	64.0		
		<b>Shuma A14</b>	<b>Leke</b>			
<b>A15</b>		<b>PUNIME GJELBERIMI</b>				
1	3.2	Prerje bime te vogla Ø-10cm	m <sup>2</sup>	500.0		
2	3.3	Prerje e sistemim pemesh Ø 10 - 20 cm	cope	50.0		
3	3.4	Prerje e sistemim pemesh Ø 21 - 40 cm	cope	50.0		
4	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m <sup>2</sup>	500.0		
5	Analize	Spotim me makineri te gjelberimit ekzistues	m <sup>2</sup>	250.0		
6	An.169	F.V Drure dekorativ Bli 16-18 cm	cope	14.0		
7	An.169	F.V Drure dekorativ Frasher 16-18 cm	cope	10.0		
8	An.164	F.V Drure Dekorativ Rrap 16-18 cm	cope	14.0		
9	An.164	F.V Drure dekorativ Kumbull e kuqe 16-18 cm	cope	10.0		
10	An.164	F.V Drure dekorativ Fotini 16-18 cm	cope	10.0		
11	An.164	F.V Drure dekorativ Mimoza 16-18 cm	cope	17.0		
12	An.164	F.V Drure dekorativ Geshtenja 16-18 cm	cope	10.0		
13	An.164	F.V Drure dekorativ Panje 16-18 cm	cope	10.0		
14	An.164	F.V Drure dekorativ Manjola 16-18 cm	cope	13.0		
15	An.164	F.V Drure dekorativ Nerenxa 16-18 cm	cope	13.0		
16	An.164	F.V Drure dekorativ Kavak 16-18 cm	cope	12.0		
17	An.164	F.V Drure dekorativ Cedri 16-18 cm	cope	16.0		
18	An.164	F.V Drure dekorativ Dafine 16-18 cm	cope	10.0		
19	An.164	F.V Drure dekorativ Qershie e egeri 16-18 cm	cope	10.0		
20	An.164	F.V Drure dekorativ Liriodendron 16-18 cm	cope	10.0		
21	An.165	F.V Shkurre decorative Oleander h>1m	cope	10.0		
22	An.165	F.V shkurre dekorative Fshikarta h>1m	cope	10.0		
23	An.165	F.V shkurre dekorative Murrizi h>1m	cope	10.0		

Nr.	Anal	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
24	An.165	F.V shkurre dekorative Marina h>1m	cope	10.0		
25	An.165	F.V shkurre dekorative Kulumbri h>1m	cope	10.0		
26	An.165	F.V shkurre dekorative Dellinja h>1m	cope	10.0		
27	An.165	F.V shkurre dekorative Fotinia h>1m	cope	10.0		
28	An.165	F.V shkurre dekorative Lili manjola h>1m	cope	10.0		
29	An.165	F.V Shkurre dekorative Bushi h>1m	cope	10.0		
30	An.165	F.V Lule dekorative Lavandula h>1m	cope	10.0		
31	3.643	Mbjelije bari	m <sup>2</sup>	12,000.0		
		<b>Shuma A15</b>	<b>Leke</b>			
<b>A16</b>		<b>RIKONSTRUKSION I OBJEKTEVE EKZISTUES</b>				
1	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C20/25 h ~ 4m	m <sup>3</sup>	7.0		
2	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 8 - Ø 10 mm	ton	1.7		
3	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	3.3		
4	2.182	Konstruksione metalike te perbera	ton	13.0		
5	2.421	Pergatitje e vendosje lende druri e sharruar. Binare 10x15cm	m <sup>3</sup>	15.0		
6	An	Veshje fasade me alukoband	m <sup>2</sup>	240.0		
7	Analize	Prishje suvatim i jashtem	m <sup>2</sup>	430.0		
8	2.334	Suva e zakonshme fasade mur tulle lartesi mbi 8 m	m <sup>2</sup>	430.0		
9	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re	m <sup>2</sup>	3,500.0		
		<b>Shuma A16</b>				
<b>A17</b>		<b>BASENI UJOR 1</b>				
1	2.25	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim toke	m <sup>3</sup>	540		
2	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria IV	m <sup>3</sup>	1120		
3	2.36	Dhe i ngjeshur me tokmak elektrik	m <sup>3</sup>	635		
4	2.258/2	Shtrese zhavori 30 cm	m <sup>3</sup>	119		
5	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 (10cm)	m <sup>3</sup>	39.5		
6	2.262/4a	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 20/25	m <sup>3</sup>	65.3		
7	An.2.136/1	Mure b/a per rezervuare rrethore h~4m C 20/25, t = 21 ~ 30 cm	m <sup>3</sup>	25		
8	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 10 mm	ton	22		
9	2.37/1a	Transport materiale ndertim, dheu me auto deri 1.0 km	m <sup>3</sup>	540		
10	Analize	Hidro izolim me admix i zones ujore te basenit	m <sup>3</sup>	175		
11	Analize	H/izol. me saidim i bashkimit te murit b/a me pllaken b/a	ml	213		
12	Analize	Shirit hidro-ekspansiv	ml	214		
13	An. Manuali	Veshje baseni me pllake e kolle kunder lageshtires	m <sup>2</sup>	450		

Nr.	Anal	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
14	2.407	Pllake b/a granili	m <sup>2</sup>	29.5		
		<b>Shuma A17</b>	<b>Leke</b>			
<b>A18</b>		<b>BASENI UJOR 2</b>				
1	2.25	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me goma, kova 0.25m <sup>3</sup> shkakrim toke	m <sup>3</sup>	220		
2	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dhe me krah, kategoria IV	m <sup>3</sup>	580		
3	2.36	Dhe i ngjeshur me tokmak elektrik	m <sup>3</sup>	325		
4	2.258/2	Shtrese zhavori 30 cm	m <sup>3</sup>	75		
5	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 (10cm)	m <sup>3</sup>	24.6		
6	2.262/4a	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 20/25	m <sup>3</sup>	32.5		
7	An.2.136/1	Mure b/a per rezervuare rrethore h~4m C 20/25, t = 21 ~ 30 cm	m <sup>3</sup>	5.5		
8	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 10 mm	ton	12		
9	2.37/1a	Transport materiale ndertim, dhe me auto deri 1.0 km	m <sup>3</sup>	220		
10	Analize	Hidro izolim me admix i zones ujore te basenit	m <sup>3</sup>	81		
11	Analize	H/izol. me saldime bashkimit te murit b/a me pllaken b/a	ml	111.2		
12	Analize	Shirit hidro-ekspansiv	ml	110		
13	An. Manuali	Veshje baseni me pllake e kolle kunder lageshtires	m <sup>2</sup>	225.3		
14	2.407	Pllake b/a granili	m <sup>2</sup>	31		
		<b>Shuma A18</b>	<b>Leke</b>			
		<b>SHUMA TOTALE A1 - A18</b>	<b>Leke</b>			
		<b>B. PAISJET E VENDOSURA NE PARK</b>				
<b>B</b>		<b>Paisjet me tvsh</b>				
1	An	F.V. Kosha dekorative per hedhjen e mbeturinave	cope	75		
2	An	Tabele informuese	cope	7		
3	An	Loje lisharese e kompozuar me 2 kosha	cope	5		
4	An	Loje e kompozuar lisharese dhe rreshqitese	cope	5		
5	An	Loje lekundese per 2 femije	cope	5		
6	An	Loje rrotulluese per disa femije	cope	5		
7	An	Loje tundese per 1 femije, me kafshe te ndryshme	cope	10		
		<b>Shuma A6 PAISJE ME TVSH</b>				
		<b>SHUMA TOTALE B</b>	<b>Leke</b>			

Nr.	Anal	Emertimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
<b>C. PUNIME ELEKTRIKE</b>						
<b>C1</b>		<b>PUNIME ELEKTRIKE</b>				
1	An 1	F V ndricues i jashtem shtylle H=4m	cope	43		
2	3.An/1sh	FV shtylla metalike konike ndricimi H=9m PAICC-3	cope	10		
3	2. a-129	Ndricues projektor me llampe SAP-T 250w	cope	26		
4	An7	F V Morseteri shtylle 3P + Sig 10 A + kapak	cope	43		
5	2 a73	F VElektroda tokezimi, profili zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	43		
6	An8	F V pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	43		
7	An10	F V Tub plastik D=110mm	ml	2800		
8	3. 240	F.V. Beton M-150	m3	35		
9	2. 261	F V rere	m3	55		
10	3. 497/a	Germim dheu + transport materiale	m3	35		
11	An11	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	cope	1		
12	3.An/57	F V sistem komandimi me rele muzgu	cope	1		
13	2.a-97	Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=50mm2 i zhveshur	ml	60		
14	3.An/et	FV elektroda tokezimi te xinguar 50x3mm, L=150cm	cope	34		
15	2.490/1	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	3		
16	2. a-106	Automat magneto-termik 380V,40A, 4P,dl=0.03A	cope	1		
17	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	14		
18	2. a-112	Panel metalik IP65(700x550x250mm)	cope	2		
19	480/4	F.V tub plastmasi Ø 27 ~ 30 mm	ml	600		
20	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	300		
21	4.150/2	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 1.5mm2	km	3		
22	4.150/3	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 2.5mm2	km	4.2		
23	4.150/4	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 4mm2	km	1.2		
24	4.150/5	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome, per ndricim,ne izolator, sexion 6mm2	km	7.2		
		<b>Shuma C</b>	<b>Leke</b>			
		<b>SHUMA TOTALE C</b>	<b>Leke</b>			
<b>D. PUNIME HIDROSANITARE DHE MEKANIKE</b>						
<b>D1</b>		<b>IMPIANTI I MBROJTJES NDAJ ZJARRIT</b>				
		<i>Furnizimi me uje nga rrjeti</i>				
1	2.1	F.V Germim dhe transport dheu per kanalet e tubove dhe pusetave	m <sup>3</sup>	25		

Nr.	Anali	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Gjimi	Vlera
2	2.261	F.V Shtrese rere	m <sup>3</sup>	7.5		
3	An	F.V Tubo PE - HD Ø 50x4.6 mm, PN16	ml	280		
4	An	F.V Tubo PE - HD Ø 32x3.0 mm, PN16	ml	130		
5	An	F.V Tubo PE - HD Ø 25x2.5 mm, PN16	ml	120		
6	An	F.V Tubo PE - HD Ø 20x2.0 mm, PN16	ml	200		
7		F.V. Rakorderi	kompl	1		
8	2.494/1	F.V. Saracineska 3/4"	cope	15		
9	An	F.V Pusetat betoni (40 x 40) cm, me kapak b/a 40x40 mm me trashesi te mureve 15 cm beton M-250 perfishi hekur 90 kg/m3 betoni, lyerjen me dy duar primer. <b>Furnizimi me uje per basenet</b>	cope	15		
10	An	F.V. Hundeza per hedhien e ujit DN 50	cope	3		
11	An	F.V. Pilete shkarkimi DN 50	cope	3		
12	An	F.V. Pilete shkarkimi + inspektimi DN 50	cope	3		
13	An	F.V Tubo PE Ø 50x4.6 mm, PN16	ml	120		
14	An	F.V. Rakorderi	kompl	1		
15	An	F.V Tubo shkarkimi PP d50	ml	140		
16	An	F.V. Rakorderi	kompl	1		
17	An	F.V. Kundravalvula elektrike me filanxa DN 50	cope	3		
18	2.494/5	F.V. Saracineska DN 50	cope	10		
19	An	F.V. Saracineska me filanxa DN 50	cope	3		
20	An	F.V. Elektrovalvol nderprrese me filanxa DN 50	cope	3		
21	An	F.V. Xhunto antivibruese me filanxa DN 50	cope	3		
22	An	F.V. Pompe 4 M3/H Prevalenca 7.5 mkH2O	cope	3		
23	An	F.V. Pompe drenazhi 2 l/sek Prevalenca 2 mkH2O	cope	1		
24	An	Pusetat 2x2x1,5 ambienti teknik l pompave	cope	1		
25	4.87	Pjese speciale celiku inoksi	kompl	0.3		
		<b>Shuma per impiantin e mbrojtes ndaj zjarrit</b>			<b>Shuma 1</b>	
<b>D2</b>		<b>IMPIANTI I SHKARKIMIT TE UJRAVE TE SHIUT</b>				
		<b>Shkarkimi i ujrave te shiut</b>				
1	2.1	F.V Germim dhe transport dheu per kunetave, kanalet e tubove	m <sup>3</sup>	20		
2	An	F.V Germim per pusetat e kolektorit theleshi te pusetave, perforcimin e skarpatave gjate zbatimit te punimeve dhe transportin e materialit te pershtatshem ne vendeponimit	m <sup>3</sup>	120		
3	2.261	F.V Shtrese rere	m <sup>3</sup>	75		



Nr.	Anal	Emergimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
4	An	F.V Puseta betoni (40x 60 ) cm, me kapak gize grille 60x40 mm me trashesi te mureve 15 cm beton M-250 perfshi hekur 90 kg/m3 betoni, ljerjen me dy duar primer dhe kapak gize per ngarkese 40 Ton Klasa D 400,	cope	27		
5	An	F.V Puseta betoni (60 x 60 ) cm, me kapak gize grille 60x40 mm me trashesi te mureve 15 cm beton M-250 perfshi hekur 90 kg/m3 betoni, ljerjen me dy duar primer dhe kapak gize per ngarkese 40 Ton Klasa D 400,	cope	4		
6	An	F.V Nenshtrese betoni M-150 per pusetat	m <sup>3</sup>	25		
7	An	F.V Kunete betoni B=40cm	ml	420		
8	An	F.V Tubo PP magjistrali i rrudhosur SN8 Ø 200 mm	ml	677		
9	An	F.V Tubo PP magjistrali i rrudhosur SN8 Ø 250 mm	ml	100		
10	An	F.V Tubo PP magjistrali i rrudhosur SN8 Ø 315 mm	ml	60		
11	An	F.V Tubo PP magjistrali i rrudhosur SN8 Ø 400 mm	ml	50		
12		F.V Elemente ndihmese + rakorderi (reduksion, brage, bryla etj.)	kompl	1		
13	An	F.V Tubo PP I rrudhosur I brimezuar Ø 150 mm	ml	450		
14	An	F.V Tubo PP I rrudhosur I brimezuar Ø 200 mm	ml	420		
15		F.V Elemente ndihmese + rakorderi (reduksion, brage, bryla etj.)	kompl	1		
16	An	F.V Puseta betoni (60 x 60 ) cm, me kapak b/a 60x60 mm me trashesi te mureve 15 cm beton M-250 perfshi hekur 90 kg/m3 betoni, ljerjen me dy duar primer.	cope	18		
		<b>Shuma per impiantin e shkarkimit te ujrave te zeza dhe te shiut</b>			<b>Shuma 2</b>	
<b>SHUMA TOTALE D</b>						
<b>Leke</b>						
		<b>SHUMA A+C+D (pa paisje)</b>				
		<b>FONDI REZERVE 3 %</b>				
		<b>SHUMA</b>				
		<b>TVSH 20 %</b>				
		<b>SHUMA ME TVSH (PA PAISJET)</b>				
		<b>SHUMA B (PAISJET ME TVSH)</b>				
		<b>SHUMA TOTALE (PERFSHIRE PAISJET) ME TVSH</b>				
		<b>SHUMA TOTALE PA TVSH</b>				