

Objekti : ".....Hidroizolim (drenazhim) i godines se paraklinikut ,Kati perdhe,Fakulteti i Mjekesise Tirane

### **PREVENTIV PUNIMESH**

Nr.	Nr.Analiz	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA
<b>A -</b>	<b>1</b>	<b>PUNIME PRISHJE, DHEU</b>				
1	2.1a	Germim dheu me krah transport me karroce dore	m3	112.10		0.0
2	2.426/3	Prishje shtresa apo truktura betoni	m3	5.31		0.0
3	Analize	Heqje / Prishje pllaka ekzistuese trotuari	m2	106.20		0.0
4	Analize	Heqje / Prishje bordure betoni e trotuarit ekzistues	m1	118.00		0.0
5	Analize	Heqje / Prishje pllaka "TRAVERTINE" ne xokol	m2	82.60		0.0
6	Analize	Heqje/ Prishje plintuse	m1	427.00		0.0
7	2.426	Prishje mut tulle pa pastrim	m3	2.10		0.0
8	Analize	Prishje suva ekzistuese amortizuar (deri ne nivel xokoli)	m2	141.60		0.0
9	2.37/5b	Transport dheu me auto deri 10.0 km	m3	83.00		0.0
10	Analize	Pagese vendepozitiv I mbetjeve ne landfill caktuar nga bashkia	m3	83.00		0.0
<b>B -</b>	<b>2</b>	<b>PUNIME NDERTIMI</b>				
1	2.262/4	Shtrese betoni t=5cm, nen trotuar	m3	5.31		0
2	2.261	Shtrese rere, nen trotuar	m2	106.20		0
3	2.288	Shtirim ne trotuar me pllaka betoni (pa perfshire borduren e betonit)	m2	106.20		0
4	3.617	F.V. Bordura betoni 15x25 cm	m1	133.986		0
5	2.64/1	Ndertim mur tulle I plote	m3	2.10		0
	2.108/3	Ndertim muri knauf kunder lageshtise	m2	13.60		0
6	2.273/6	Veshje xokoli me shtrese me pllaka mermeri "TRAVERTINE"	m2	82.60		0
7	2.196/c	Hidro-Izolim me bikomponente + rrjete brenda	m2	513.00		0
8	2.331	Suvatim, me krah, llaç perzier M25, pjesa e xokolit ku vendoset travertina	m2	82.60		0
	2.310	Suvatim mure te brendshem (auditore laboratore)	m2	150.00		0
9	2.324/b	Plintuse pllaka gez import	m1	427.00		0
10	2.404	boje hidroplastike importi cil I-re	m2	336.00		0
<b>C -</b>	<b>3</b>	<b>PUNIME HIDRO -IZOLIMI</b>				
1	2.310	Suvatim, me krah, llaç perzier M25, mbi murin e themelit	m2	141.60		0
2	2.196/c	Hidro-Izolim me bikomponente + rrjete	m2	141.60		0
3	2.239/a	Shtrese Polisterol t=10 cm, per mbrojtjen e h/izolimit	m2	141.60		0
4	Analize	F.V. Protefon, per mbrojtjen e h/izolimit	m2	118.00		0
<b>D -</b>	<b>4</b>	<b>PUNIME DRENAZHIMI</b>				
1	2.522	F.V. Tub Drenazhi PEHD i rrudhosur Ø 160 mm, me vrima	m1	118.00		0.0
2	2.258	Mbushje me zhavor/çakell, perhapur e ngjeshur per drenazhin	m3	82.60		0.0
3	An-6	F.V. Gjeotekstil drenazhim, mbeshjtjellese e tubit	m2	147.50		0.0
4	An - 23	Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cope	4		0.0
		<b>SHUMA PA TVSH</b>				<b>0</b>
		<b>TVSH 20%</b>				<b>0</b>
		<b>TOTALI me TVSH</b>				<b>0</b>