

**FORMULARI I NJOFTIMIT TE KONTRATES
PUNE**

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri Spitali Rajonal Vlore
Adresa Lagja "Partizani"
Tel/Fax 033/ 222 657
E-mail spitalivlore@shendetesia.gov.al
Faqja e Internetit _____

2. Lloji i procedurës se prokurimit: Procedure e Hapur

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: "RIKONSTRUKSION I GODINËS SË

REAMINACIONIT TË SPITALIT TE PEDIATRISË VLORE

4. Fondi limit 13642796 leke (Trembëdhjetëmilion e gjashtëqind e dyzete e dy mije e shtateqind e nentëdhjete e gjashtë) pa tvsh..

Nr.	An	Pershkrimi I punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlefta
	A	PUNIME NDERTIMORE				
	I	Punime prishjeje				
1	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m ³	21.000		
2	2.426/5	Prishje mure betoni	m ³	10.300		
3	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m ³	9.000		
4	2.426./7	Prishje kollona , trare b/a	m ³	0.600		
5	2.426/4	Prishje soleta b/a	m ³	1.560		
		Shuma I				
	II	Punime dheu dhe betonarme				

6	2.30/a	Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me zinxhir 0.5 m3,shkarkim ne auto	m ³	300.000		
7	2.37/5a	Transport materiale ndertimi,dheu me auto deri 5.0 km	m ³	350.000		
8	2.258	Nenshtrese zhavori (30cm)	m ³	35.000		
9	2.262	Shtrese betoni C 6/10	m ³	14.000		
10	2.262/4a	Pllake themeli,trare e bazamente b/a C 20/25	m ³	49.000		
11	2.130/1a	Mure b/a t=21-30 cm , h~ 4m C 20/25	m ³	21.250		
12	2.117/1b	Kollona b/a monolite C 25/30 h~4m	m ³	12.855		
13	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C 20/25 h~ 4m	m ³	27.320		
14	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25, h~ 4m	m ³	35.450		
15	2.258/2	Shtrese zhavori ne territorin e ndertesave	m ³	90.000		
16	2.111/2	Mure betoni C- 12/15 (parapet tarace)	m ³	4.000		
17	2.167	FV hekur betoni periodik $\phi > 12$ mm	ton	9.700		
18	2.166	FV hekur betoni periodik $\phi 6 - 10$ mm	ton	7.380		
19	2.181	Konstruksione metalike te perbera	ton	0.726		
		Shuma II				
	III	Punime murature dhe suvatimi				
20	2.70/2	Mur me tulle te lehtesuara dopio deri 3 m me llaç perzier M 25	m ³	56.860		
21	2.86	Mur me tulle me 6 vrima, t=12 cm,h~3m llaç perzier M 15	m ³	12.090		
22	2.310/1	Suva brenda mur tulle h~4m me pompe, llaç perzier M 25	m ²	579.300		
23	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h~8m	m ²	372.359		
24	2.332	Suva brenda mur guri h~4m me krah, llaç perzier M 25	m ²	27.000		
25	2.409	Parapet shkalle e ballkone mur tulle+suva+koriman druri	m ²	17.000		

26	2.410	Parapet shkalle e ballkone mur tulle+suva+koriman granili cati	m ²	28.080		
26	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8m	m ³	3.540		
		Shuma III				
	IV	Punime rifiniture dhe dekori				
27	2.261	Shtrese rere	m ³	5.400		
28	2.262	Shtrese betoni C 6/10	m ³	4.000		
29	2.326	Veshje mepllake majoloke	m ²	79.200		
30	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m ²	132.700		
31	2.324/b	Plintuese grez importi, h=10cm	ml	170.400		
32	2.273/4	Shtrese me pllaka mermeri t=2cm "JANINA"	m ²	37.030		
33	2/348	Suva xokoli me granil e çimento te zakonshme me çokitje	m ²	20.000		
34	2.404/1	Boje hidroplastiko importi cilesi e I (h= 8 salla brenda)	m ²	671.400		
35	2.404/1	Boje hidroplastiko importi cilesi e I (h= 8 fasada jashte)	m ²	383.840		
		Shuma IV				
	V	Punime dyer dhe dritare				
36	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham	m ²	49.540		
37	2.395/a	Dere d/alumini pa xham me mbushje d/a	m ²	35.760		
38	2.413	FV zgare dekorative hekuri me figuracion mesatare	ton	0.450		
		Shuma V				
	VI	Punime hidroizolimi				

39	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10cm	m ²	92.200		
40	2.262/1	Shtrese betoni C 7/10	m ³	3.400		
41	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtresa k katrama	m ²	109.030		
42	2.2	Shtrese lluster çimento 1:2, t=20mm	m ²	92.200		
43	2.203	Veshje kornize llamarine xingat	m ²	5.320		
44	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	4.000		
45	2.209/a	Ulluk shkarkimi vertikal me PVCφ120mm	ml	31.500		
		Shuma VI				
Nr.	An	Pershkrimi I punimeve				
	VII	Punime per riparim çatie				
46	2.241	Pergatitje e vendosje lende e sharruar (çatia)	m ³	0.200		
47	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	22.000		
48	2.256/a	Mbulim çatie me tjegulla betonike	m ²	2.000		
		Shuma VII				
	VIII	Punime sistemimi jashte				
49	2.412	Parapet shkalle e ballkone me hekur φ korimano druri	ton	0.560		
		Shuma VIII				
	IX	Punime elektrike				
50	480/2	FV tub plastmasi φ 18 - 21 mm	ml	700.000		
51	480/3	FV tub plastmasi φ 22 - 26 mm	ml	200.000		
52	2.481/1	FV percjelles PV - 500 φ 1.5mm ²	ml	798.000		
53	2.481/2	FV percjelles PV - 500 φ 2.5mm ²	ml	1,400.000		
54	2.481/3	FV percjelles PV - 500 φ 4 mm ²	ml	600.000		
52	2.482/1	FV percjelles PPV ,φ 2x1.5mm ²	ml	200.000		

53	2.485	FV Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cope	42.000		
54	2.487	FV kuti derivacioni plastike	cope	14.000		
55	2.487/b	FV kuti suport pllaket 4 modular	cope	80.000		
56	2.487/d	FV kuti suport pllaket 4 modular gevis	cope	80.000		
57	2.485/b	FV priza bivalente 220 V 10 A 2P-T gevis	cope	35.000		
58	2.485/d	FV priza shuko "gevis" universal	cope	50.000		
59	2.490/f	F.V Kasete plastike KE me 36 modular (vende)	cope	2.000		
60	2.490/1	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	29.000		
61	2.a-73	Elektroda tokezimi bakri,Cu, S=35mm2 l zhveshur	cope	3.000		
62	2.a-93	Percjelles tokezimi,profil zingato e bakerizuar L=1.5m	ml	30.000		
63	2.a-107	Automat magneto-termik 380V,63A,4P	cope	2.000		
64	2.a-116	Sirene e brendshme audio vizive	cope	2.000		
65	2.a-120	Llampe sinjalizuese 220V 1.2w	cope	29.000		
66	2.a-130	Ndriçues tip plafoniere, me llampe fluoreshente	cope	20.000		
67	2.a-139	Ndriçues evakuimi me llampe 1x1w,IP42	cope	15.000		
		Shuma IX				
	X	PUNIME H/SANITARE				
68	2.494/1	FV saraçneska bronzi ϕ 3/4 " =20 mm	cope	39.000		
69	2.494/2	FV saraçneska bronzi ϕ 1 " =25 mm	cope	4.000		
70	2.495	FV lavaman porcelani importi me mishelator	cope	9.000		
71	2.501	FV WC allafrenga importi	cope	6.000		
72	An-16	FV bolier 12 liter,uje te ngrohete sanitar	cope	9.000		
73	2.510	FV hidrante ϕ 50 mm	cope	2.000		
74	2.513	FV pilete dysHEMEJE ϕ 30mm	cope	6.000		

75	2.491/1a	FV tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t=2.3mm, PN 20	ml	164.000		
76	2.491/1b	FV tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=25mm, t=3.0mm, PN 20	ml	42.000		
77	2.512/2	FV kolektor shperndares 3/4 " (4+4)	cope	2.000		
		Shuma X				
	XI	PUNIME KANALIZIMI				
78	2.519	Tub kanalizimi PVC ϕ 90 mm	ml	30.000		
79	2.520	Tub kanalizimi PVC ϕ 110 mm	ml	26.000		
80	An - 18	Pusete shkarkimi b/a 50x50 cm,h=100cm	cope	2.000		
		Shuma XI				

PREVENTIV I PUNIMEVE MEKANIKE

Nr.	Ref.	Emërtimi i procesit të punës	Njësia	SASITE	Çmimi (lek)	Vlera (lek)
C.SISTEMI I NGROHJES						
I.Punime Instalimi						
Rrjeti e linjave te tubacioneve Dergim Rikthim						
1		F.V. Tubo çeliku pategel ϕ 1½"	kg	110		
2		F.V. Tubo çeliku pategel ϕ 1"	kg	300		
3		F.V. Tubo çeliku pategel ϕ ¾"	kg	220		
4		F.V Tub Multistrat I veshur ϕ 20mm	ml	200		
		Shuma X11				
PAISJE						

1	F.V. CHILLER VERSION POMPE NXEHTESIE INVERTER - Kapaciteti termik ne Ftohje: Q = 17k W - Kapaciteti termik ne Ngrohje: Q = 17 kW - Kompresori model: Inverter - Lidhjet hidraulike: Ø 2" Kompletuar me gjithë Akumul Inercial, Gaz refrigerant, R410A dhe te gjithë elementet e nevojshem per montim.	cope	1		
2	F.V. Njesi Fan - Coil, Dyscheme . Fuqia Termike 2.5 / 3.2	cope	3		
3	F.V. Njesi Fan - Coil, Dyscheme . Fuqia Termike 1.5 / 2.1	cope	10		
SHUMA XIII					

PREVENTIV I PUNIMEVE TE LINJES SE OKSIGJENIT

Nr	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Cmimi	Total
1	Tub bakri EN 13348 12 x1 mm	ml	90		
2	Tub bakri EN 13348 15 x1 mm	ml	90		
3	Tub bakri EN 13348 18 x1 mm	ml	65		
SHUMA XIV					
4	Panel reduktimi shkalla e II me 3 gaze perfshire alarm kasete dhe te gjithë aksesoret	cope	1		
5	Panele koka krevati nje vendeshe reanimacione te 1.4 m 2 x O2, 2 x Ac4, 1x Vac , ndricim pergjitheshem , ndricim pacienti , 3 priza elektrike	cope	6		
SHUMA PA TVSH					
TVSH					
1- SHUMA ME TVSH					
2- SHUMA PAJISJE CHILLER + PAJISJET E LINJES SE OKSIGJENIT					
SHUMA TOTALE (1+2)					

5. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 3 muaj nga data e nënshkrimit të kontratës

6- Afati kohor për dorëzimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:
18/11/2016 Ora: **10:00**

7- Afati kohor për hapjen e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje:
Data: **18/11/2016** Ora: **10:00**

Vendi:

Prokurim elektronik ne faqen e internetit : www.app.gov.al



BRUNILDA MERSINI
DREJTORE
TITULLARI I AUTORITETIT KONTRAKTOR