

Shtojca 11

(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor)

PROJEKTI I ZBATIMIT DHE SPECIFIKIMET TEKNIKE

Skicimet, Planimetritë e Objektivit etj:

Projekti jepet bashkëngjitur DST, në sistemin elektronik të prokurimit.

Specifikimet Teknike të Materialeve:

1. SHTRESE STABILIZANTI T=10 CM

Stabilizanti që do të përdoret të jetë i cilesisë së mirë, gur kavo i thyer në fabrikë.

Pasi të jetë pastruar mirë sipërfaqja e vendit ku do shtrohet stabilizanti me trashësi 10 cm të rrulohet me rrul, deri në 10 here në mënyrë që të mos ketë valzime.

2. SHTRESE BINDERI ME GRANIL GUR KAVO T = 5CM

Binder iu përgaditur të jetë me gur kavo të thyer në fabrikë.

Shtresa e binderit do të realizohet pasi të jetë pastruar mirë sipërfaqja ku do kryhet asfaltimi, të spërkatet me solucion, pastaj të fillojnë hedhje e binderit me trashësi 5 cm duke rrulosur 10 here.

3. SHTRESE ASFALTOBETONI T=3 CM.

Asfaltobetoni të jetë i cilesisë së parë i përgaditur me gur kavo i përpunuar në fabrikë.

Shtresa e asfaltobetonit do të realizohet pasi të ketë përfunduar shtresa e binderit me solucion. Shtresa e asfaltobetonit të jetë e cilesisë së mirë.

Për asfaltimin e sheshit të Spitalit Tropoje të zbatohen të gjitha Kushtet Teknike të Zbatimit.

Grafiku i Punimeve: Bashkëngjitur DST

Afati i punimeve brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve kalendarike nga lidhja e kontratës.

Operatori Ekonomik duhet të paraqesë grafikun e punimeve, të plotësuar të firmosur dhe të vulosur nga përfaqësuesi ligjor i ofertuesit, në përputhje me afatin kohor lënë në dispozicion për realizimin e kontratës që është 15 ditë kalendarike.

Përshkrimi i kërkesave të zbatimit të shërbimeve në lidhje me to: Per cdo punim te zbatohen kushtet Teknike te Zbatimit.

Gjate te gjitha fazave te kryerjes dhe dorezimit te punimeve do te zbatohen te gjitha Ligjet dhe Rregulloret ne Fuqi per Punime Publike.



Shtojca 12

(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor)

PREVENTIVAT E PUNIMEVE

| OBJEKTI : Sistemime , Asfaltime të Jashtme Spitali Tropojë | | | | | | |
|---|----------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Nr | Analiza | Pershkrimi i Punimeve | Njesia | Sasia | Cmimi | Vlera |
| 1 | 3.212/b | Shtrese Stabilizanti 10 cm | m2 | 232 | | |
| 2 | 3.222/1 | Shtrese binderi me granil gur kavo ,5 cm me makineri | m2 | 240 | | |
| 3 | 3.224/1 | Shtrese asfaltbetoni me gur kavo 3 cm , me makineri | m2 | 1300 | | |
| | | SHUMA | | | | |
| | | T.V.SH 20 % | | | | |
| | | SHUMA TOTALE | | | | |

Public Health Sector