

**Objekti: Grope Septike per zyrat e reja modulare prane APD**

Nr.	Analiza	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi (ALL)	Vlera (ALL)
<b>Punime Germimi</b>						
1	oferte	Germim dheu me ekavator goma 0.25 m3 ne kanale me gjersi deri 2 m ne toke te zakonshme kategoria III me shk ne toke	m3	30.7		
2	oferte	Germim dheu ne prani te ujrave nentokesore mbi 1 thelesi me thelesi germimi H = 4.5 ÷ 5.5 m ( me perforcim me palakola Tip Larsen L604 n - 20 perdorime H.mes.pal = 15 m )	m³	71.7		
3	oferte	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m³	47.9		
4	oferte	Largim uji me sistemin well point gjatë gërmimit per godinen	orë	96.0		
5	oferte	Mbushje ngjeshje me gur kave	m3	12.0		
6	oferte	Shtrese betoni t=10 cm klase C 12/15	m3	2.6		
7	oferte	Pastrim pusete kuz ekzistuese me makineri	cope	1.0		
<b>Shuma I</b>						
<b>Furnizim vendosje gorpe septike me 3 dhoma</b>						
8	oferte	F.V. Impiant per purifikimin e ujrave te ndotura biologjik Kapaciteti / Volumi [m3] = 30,000 Lt Perdorimi ne numer PE : 300 Persona NS [L/s] = 12.4 L/s , Dimensioni i tubave[mm] = Ø160	set	1.0		
9	oferte	Instalim tuba drenazhi Ø125-110mm , pvc	ml	15.0		
<b>Shuma II</b>						
<b>Shuma I+II</b>						-
<b>TVSH 20%</b>						-
<b>Shuma A</b>			leke			-

