

PERMBLEDHESE

NR	BASHKI A	OBJEKTI	NR KATEVE	VLERA E OFERTES
1	LEZHE	PALLATI BASHKIM ULAJ	5	
2	LEZHE	PALLATI GURRA 21 (GURRA 5)	4	
3	LEZHE	PALLATI TEK TATIMET	5	
4	LEZHE	PALLATI I GJOK NIKES	8	
5	LEZHE	PALLATI HASAN MUCA	3	
6	LEZHE	PALLATI SKENDERBEG 1	4	
7	LEZHE	PALLATI SKENDERBEG 2	3	
8	LEZHE	PALLATI SKENDERBEG 3	4	
9	LEZHE	TOROVICE 1	5	
10	LEZHE	TOROVICE 2	5	
11	LEZHE	TOROVICE 3	5	
12	LEZHE	TOROVICE 4	5	
13	LEZHE	TOROVICE 5	5	
14	LEZHE	TOROVICE 6	5	
15	LEZHE	TOROVICE 7	5	
16	LEZHE	TOROVICE 8	5	
17	LEZHE	SHENGIN 108	5	
18	LEZHE	SHENGJIN 102	5	
19	LEZHE	PALLATI MBRETI GENT	5	
20	LEZHE	PALLATI SHTRAUS 1	5	
21	LEZHE	PALLATI SHTRARUS 2	5	
22	LEZHE	PALLATI SHTRARUS 3	7	
23	LEZHE	PALLATI SHTRARUS 4	8	
24	LEZHE	PALLATI SHTRARUS 5	11	
25	LEZHE	GJERGJ FISHTA 1	4	
26	LEZHE	GJERGJ FISHTA 2	4	
27	LEZHE	GJERGJ FISHTA 3	3	

28	LEZHE	GJERGJ FISHTA 4	4	
29	LEZHE	PALLATI CIM KUCANA	5	
30	LEZHE	PALLATI 5 KATE (TIRANA BANK)	5	
31	LEZHE	PALLATI BIG MARKET	12	
32	LEZHE	PALLATI I POSTES	5	
33	LEZHE	PALLATI I PJETER PRELES	12	
34	LEZHE	SHTEPI 2 KAT LEZHE BARDHOK BRUNGA	2	
35	LEZHE	SHTEPI 2 KATE KOLSH ALFRED PJETRI	2	
36	LEZHE	SHTEPI 1 KAT SHENKOLL BESNIK HASAJ	1	
37	LEZHE	SHTEPI 3 KAT SHENKOLL MARTE MARSHI	3	
38	LEZHE	SHTEPI BANIMI 2 KAT NDRE BUSHPEPA	2	
39	LEZHE	SHTEPI 2 KAT SHENKOLL PERPARIM GEGA	2	
SHUMA TOTALE				

PREVENTIVI I PUNIMEVE						
Objekti: "PALLATI BASHKIM ULAJ", Rruga "ZEF SKIROI", Bashkia LEZHE						
Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefte
I.						
Punime dheu						
1	2,5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria IV per themele, h = 1.5 - 2.0 m	m3	2,95		
2	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m3	36,56		
3	2.26/a	Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	38,92		
4	2.37/2b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 7.0 km	m3	39,95		
		Shuma				
II.						
Punime te ndryshme dhe prishje						
1	2.426/4	Prishje soleta b/a	m3	5,12		
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	31,80		
3	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	7,92		
4	An.	Prishje suva ekzistuese jashte me pastrim	m2	402,04		

5	An.	Prishje suva ekzistuese muri brenda me pastrim	m2	638,28		
6	An.	Prishje suva ekzistuese tavani brenda me pastrim	m2	363,94		
7	An.	Punime cmontim dhe rimontim dyersh ekzistuese	m2	44,31		
8	An.	Punime cmontim dhe rimontim dritaresh ekzistuese	m2	65,32		
9	An2.405	Cmontim pragje dyer, dritare, shkalle, me pllake granili te armuar	m2	25,38		
10	An2.324a	Prishje plintuse pllake grez	ml	245,38		
		Shuma				
III.		Punime murature				
1	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 25 (riparim)	m3	13,67		
		Shuma				
IV.		Punime tavani, suvatimi dhe veshje				
1	2,300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	358,24		
2	2,310	Suva brenda mur tulle H~4m, me drejtues me krah, llac I perzier M-25	m2	593,67		
3	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	371,64		
4	3.761/3	Torkretim me llac cemento 1: 2, t = 3.5 cm	m2	866,95		
		Shuma				
V.		Punime betoni dhe b/arme				
1	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m3	5,50		
2	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m3	3,52		
3	2.109/2	Themel e xokol betoni C - 12/15 (Perforcim)	m3	25,72		
		Shuma				
VI.		Punime hekur betoni				
1	3,290	F V hekur betoni ne b/arme Ø 3 ~ 5mm	ton	3,11		
2	2,166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	2,49		
3	2,167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	2,59		
		Shuma				
VII.		Punime skelerie dhe kallepi				
1	2,428	Skele metalike me tubo tavani ~ 4m	m2	90,16		
2	2,431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	435,33		
3	2,454	Kallepe per soleta dhe breza b/a	m2	55,10		

		Shuma				
VIII.		Punime h/izolimi dhe tarrace				
1	2,197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	117,54		
2	2,200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 80 - 150 mm	m2	96,53		
3	2.196/b	Hidroizolim me nje shtrese mapej per tualete	m2	80,71		
4	2.426/3	Prishje shtresa betoni (tarace)	m3	28,05		
5	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	68,39		
6	2,203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	6,56		
7	2,206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	2		
8	2,523	Tub kanalizimi pvc Ø200 mm per drenazhime	ml	192,17		
9	2,209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	9,92		
		Shuma				
IX.		PUNIME DYER DHE DRITARE				
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	17,88		
2	2.373/1	F V vetrare d/alumini plastike me dopio xham	m2	3,38		
3	2.383/2	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te.	m2	31,10		
4	2.386/1	F V dyer te brendeshme metalike te blinduara.	m2	10,49		
		Shuma				
X.		Punime shtresash				
1	An2.264	Shtrese lluster çimento 1:2 t = 50 mm	m2	410,18		
2	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	317,39		
3	An2.262/ 4	Shtrese betoni C 16/20 t = 40 mm	m2	20,85		
4	2.268/a	Shkalle te jashtme montazhi mermeri	m2	2,57		
5	2,288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	35,86		
6	2,290	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	30,47		
7	2,326	Veshje me pllake majolike	m2	116,54		
8	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	m2	246,79		
9	2.268/a	Shkalle montazhi dhe pragje dyer dritare mermeri	m2	26,06		
		Shuma				
XI.		Punime bojatisje				
1	2,404	Boje hidroplastike (brenda)	m2	471,21		
2	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (jashte)	m2	212,91		

		Shuma					
XII.		Instalime elektrike					
1	480/2	F.V tub plastmasi Ø18 ~ 21 mm	ml	54.000			
2	480/3	F.V tub plastmasi Ø22 ~ 26 mm	ml	60.000			
3	480/5	F.V tub plastmasi Ø31 ~ 36 mm	ml	35.000			
4	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø1.5 mm ²	ml	1,40000			
5	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø2.5 mm ²	ml	1,05000			
6	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø4mm ²	ml	1,20000			
7	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø6 mm ²	ml	1,15000			
8	2.482/1	F.V percjelles PPV, Ø2 x 1.5 mm ²	ml	1,00000			
9	2.486	F.V portollamba normale 10A	cope	1.100			
10	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	1.000			
11	2.490/e	F.V Automat kryesor me 24-vende	cope	300			
12	2.487/c	F.V kuti suport pllaket 2 modular Gevis	cope	8.000			
13	2.487/d	F.V kuti suport pllaket 4 modular Gevis	cope	3.100			
14	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Gevis	cope	3.100			
15	2.485/d	F.V priza shuko Gevis Universal	cope	3.100			
16	2.485/f	F.V priza shuko jashte muri 2P+T IP=54 Gevis	cope	3.000			
17	2.485/2	F.V çeles 1 polar 220V 10A Gevis	cope	2.100			
18	2.485/5	F.V çeles 2 polar 220V 10A Gevis	cope	2.000			
19	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	2.000			
20	2.490/1	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	600			
21	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 10A	cope	2.200			
22	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 16A	cope	2.200			
23	2.490/1d	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 40A	cope	1.000			
24	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakeri zuar, L=1.5 ml	cope	100			
25	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokezimi , Zn=30x3mm	ml	2.122			
Shuma							
a							
XIII.		Instalime H/sanitare					
1	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø>1"	kg	11.219			
2	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1.300			
3	2.501	F.V wc allafrenga importi	cope	1.300			
4	2.514	F.V pilete dyshemeje Ø40 mm	cope	200			
5	2.491/a	F.V tuba dhe rakorderi ujesjellesi PPR d=20 ~ 25mm, Pn 25	ml	6.000			
6	An-10	F.V saraçineske PPR 3/4"	cope	1.100			
7	An-15	F.V bolier 80 litra, uje te ngrohite	cope	1.300			
8	2.516/1	F.V tuba e rakorderi PVC	kg	3.348			
9	2.512/3	F.V kolektor shperndares 3/4" (5+5)	cope	100			

10	An-17	F.V Pompe me pulmon 24 litra	cope	100		
11	An-20	Puseta	cope	100		
12	An - 11	F V rezervuari zingato 5000 litra	cope	100		
		Shuma				
XIV.		Instalime per Ngrohje Ventilim				
1	An	F.V kondicioner	cope	1.800		
		Shuma				
XV.		Sistemi i Mbrojtjes nga Zjarri				
		Kartela sinjalizimi dhe fikse hidranti		-		
1	Analiza	F.V Fikese zjarri	cope	500		
		Shuma				
XVI		Punime sistemime te Jashtme				
1	2.26/a	Germim ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	9.315		
2	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah	m3	5.500		
3	2.523	Tub kanalizimi pvc Ø200 mm per drenazhime	ml	2.200		
4	2.258/2	Shtrese zhavori ne territorin e ndertesave	m3	2.500		
5	2.291	Bordura betoni 25 x 12 cm te derdhura ne vend	ml	2.500		
		Shuma				
		<i>Shuma punime ndertimi I - XV</i>	<i>lek</i>			
		FONDI REZERVE 3%	<i>lek</i>			
		Shuma				
		Shuma totale				

PREVENTIVI I PUNIMEVE						
Objekti: "PALLATI GURRA 5", Rruga "KOL TOMA", Bashkia LEZHE						
Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefte
I.		Punime dheu				
1	2,5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria IV per themele, h = 1.5 - 2.0 m	m3	2,88		
2	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m3	35,67		
3	2.26/a	Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	37,97		

4	2.37/2b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 7.0 km	m3	38,98		
		Shuma				
II.		Punime te ndryshme dhe prishje				
1	2.426/4	Prishje soleta b/a	m3	4,99		
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	31,02		
3	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	7,72		
4	An.	Prishje suva ekzistuese jashte me pastrim	m2	392,24		
5	An.	Prishje suva ekzistuese muri brenda me pastrim	m2	622,73		
6	An.	Prishje suva ekzistuese tavani brenda me pastrim	m2	355,07		
7	An.	Punime cmontim dhe rimontim dyersh ekzistuese	m2	43,23		
8	An.	Punime cmontim dhe rimontim dritarësh ekzistuese	m2	63,73		
9	An2.405	Cmontim pragje dyer, dritare, shkalle, me pllake granili te armuar	m2	24,76		
10	An2.324a	Prishje plintuse pllake grez	ml	239,40		
		Shuma				
III.		Punime murature				
1	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 25 (riparim)	m3	13,34		
		Shuma				
IV.		Punime tavani, suvatimi dhe veshje				
1	2,300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	349,50		
2	2,310	Suva brenda mur tulle H~4m, me drejtues me krah, llac I perzier M-25	m2	579,20		
3	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	362,58		
4	3.761/3	Torkretim me llac cemento 1: 2, t = 3.5 cm	m2	845,81		
		Shuma				
V.		Punime betoni dhe b/arme				
1	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m3	5,37		
2	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m3	3,43		
3	2.109/2	Themel e xokol betoni C - 12/15 (Perforcim)	m3	25,09		
		Shuma				
VI.		Punime hekur betoni				
1	3,290	F V hekur betoni ne b/arme Ø 3 ~ 5mm	ton	3,03		

2	2,166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	2,43		
3	2,167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	2,53		
		Shuma				
VII.		Punime skelerie dhe kallepi				
1	2,428	Skele metalike me tubo tavani ~ 4m	m2	87,96		
2	2,431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	424,72		
3	2,454	Kallepe per soleta dhe breza b/a	m2	53,76		
		Shuma				
VIII.		Punime h/izolimi dhe tarrace				
1	2,197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	114,67		
2	2,200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 80 - 150 mm	m2	94,18		
3	2.196/b	Hidroizolim me nje shtrese mapej per tualete	m2	78,74		
4	2.426/3	Prishje shtresa betoni (tarace)	m3	27,36		
5	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	66,72		
6	2,203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	6,40		
7	2,206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	2		
8	2,523	Tub kanalizimi pvc Ø200 mm per drenazhime	ml	187,49		
9	2,209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	9,67		
		Shuma				
IX.		PUNIME DYER DHE DRITARE				
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	17,44		
2	2.373/1	F V vetrare d/alumini plastike me dopio xham	m2	3,30		
3	2.383/2	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te.	m2	30,34		
4	2.386/1	F V dyer te brendeshme metalike te blinduara.	m2	10,23		
		Shuma				
X.		Punime shtresash				
1	An2.264	Shtrese lluster çimento 1:2 t = 50 mm	m2	400,18		
2	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	309,66		
3	An2.262/ 4	Shtrese betoni C 16/20 t = 40 mm	m2	20,34		
4	2.268/a	Shkalle te jashtme montazhi mermeri	m2	2,51		
5	2,288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	34,99		
6	2,290	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	29,73		

7	2,326	Veshje me pllake majolike	m2	113,70		
8	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	m2	240,77		
9	2.268/a	Shkalle montazhi dhe pragje dyer dritare mermeri	m2	25,43		
		Shuma				
XI.		Punime bojatisje				
1	2,404	Boje hidroplastike (brenda)	m2	465,64		
2	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (jashte)	m2	204,79		
		Shuma				
XII		Instalime elektrike				
1	480/2	F.V tub plastmasi Ø18 ~ 21 mm	ml	48.000		
2	480/3	F.V tub plastmasi Ø22 ~ 26 mm	ml	24.500		
3	480/5	F.V tub plastmasi Ø31 ~ 36 mm	ml	24.200		
4	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø1.5 mm ²	ml	24.200		
5	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø2.5 mm ²	ml	24.200		
6	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø4mm ²	ml	29.000		
7	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø6 mm ²	ml	22.000		
8	2.482/1	F.V percjelles PPV, Ø2 x 1.5 mm ²	ml	19.500		
9	2.486	F.V portollamba normale 10A	cope	3.000		
10	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	2.600		
11	2.490/e	F.V Automat kryesor me 24-vende	cope	700		
12	2.487/c	F.V kuti suport pllaket 2 modular Gevis	cope	20.000		
13	2.487/d	F.V kuti suport pllaket 4 modular Gevis	cope	7.600		
14	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Gevis	cope	7.600		
15	2.485/d	F.V priza shuko Gevis Universal	cope	7.600		
16	2.485/f	F.V priza shuko jashte muri 2P+T IP=54 Gevis	cope	7.500		
17	2.485/2	F.V çeles 1 polar 220V 10A Gevis	cope	5.100		
18	2.485/5	F.V çeles 2 polar 220V 10A Gevis	cope	5.000		
19	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	5.000		
20	2.490/1	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	2.500		
21	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 10A	cope	7.500		
22	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 16A	cope	7.500		
23	2.490/1d	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 40A	cope	2.500		
24	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakeri zuar, L=1.5 ml	cope	200		
25	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokezimi , Zn=30x3mm	ml	4.875		
		Shuma				
XIII		Instalime H/sanitare				
1	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø>1"	kg	29.000		

2	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1.100		
3	2.501	F.V wc allafrenga importi	cope	1.100		
4	2.514	F.V pilete dyshemeje Ø40 mm	cope	200		
5	2.491/a	F.V tuba dhe rakorderi ujesjellesi PPR d=20 ~ 25mm, Pn 25	ml	12.777		
6	An-10	F.V saraçineske PPR 3/4"	cope	2.800		
7	An-15	F.V bolier 80 litra, uje te ngrohje	cope	1.100		
8	2.516/1	F.V tuba e rakorderi PVC	kg	13.000		
9	2.512/3	F.V kolektor shperndares 3/4" (5+5)	cope	300		
10	An-17	F.V Pompe me pulmon 24 litra	cope	100		
11	An-20	Puseta	cope	400		
12	An - 11	F.V rezervuari zingato 5000 litra	cope	100		
		Shuma				
XIV		Instalime per Ngrohje Ventilim				
1	An	F.V kondicioner	cope	1.100		
		Shuma				
XV		Sistemi i Mbrojtjes nga Zjarri				
1	Analiza	F.V Fikese zjarri	cope	500		
		Shuma				
XVI		Punime sistemime te Jashtme				
1	2.26/a	Germim ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	1.600		
2	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah	m3	1.400		
3	2.523	Tub kanalizimi pvc Ø200 mm per drenazhime	ml	1.500		
4	2.258/2	Shtrese zhavori ne territorin e ndertesave	m3	2.504		
5	2.291	Bordura betoni 25 x 12 cm te derdhura ne vend	ml	2.000		
		Shuma				
		<i>Shuma punime ndertimi I - XV</i>	<i>lek</i>			
		FONDI REZERVE 3%	<i>lek</i>			
		Shuma				
		Shuma totale				

PREVENTIVI I PUNIMEVE

Objekti: "PALLATI TEK TATIMET", Rruga "GJERGJ FISHTA", Bashkia LEZHE

Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefte
----	--------	-----------------------	--------	-------	-------	--------

I.		Punime dheu				
1	2,5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria IV per themele, h = 1.5 - 2.0 m	m3	4,34		
2	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m3	53,82		
3	2.26/a	Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	57,30		
4	2.37/2b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 7.0 km	m3	58,82		
		Shuma				
II.		Punime te ndryshme dhe prishje				
1	2.426/4	Prishje soleta b/a	m3	7,54		
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	46,81		
3	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	11,65		
4	An.	Prishje suva ekzistuese jashte me pastrim	m2	591,90		
5	An.	Prishje suva ekzistuese muri brenda me pastrim	m2	939,71		
6	An.	Prishje suva ekzistuese tavani brenda me pastrim	m2	535,81		
7	An.	Punime cmontim dhe rimontim dyersh ekzistuese	m2	65,23		
8	An.	Punime cmontim dhe rimontim dritarësh ekzistuese	m2	96,17		
9	An2.405	Cmontim pragje dyer, dritare, shkalle, me pllake granili te armuar	m2	37,36		
10	An2.324a	Prishje plintuse pllake grez	ml	361,27		
		Shuma				
III.		Punime murature				
1	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llac perzier M 25 (riparim)	m3	20,13		
		Shuma				
IV.		Punime tavani, suvatimi dhe veshje				
1	2,300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	527,41		
2	2,310	Suva brenda mur tulle H~4m, me drejtues me krah, llac I perzier M-25	m2	874,02		
3	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	547,15		
4	3.761/3	Torkretim me llac cemento 1: 2, t = 3.5 cm	m2	1276,36		
		Shuma				
V.		Punime betoni dhe b/arme				

1	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m3	8,10		
2	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m3	5,18		
3	2.109/2	Themel e xokol betoni C - 12/15 (Perforcim)	m3	37,86		
		Shuma				
VI.		Punime hekur betoni				
1	3,290	F V hekur betoni ne b/arme Ø 3 ~ 5mm	ton	4,58		
2	2,166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	3,67		
3	2,167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	3,81		
		Shuma				
VII.		Punime skelerie dhe kallepi				
1	2,428	Skele metalike me tubo tavani ~ 4m	m2	132,74		
2	2,431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	640,92		
3	2,454	Kallepe per soleta dhe breza b/a	m2	81,12		
		Shuma				
VIII.		Punime h/izolimi dhe tarrace				
1	2,197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	173,05		
2	2,200	Shtrese lluster cimento 1:2, t = 80 - 150 mm	m2	142,12		
3	2.196/b	Hidroizolim me nje shtrese mapej per tualete	m2	118,82		
4	2.426/3	Prishje shtresa betoni (tarace)	m3	41,29		
5	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	100,68		
6	2,203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	9,66		
7	2,206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	2		
8	2,523	Tub kanalizimi pvc Ø200 mm per drenazhime	ml	282,92		
9	2,209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	14,60		
		Shuma				
IX.		PUNIME DYER DHE DRITARE				
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	26,32		
2	2.373/1	F V vetrate d/alumini plastike me dopio xham	m2	4,98		
3	2.383/2	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te.	m2	45,79		
4	2.386/1	F V dyer te brendeshme metalike te blinduara.	m2	15,44		
		Shuma				
X.		Punime shtresash				
1	An2.264	Shtrese lluster çimento 1:2 t = 50 mm	m2	603,88		

2	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	467,28		
	An2.262/					
3	4	Shtrese betoni C 16/20 t = 40 mm	m2	30,70		
4	2.268/a	Shkalle te jashtme montazhi mermeri	m2	3,79		
5	2,288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	52,79		
6	2,290	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	44,86		
7	2,326	Veshje me pllake majolike	m2	171,58		
8	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	m2	363,33		
9	2.268/a	Shkalle montazhi dhe pragje dyer dritare mermeri	m2	38,37		
		Shuma				
XI.		Punime bojatisje				
1	2,404	Boje hidroplastike (brenda)	m2	708,77		
2	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (jashte)	m2	309,04		
		Shuma				
XII		Instalime elektrike				
1	480/2	F.V tub plastmasi Ø18 ~ 21 mm	ml	93.000		
2	480/3	F.V tub plastmasi Ø22 ~ 26 mm	ml	92.000		
3	480/5	F.V tub plastmasi Ø31 ~ 36 mm	ml	96.000		
4	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø1.5 mm ²	ml	31.100		
5	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø2.5 mm ²	ml	32.300		
6	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø4mm ²	ml	35.500		
7	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø6 mm ²	ml	31.100		
8	2.482/1	F.V percjelles PPV, Ø2 x 1.5 mm ²	ml	26.800		
9	2.486	F.V portollamba normale 10A	cope	3.800		
10	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	3.400		
11	2.490/e	F.V Automat kryesor me 24-vende	cope	2.100		
12	2.487/c	F.V kuti suport pllaket 2 modular Gevis	cope	27.000		
13	2.487/d	F.V kuti suport pllaket 4 modular Gevis	cope	9.000		
14	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Gevis	cope	8.800		
15	2.485/d	F.V priza shuko Gevis Universal	cope	13.600		
16	2.485/f	F.V priza shuko jashte muni 2P+T IP=54 Gevis	cope	12.100		
17	2.485/2	F.V çeles 1 polar 220V 10A Gevis	cope	7.000		
18	2.485/5	F.V çeles 2 polar 220V 10A Gevis	cope	7.000		
19	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	3.000		
20	2.490/1	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	1.900		
21	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 10A	cope	7.900		
22	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 16A	cope	7.900		

23	2.490/1d	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 40A	cope	3.700		
24	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar, L=1.5 ml	cope	100		
25	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokezimi , Zn=30x3mm	ml	2.500		
		Shuma				
XIII		Instalime H/sanitare				
1	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi $\phi > 1''$	kg	93.500		
2	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	4.000		
3	2.501	F.V wc allafrenga importi	cope	4.000		
4	2.514	F.V pilete dyshemeje $\phi 40$ mm	cope	100		
5	2.491/a	F.V tuba dhe rakorderi ujesjellesi PPR d=20 ~ 25mm, Pn 25	ml	14.500		
6	An-10	F.V saracineske PPR 3/4"	cope	3.500		
7	An-15	F.V bolier 80 litra,uje te ngrohje	cope	1.100		
8	2.516/1	F.V tuba e rakorderi PVC	kg	14.300		
9	2.512/3	F.V kolektor shpermdares 3/4" (5+5)	cope	200		
10	An-17	F.V Pompe me pulmon 24 litra	cope	200		
11	An-20	Puseta	cope	100		
12	An - 11	F V rezervuari zingato 5000 litra	cope	100		
		Shuma				
XIV		Instalime per Ngrrohje Ventilim				
1	An	F.V kondicioner	cope	1.000		
		Shuma				
XV		Sistemi i Mbrojtjes nga Zjarri				
		Kartela sinjalizimi dhe fikse hidranti		-		
1	Analiza	F.V Fikese zjarri	cope	300		
		Shuma				
XVI		Punime sistemime te Jashtme				
1	2.26/a	Germim ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	2.400		
2	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah	m3	2.100		
3	2.523	Tub kanalizimi pvc $\phi 200$ mm per drenazhime	ml	2.100		
4	2.258/2	Shtrese zhavori ne territorin e ndertesave	m3	2.900		
5	2.291	Bordura betoni 25 x 12 cm te derdhura ne vend	ml	2.070		
		Shuma				
		<i>Shuma punime ndertimi I - XV</i>	<i>lek</i>			
		FONDI REZERVE 3%	<i>lek</i>			
		Shuma				
		Shuma totale				

PREVENTIVI I PUNIMEVE

Objekti: "PALLATI I GJOK NIKES", Rruga "SHTRAUS", Bashkia LEZHE

Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefte
I. Punime te ndryshme dhe prishje						
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	111,70		
2	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	42,71		
3	An.	Prishje suva ekzistuese muri brenda me pastrim	m2	392,06		
4	An.	Prishje suva ekzistuese tavani brenda me pastrim	m2	162,10		
		Shuma				
II. Punime tavani, suvatimi dhe veshje						
1	2,300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	117,06		
2	2,310	Suva brenda mur tulle H~4m, me drejtues me krah, llac I perzier M-25	m2	1068,34		
3	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	890,54		
		Shuma				
III. Punime betoni dhe b/arme						
1	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m3	14,87		
2	An.	Perforcim kolone betonarme	m3	61,69		
3	An.	Perforcim traresh betonarme	m3	6,66		
4	2.130/1a	Perforcim me mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 20/25	m3	120,32		
		Shuma				
IV. Punime hekur betoni						
1	2,166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	11,23		
2	2,167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	19,40		
		Shuma				
V. Punime skelerie dhe kallepi						
1	2,428	Skele metalike me tubo tavani ~ 4m	m2	59,99		
2	2,431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	3228,26		
		Shuma				
VI. Punime h/izolimi dhe tarrace						

1	2,197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese katrama	m2	175,67		
2	2,2	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 80 mm	m2	245,39		
3	2.196/b	Hidroizolim me nje shtrese mapej	m2	212,92		
		Shuma				
VII.		Punime shtresash				
1	2,264	Shtrese lluster çimento 1:2 t = 50 mm	m2	156,38		
2	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	160,00		
3	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 t = 40 mm	m2	209,22		
4	2,273	Shtrese pllaka mermeri t = 20 mm	m2	5,05		
6	2,288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	24,67		
7	2,290	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	17,96		
8	2,326	Veshje me pllake majolike	m2	50,96		
9	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	130,89		
		Shuma				
VIII.		Punime bojatisje				
1	2,404	Boje hidroplastike	m2	825,38		
2	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	1081,41		
		Shuma				
XII		Instalime elektrike				
1	480/2	F.V tub plastmasi Ø18 ~ 21 mm	ml	10.571		
2	480/3	F.V tub plastmasi Ø22 ~ 26 mm	ml	9.785		
3	480/5	F.V tub plastmasi Ø31 ~ 36 mm	ml	9.745		
4	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø1.5 mm ²	ml	9.767		
5	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø2.5 mm ²	ml	9.749		
6	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø4mm ²	ml	11.637		
7	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø6 mm ²	ml	8.809		
8	2.482/1	F.V percjelles PPV, Ø2 x 1.5 mm ²	ml	7.806		
9	2.486	F.V portollamba normale 10A	cope	1.100		
10	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	1.000		
11	2.490/e	F.V Automat kryesor me 24-vende	cope	300		
12	2.487/c	F.V kuti suport pllaket 2 modular Gevis	cope	8.000		
13	2.487/d	F.V kuti suport pllaket 4 modular Gevis	cope	3.100		
14	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Gevis	cope	3.100		
15	2.485/d	F.V priza shuko Gevis Universal	cope	3.100		
16	2.485/f	F.V priza shuko jashte muri 2P+T IP=54 Gevis	cope	3.000		
17	2.485/2	F.V çeles 1 polar 220V 10A Gevis	cope	2.100		

18	2.485/5	F.V çeles 2 polar 220V 10A Gevis	cope	2.000		
19	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	2.000		
20	2.490/1	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	600		
21	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 10A	cope	2.200		
22	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 16A	cope	2.200		
23	2.490/1d	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 40A	cope	1.000		
24	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar, L=1.5 ml	cope	100		
25	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokezimi , Zn=30x3mm	ml	2.122		
XIII Instalime H/sanitare						
1	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø>1"	kg	10.680		
2	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	500		
3	2.501	F.V wc allafrenga importi	cope	500		
4	2.514	F.V pilete dyshemeje Ø40 mm	cope	200		
5	2.491/a	F.V tuba dhe rakorderi ujesjellesi PPR d=20 ~ 25mm, Pn 25	ml	6.000		
6	An-10	F.V saraçineske PPR 3/4"	cope	1.100		
7	An-15	F.V bolier 80 litra, uje te ngrohite	cope	400		
8	2.516/1	F.V tuba e rakorderi PVC	kg	3.348		
9	2.512/3	F.V kolektor shperndares 3/4" (5+5)	cope	100		
10	An-17	F.V Pompe me pulmon 24 litra	cope	100		
11	An-20	Puseta	cope	100		
12	An - 11	F V rezervuari zingato 5000 litra	cope	100		
Shuma						
XIV Instalime per Ngrohje Ventilim						
1	An	F.V kondicioner	cope	600		
Shuma						
XV Sistemi i Mbrojtjes nga Zjarri						
Kartela sinjalizimi dhe fikse hidranti						
1	Analiza	F.V Fikese zjarri	cope	400		
Shuma						
XVI Punime sistemime te Jashtme						
1	2.26/a	Germim ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	2.459		
2	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah	m3	2.066		
3	2.523	Tub kanalizimi pvc Ø200 mm per drenazhime	ml	2.201		
4	2.258/2	Shtrese zhavori ne territorin e ndertesave	m3	1.907		
5	2.291	Bordura betoni 25 x 12 cm te derdhura ne vend	ml	2.257		
Shuma						
Shuma punime ndertimi I - XV						
			<i>lek</i>			

		FONDI REZERVE 3%	<i>lek</i>			
		Shuma				
		Shuma totale				

PREVENTIVI I PUNIMEVE						
Objekti: "PALLATI HASAN MUCA", Rruga "VINCENC PRENUSHI", Bashkia LEZHE						
Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefte
I.		Punime dheu				
1	2,5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria IV per themele, h = 1.5 - 2.0 m	m3	4,46		
2	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m3	55,28		
3	2.26/a	Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	58,86		
4	2.37/2b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 7.0 km	m3	60,41		
		Shuma				
II.		Punime te ndryshme dhe prishje				
1	2.426/4	Prishje soleta b/a	m3	7,74		
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	48,09		
3	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	11,97		
4	An.	Prishje suva ekzistuese jashte me pastrim	m2	607,97		
5	An.	Prishje suva ekzistuese muri brenda me pastrim	m2	965,23		
6	An.	Prishje suva ekzistuese tavani brenda me pastrim	m2	550,36		
7	An.	Punime cmontim dhe rimontim dyersh ekzistuese	m2	67,00		
8	An.	Punime cmontim dhe rimontim dritarësh ekzistuese	m2	98,78		
9	An2.405	Cmontim pragje dyer, dritare, shkalle, me pllake granili te armuar	m2	38,38		
10	An2.324a	Prishje plintuse pllake grez	ml	371,07		
		Shuma				
III.		Punime murature				

1	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 25 (riparim)	m3	20,67		
		Shuma				
IV.		Punime tavani, suvatimi dhe veshje				
1	2,300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	541,73		
2	2,310	Suva brenda mur tulle H~4m, me drejtues me krah, llac I perzier M-25	m2	897,75		
3	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	562,00		
4	3.761/3	Torkretim me llac cemento 1: 2, t = 3.5 cm	m2	1311,01		
		Shuma				
V.		Punime betoni dhe b/arme				
1	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m3	8,32		
2	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m3	5,32		
3	2.109/2	Themel e xokol betoni C - 12/15 (Perforcim)	m3	38,89		
		Shuma				
VI.		Punime hekur betoni				
1	3,290	F V hekur betoni ne b/arme Ø 3 ~ 5mm	ton	4,70		
2	2,166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	3,77		
3	2,167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	3,91		
		Shuma				
VII.		Punime skelerie dhe kallepi				
1	2,428	Skele metalike me tubo tavani ~ 4m	m2	136,34		
2	2,431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	658,32		
3	2,454	Kallepe per soleta dhe breza b/a	m2	83,32		
		Shuma				
VIII.		Punime h/izolimi dhe tarrace				
1	2,197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	177,74		
2	2,200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 80 - 150 mm	m2	145,98		
3	2.196/b	Hidroizolim me nje shtrese mapej per tualete	m2	122,05		
4	2.426/3	Prishje shtresa betoni (tarace)	m3	42,41		
5	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	103,41		
6	2,203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	9,92		
7	2,206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	2		

8	2,523	Tub kanalizimi pvc Ø200 mm per drenazhime	ml	290,60		
9	2,209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	14,99		
		Shuma				
IX.		PUNIME DYER DHE DRITARE				
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	27,03		
2	2.373/1	F V vetrare d/alumini plastike me dopio xham	m2	5,12		
3	2.383/2	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te.	m2	47,03		
4	2.386/1	F V dyer te brendeshme metalike te blinduara.	m2	15,86		
		Shuma				
X.		Punime shtresash				
1	An2.264	Shtrese lluster çimento 1:2 t = 50 mm	m2	620,28		
2	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	479,97		
3	An2.262/ 4	Shtrese betoni C 16/20 t = 40 mm	m2	31,53		
4	2.268/a	Shkalle te jashtme montazhi mermeri	m2	3,89		
5	2,288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	54,23		
6	2,290	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	46,08		
7	2,326	Veshje me pllake majolike	m2	176,24		
8	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	m2	373,20		
9	2.268/a	Shkalle montazhi dhe pragje dyer dritare mermeri	m2	39,41		
		Shuma				
XI.		Punime bojatisje				
1	2,404	Boje hidroplastike (brenda)	m2	728,00		
2	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (jashte)	m2	317,43		
		Shuma				
XII		Instalime elektrike				
1	480/2	F.V tub plastmasi Ø18 ~ 21 mm	ml	85.000		
2	480/3	F.V tub plastmasi Ø22 ~ 26 mm	ml	35.500		
3	480/5	F.V tub plastmasi Ø31 ~ 36 mm	ml	34.000		
4	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø1.5 mm²	ml	34.000		
5	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø2.5 mm²	ml	34.000		
6	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø4mm²	ml	49.000		
7	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø6 mm²	ml	45.000		
8	2.482/1	F.V percjelles PPV, Ø2 x 1.5 mm²	ml	29.500		
9	2.486	F.V portollamba normale 10A	cope	4.000		

10	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	3.600		
11	2.490/e	F.V Automat kryesor me 24-vende	cope	1.200		
12	2.487/c	F.V kuti suport pllaket 2 modular Gevis	cope	45.000		
13	2.487/d	F.V kuti suport pllaket 4 modular Gevis	cope	8.000		
14	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Gevis	cope	9.600		
15	2.485/d	F.V priza shuko Gevis Universal	cope	9.600		
16	2.485/f	F.V priza shuko jashte muri 2P+T IP=54 Gevis	cope	13.500		
17	2.485/2	F.V çeles 1 polar 220V 10A Gevis	cope	6.100		
18	2.485/5	F.V çeles 2 polar 220V 10A Gevis	cope	6.000		
19	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	7.000		
20	2.490/1	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	5.500		
21	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 10A	cope	15.500		
22	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 16A	cope	15.500		
23	2.490/1d	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 40A	cope	4.500		
24	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakeri zuar, L=1.5 ml	cope	400		
25	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokezimi , Zn=30x3mm	ml	5.800		
		Shuma				
XIII		Instalime H/sanitare				
1	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø>1"	kg	39.000		
2	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	2.000		
3	2.501	F.V wc allafrenga importi	cope	2.000		
4	2.514	F.V pilete dyshemeje Ø40 mm	cope	200		
5	2.491/a	F.V tuba dhe rakorderi ujesjellesi PPR d=20 ~ 25mm, Pn 25	ml	15.500		
6	An-10	F.V saraçineske PPR 3/4"	cope	2.800		
7	An-15	F.V bolier 80 litra,uje te ngrohte	cope	2.000		
8	2.516/1	F.V tuba e rakorderi PVC	kg	13.000		
9	2.512/3	F.V kolektor shperndares 3/4" (5+5)	cope	300		
10	An-17	F.V Pompe me pulmon 24 litra	cope	100		
11	An-20	Puseta	cope	400		
12	An - 11	F.V rezervuari zingato 5000 litra	cope	100		
		Shuma				
XIV		Instalime per Ngrohje Ventilim				
1	An	F.V kondicioner	cope	1.600		
		Shuma				
XV		Sistemi i Mbrojtjes nga Zjarri				
1	Analiza	F.V Fikese zjarri	cope	800		
		Shuma				
XVI		Punime sistemime te Jashtme				
1	2.26/a	Germim ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	2.000		

2	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah	m3	2.400		
3	2.523	Tub kanalizimi pvc Ø200 mm per drenazhime	ml	2.799		
4	2.258/2	Shtrese zhavori ne territorin e ndertesave	m3	3.500		
5	2.291	Bordura betoni 25 x 12 cm te derdhura ne vend	ml	3.000		
		Shuma				
		<i>Shuma punime ndertimi I - XV</i>	<i>lek</i>			
		FONDI REZERVE 3%	<i>lek</i>			
		Shuma				
		Shuma totale				

PREVENTIVI I PUNIMEVE						
Objekti: "PALLATI SKENDERBEG 1", Rruga "MBRETERESHA TEUTE", Bashkia LEZHE						
Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefte
I.						
Punime dheu						
1	2.5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria IV per themele, h = 1.5 - 2.0 m	m3	4,70		
2	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m3	58,25		
3	2.26/a	Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	62,02		
4	2.37/2b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 7.0 km	m3	63,66		
		Shuma				
II.						
Punime te ndryshme dhe prishje						
1	2.426/4	Prishje soleta b/a	m3	8,16		
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	50,67		
3	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	12,61		
4	An.	Prishje suva ekzistuese jashte me pastrim	m2	640,66		
5	An.	Prishje suva ekzistuese muri brenda me pastrim	m2	1017,12		
6	An.	Prishje suva ekzistuese tavani brenda me pastrim	m2	579,95		
7	An.	Punime cmontim dhe rimontim dyersh ekzistuese	m2	70,60		
8	An.	Punime cmontim dhe rimontim dritaresh ekzistuese	m2	104,09		

9	An2.405	Cmontim pragje dyer, dritare, shkalle, me pllake granili te armuar	m2	40,44		
10	An2.324a	Prishje plintuse pllake grez	ml	391,02		
		Shuma				
III.		Punime murature				
1	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 25 (riparim)	m3	21,79		
		Shuma				
IV.		Punime tavani, suvatimi dhe veshje				
1	2,300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	500,86		
2	2,310	Suva brenda mur tulle H~4m, me drejtues me krah, llac I perzier M-25	m2	746,02		
3	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	362,22		
4	3.761/3	Torkretim me llac cemento 1: 2, t = 3.5 cm	m2	1181,50		
		Shuma				
V.		Punime betoni dhe b/arme				
1	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m3	8,77		
2	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m3	5,61		
3	2.109/2	Themel e xokol betoni C - 12/15 (Perforcim)	m3	40,98		
		Shuma				
VI.		Punime hekur betoni				
1	3,290	F V hekur betoni ne b/arme Ø 3 ~ 5mm	ton	4,96		
2	2,166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	3,97		
3	2,167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	4,12		
		Shuma				
VII.		Punime skelerie dhe kallepi				
1	2,428	Skele metalike me tubo tavani ~ 4m	m2	143,67		
2	2,431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	693,71		
3	2,454	Kallepe per soleta dhe breza b/a	m2	87,80		
		Shuma				
VIII.		Punime h/izolimi dhe tarrace				
1	2,197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	187,30		
2	2,200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 80 - 150 mm	m2	153,82		

3	2.196/b	Hidroizolim me nje shtrese mapej per tualete	m2	128,61		
4	2.426/3	Prishje shtresa betoni (tarace)	m3	44,69		
5	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	108,97		
6	2,203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	10,46		
7	2,206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	2		
8	2,523	Tub kanalizimi pvc Ø200 mm per drenazhime	ml	306,23		
9	2,209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	15,80		
		Shuma				
IX.		PUNIME DYER DHE DRITARE				
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	28,49		
2	2.373/1	F V vetrate d/alumini plastike me dopio xham	m2	5,39		
3	2.383/2	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te.	m2	49,56		
4	2.386/1	F V dyer te brendeshme metalike te blinduara.	m2	16,71		
		Shuma				
X.		Punime shtresash				
1	An2.264	Shtrese lluster çimento 1:2 t = 50 mm	m2	653,63		
2	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	505,77		
3	An2.262/ 4	Shtrese betoni C 16/20 t = 40 mm	m2	33,23		
4	2.268/a	Shkalle te jashtme montazhi mermeri	m2	4,10		
5	2,288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	57,14		
6	2,290	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	48,56		
7	2,326	Veshje me pllake majolike	m2	185,72		
8	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	m2	393,26		
9	2.268/a	Shkalle montazhi dhe pragje dyer dritare mermeri	m2	41,53		
		Shuma				
XI.		Punime bojatisje				
1	2,404	Boje hidroplastike (brenda)	m2	765,64		
2	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (jashte)	m2	335,50		
		Shuma				
XII		Instalime elektrike				
1	480/2	F.V tub plastmasi Ø18 ~ 21 mm	ml	85.000		
2	480/3	F.V tub plastmasi Ø22 ~ 26 mm	ml	36.600		
3	480/5	F.V tub plastmasi Ø31 ~ 36 mm	ml	36.400		

4	2.481/1	F.V perçjelles PV-500 Ø1.5 mm ²	ml	35.534		
5	2.481/2	F.V perçjelles PV-500 Ø2.5 mm ²	ml	36.750		
6	2.481/3	F.V perçjelles PV-500 Ø4mm ²	ml	40.200		
7	2.481/4	F.V perçjelles PV-500 Ø6 mm ²	ml	30.600		
8	2.482/1	F.V perçjelles PPV, Ø2 x 1.5 mm ²	ml	28.660		
9	2.486	F.V portollamba normale 10A	cope	3.900		
10	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	3.600		
11	2.490/e	F.V Automat kryesor me 24-vende	cope	3.000		
12	2.487/c	F.V kuti suport pllaket 2 modular Gevis	cope	29.600		
13	2.487/d	F.V kuti suport pllaket 4 modular Gevis	cope	11.000		
14	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Gevis	cope	11.200		
15	2.485/d	F.V priza shuko Gevis Universal	cope	13.600		
16	2.485/f	F.V priza shuko jashte muri 2P+T IP=54 Gevis	cope	12.500		
17	2.485/2	F.V çeles 1 polar 220V 10A Gevis	cope	8.600		
18	2.485/5	F.V çeles 2 polar 220V 10A Gevis	cope	7.000		
19	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	8.600		
20	2.490/1	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	2.600		
21	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 10A	cope	8.200		
22	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 16A	cope	8.300		
23	2.490/1d	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 40A	cope	3.900		
24	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar, L=1.5 ml	cope	300		
25	2.a-98	Perçjelles shirit zinku tokezimi , Zn=30x3mm	ml	8.600		
		Shuma				
XIII		Instalime H/santare				
1	2.492	F.V tub zingato dhe rakorderi Ø>1"	kg	84.000		
2	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	4.000		
3	2.501	F.V wc allafrenga importi	cope	4.000		
4	2.514	F.V pilete dyshemeje Ø40 mm	cope	200		
5	2.491/a	F.V tuba dhe rakorderi ujesjellesi PPR d=20 ~ 25mm, Pn 25	ml	17.273		
6	An-10	F.V saraçineske PPR 3/4"	cope	3.200		
7	An-15	F.V bolier 80 litra,uje te ngrohte	cope	1.400		
8	2.516/1	F.V tuba e rakorderi PVC	kg	15.178		
9	2.512/3	F.V kolektor shperndares 3/4" (5+5)	cope	400		
10	An-17	F.V Pompe me pulmon 24 litra	cope	100		
11	An-20	Puseta	cope	400		
12	An - 11	F V rezervuari zingato 5000 litra	cope	100		
		Shuma				
XIV		Instalime per Ngrohje Ventilim				
1	An	F.V kondicioner	cope	1.000		

		Shuma				
XV		Sistemi i Mbrojtjes nga Zjarri				
		Kartela sinjalizimi dhe fikse hidranti			-	
1	Analiza	F.V Fikese zjarri	cope	600		
		Shuma				
XVI		Punime sistemime te Jashtme				
1	2.26/a	Germim ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	2.800		
2	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah	m3	2.350		
3	2.523	Tub kanalizimi pvc Ø200 mm per drenazhime	ml	2.800		
4	2.258/2	Shtrese zhavori ne territorin e ndertesave	m3	3.500		
5	2.291	Bordura betoni 25 x 12 cm te derdhura ne vend	ml	2.515		
		Shuma				
		<i>Shuma punime ndertimi I - XV</i>	<i>lek</i>			
		FONDI REZERVE 3%	<i>lek</i>			
		Shuma				
		Shuma totale				

PREVENTIVI I PUNIMEVE						
Objekti: "PALLATI SKENDERBEG 2", Rruga "MBRETERESHA TEUTE", Bashkia LEZHE						
Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefte
I.		Punime dheu				
1	2,5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria IV per themele, h = 1.5 - 2.0 m	m3	4,08		
2	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m3	50,53		
3	2.26/a	Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	53,80		
4	2.37/2b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 7.0 km	m3	55,22		
		Shuma				
II.		Punime te ndryshme dhe prishje				
1	2.426/4	Prishje soleta b/a	m3	7,08		
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	43,95		

3	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	10,94		
4	An.	Prishje suva ekzistuese jashte me pastrim	m2	555,67		
5	An.	Prishje suva ekzistuese muri brenda me pastrim	m2	882,20		
6	An.	Prishje suva ekzistuese tavani brenda me pastrim	m2	503,02		
7	An.	Punime cmontim dhe rimontim dyersh ekzistuese	m2	61,24		
8	An.	Punime cmontim dhe rimontim dritarësh ekzistuese	m2	90,28		
9	An2.405	Cmontim pragje dyer, dritare, shkalle, me pllake granili te armuar	m2	35,07		
10	An2.324a	Prishje plintuse pllake grez	ml	339,15		
		Shuma				
III.		Punime murature				
1	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 25 (riparim)	m3	18,90		
		Shuma				
IV.		Punime tavani, suvatimi dhe veshje				
1	2,300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	495,13		
2	2,310	Suva brenda mur tulle H~4m, me drejtues me krah, llac I perzier M-25	m2	820,53		
3	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	513,66		
4	3.761/3	Torkretim me llac cemento 1: 2, t = 3.5 cm	m2	1198,24		
		Shuma				
V.		Punime betoni dhe b/arme				
1	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m3	7,60		
2	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m3	4,86		
3	2.109/2	Themel e xokol betoni C - 12/15 (Perforcim)	m3	35,54		
		Shuma				
VI.		Punime hekur betoni				
1	3,290	F V hekur betoni ne b/arme Ø 3 ~ 5mm	ton	4,30		
2	2,166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	3,44		
3	2,167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	3,58		
		Shuma				
VII.		Punime skelerie dhe kallepi				
1	2,428	Skele metalike me tubo tavani ~ 4m	m2	124,61		

2	2,431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	601,69		
3	2,454	Kallepe per soleta dhe breza b/a	m2	76,16		
		Shuma				
VIII.		Punime h/izolimi dhe tarrace				
1	2,197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	162,45		
2	2,200	Shtrese lluster cimento 1:2, t = 80 - 150 mm	m2	133,42		
3	2.196/b	Hidroizolim me nje shtrese mapej per tualete	m2	111,55		
4	2.426/3	Prishje shtresa betoni (tarace)	m3	38,77		
5	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	94,52		
6	2,203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	9,07		
7	2,206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	2		
8	2,523	Tub kanalizimi pvc Ø200 mm per drenazhime	ml	265,60		
9	2,209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	13,70		
		Shuma				
IX.		PUNIME DYER DHE DRITARE				
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	24,71		
2	2.373/1	F V vetrate d/alumini plastike me dopio xham	m2	4,68		
3	2.383/2	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te.	m2	42,98		
4	2.386/1	F V dyer te brendeshme metalike te blinduara.	m2	14,49		
		Shuma				
X.		Punime shtresash				
1	An2.264	Shtrese lluster çimento 1:2 t = 50 mm	m2	566,92		
2	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	438,68		
3	An2.262/ 4	Shtrese betoni C 16/20 t = 40 mm	m2	28,82		
4	2.268/a	Shkalle te jashtme montazhi mermeri	m2	3,56		
5	2,288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	49,56		
6	2,290	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	42,12		
7	2,326	Veshje me pllake majolike	m2	161,08		
8	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	m2	341,10		
9	2.268/a	Shkalle montazhi dhe pragje dyer dritare mermeri	m2	36,02		
		Shuma				
XI.		Punime bojatisje				

1	2,404	Boje hidroplastike (brenda)	m2	664,65		
2	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (jashte)	m2	290,12		
		Shuma				
XII		Instalime elektrike				
1	480/2	F.V tub plastmasi Ø18 ~ 21 mm	ml	84.000		
2	480/3	F.V tub plastmasi Ø22 ~ 26 mm	ml	35.000		
3	480/5	F.V tub plastmasi Ø31 ~ 36 mm	ml	33.300		
4	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø1.5 mm ²	ml	34.500		
5	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø2.5 mm ²	ml	35.600		
6	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø4mm ²	ml	39.600		
7	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø6 mm ²	ml	30.500		
8	2.482/1	F.V percjelles PPV, Ø2 x 1.5 mm ²	ml	28.700		
9	2.486	F.V portollamba normale 10A	cope	4.000		
10	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	3.600		
11	2.490/e	F.V Automat kryesor me 24-vende	cope	3.000		
12	2.487/c	F.V kuti suport pllaket 2 modular Gevis	cope	29.600		
13	2.487/d	F.V kuti suport pllaket 4 modular Gevis	cope	11.000		
14	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Gevis	cope	11.200		
15	2.485/d	F.V priza shuko Gevis Universal	cope	13.600		
16	2.485/f	F.V priza shuko jashte muri 2P+T IP=54 Gevis	cope	12.500		
17	2.485/2	F.V çeles 1 polar 220V 10A Gevis	cope	8.600		
18	2.485/5	F.V çeles 2 polar 220V 10A Gevis	cope	7.000		
19	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	8.600		
20	2.490/1	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	2.600		
21	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 10A	cope	8.200		
22	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 16A	cope	8.300		
23	2.490/1d	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 40A	cope	3.900		
24	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar, L=1.5 ml	cope	300		
25	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokezimi , Zn=30x3mm	ml	8.600		
		Shuma				
XIII		Instalime H/sanitare				
1	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø>1"	kg	83.000		
2	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	2.900		
3	2.501	F.V wc allafrenga importi	cope	2.900		
4	2.514	F.V pilete dyshemeje Ø40 mm	cope	200		
5	2.491/a	F.V tuba dhe rakorderi ujesjellesi PPR d=20 ~ 25mm, Pn 25	ml	14.100		
6	An-10	F.V saraçineske PPR 3/4"	cope	3.300		
7	An-15	F.V bolier 80 litra, uje te ngrohte	cope	1.300		
8	2.516/1	F.V tuba e rakorderi PVC	kg	15.000		

9	2.512/3	F.V kolektor shperndares 3/4" (5+5)	cope	400		
10	An-17	F.V Pompe me pulmon 24 litra	cope	100		
11	An-20	Puseta	cope	300		
12	An - 11	F V rezervuari zingato 5000 litra	cope	100		
		Shuma				
XIV		Instalime per Ngrohje Ventilim				
1	An	F.V kondicioner	cope	600		
		Shuma				
XV		Sistemi i Mbrojtjes nga Zjarri				
		Kartela sinjalizimi dhe fikse hidranti		-		
1	Analiza	F.V Fikese zjarri	cope	400		
		Shuma				
XVI		Punime sistemime te Jashtme				
1	2.26/a	Germim ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	2.500		
2	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah	m3	2.200		
3	2.523	Tub kanalizimi pvc Ø200 mm per drenazhime	ml	2.200		
4	2.258/2	Shtrese zhavori ne territorin e ndertesave	m3	3.000		
5	2.291	Bordura betoni 25 x 12 cm te derdhura ne vend	ml	2.006		
		Shuma				
		Shuma punime ndertimi I - XV	<i>lek</i>			
		FONDI REZERVE 3%	<i>lek</i>			
		Shuma				
		Shuma totale				

PREVENTIVI I PUNIMEVE

Objekti: "PALLATI SKENDERBEG 3", Rruga "ABT PRENG DOCI", Bashkia LEZHE

Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefte
I.		Punime dheu				
1	2,5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria IV per themele, h = 1.5 - 2.0 m	m3	3,02		
2	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m3	37,37		

3	2.26/a	Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	39,79		
4	2.37/2b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 7.0 km	m3	40,84		
		Shuma				
II.		Punime te ndryshme dhe prishje				
1	2.426/4	Prishje soleta b/a	m3	5,23		
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	32,50		
3	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	8,09		
4	An.	Prishje suva ekzistuese jashte me pastrim	m2	410,98		
5	An.	Prishje suva ekzistuese muri brenda me pastrim	m2	652,48		
6	An.	Prishje suva ekzistuese tavani brenda me pastrim	m2	372,03		
7	An.	Punime cmontim dhe rimontim dyersh ekzistuese	m2	45,29		
8	An.	Punime cmontim dhe rimontim dritaresh ekzistuese	m2	66,77		
9	An2.405	Cmontim pragje dyer, dritare, shkalle, me pllake granili te armuar	m2	25,94		
10	An2.324a	Prishje plintuse pllake grez	ml	250,84		
		Shuma				
III.		Punime murature				
1	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 25 (riparim)	m3	13,98		
		Shuma				
IV.		Punime tavani, suvatimi dhe veshje				
1	2,300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	366,20		
2	2,310	Suva brenda mur tulle H~4m, me drejtues me krah, llac I perzier M-25	m2	606,87		
3	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	379,91		
4	3.761/3	Torkretim me llac cemento 1: 2, t = 3.5 cm	m2	886,23		
		Shuma				
V.		Punime betoni dhe b/arme				
1	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m3	5,62		
2	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m3	3,60		
3	2.109/2	Themel e xokol betoni C - 12/15 (Perforcim)	m3	26,29		
		Shuma				

VI.		Punime hekur betoni				
1	3,290	F V hekur betoni ne b/arme Ø 3 ~ 5mm	ton	3,18		
2	2,166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	2,55		
3	2,167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	2,65		
		Shuma				
VII.		Punime skelerie dhe kallepi				
1	2,428	Skele metalike me tubo tavani ~ 4m	m2	92,16		
2	2,431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	445,02		
3	2,454	Kallepe per soleta dhe breza b/a	m2	56,33		
		Shuma				
VIII.		Punime h/izolimi dhe tarrace				
1	2,197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	120,15		
2	2,200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 80 - 150 mm	m2	98,68		
3	2.196/b	Hidroizolim me nje shtrese mapej per tualete	m2	82,50		
4	2.426/3	Prishje shtresa betoni (tarace)	m3	28,67		
5	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	69,91		
6	2,203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	6,71		
7	2,206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	2		
8	2,523	Tub kanalizimi pvc Ø200 mm per drenazhime	ml	196,44		
9	2,209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	10,14		
		Shuma				
IX.		PUNIME DYER DHE DRITARE				
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	18,27		
2	2.373/1	F V vetrare d/alumini plastike me dopio xham	m2	3,46		
3	2.383/2	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te.	m2	31,79		
4	2.386/1	F V dyer te brendeshme metalike te blinduara.	m2	10,72		
		Shuma				
X.		Punime shtresash				
1	An2.264	Shtrese lluster çimento 1:2 t = 50 mm	m2	419,30		
2	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	324,45		
3	An2.262/ 4	Shtrese betoni C 16/20 t = 40 mm	m2	21,31		
4	2.268/a	Shkalle te jashtme montazhi mermeri	m2	2,63		

5	2,288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	36,66		
6	2,290	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	31,15		
7	2,326	Veshje me pllake majolike	m2	119,14		
8	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	m2	252,28		
9	2.268/a	Shkalle montazhi dhe pragje dyer dritare mermeri	m2	26,64		
		Shuma				
XI.		Punime bojatisje				
1	2,404	Boje hidroplastike (brenda)	m2	488,46		
2	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (jashte)	m2	214,58		
		Shuma				
XII		Instalime elektrike				
1	480/2	F.V tub plastmasi Ø18 ~ 21 mm	ml	75.000		
2	480/3	F.V tub plastmasi Ø22 ~ 26 mm	ml	30.000		
3	480/5	F.V tub plastmasi Ø31 ~ 36 mm	ml	30.000		
4	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø1.5 mm ²	ml	31.000		
5	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø2.5 mm ²	ml	33.300		
6	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø4mm ²	ml	36.500		
7	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø6 mm ²	ml	30.100		
8	2.482/1	F.V percjelles PPV, Ø2 x 1.5 mm ²	ml	27.800		
9	2.486	F.V portollamba normale 10A	cope	3.900		
10	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	3.500		
11	2.490/e	F.V Automat kryesor me 24-vende	cope	2.200		
12	2.487/c	F.V kuti suport pllaket 2 modular Gevis	cope	28.000		
13	2.487/d	F.V kuti suport pllaket 4 modular Gevis	cope	11.000		
14	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Gevis	cope	11.000		
15	2.485/d	F.V priza shuko Gevis Universal	cope	12.600		
16	2.485/f	F.V priza shuko jashte muri 2P+T IP=54 Gevis	cope	12.000		
17	2.485/2	F.V çeles 1 polar 220V 10A Gevis	cope	7.600		
18	2.485/5	F.V çeles 2 polar 220V 10A Gevis	cope	7.100		
19	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	3.500		
20	2.490/1	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	2.000		
21	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 10A	cope	8.000		
22	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 16A	cope	8.000		
23	2.490/1d	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 40A	cope	3.800		
24	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar, L=1.5 ml	cope	200		
25	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokezimi , Zn=30x3mm	ml	2.500		
		Shuma				

XIII		Instalime H/sanitare				
1	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi $\varnothing > 1''$	kg	53.000		
2	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1.600		
3	2.501	F.V wc allafrenga importi	cope	1.600		
4	2.514	F.V pilete dyshemeje $\varnothing 40$ mm	cope	100		
5	2.491/a	F.V tuba dhe rakorderi ujesjellesi PPR d=20 ~ 25mm, Pn 25	ml	14.000		
6	An-10	F.V saraçineske PPR 3/4''	cope	3.000		
7	An-15	F.V bolier 80 litra, uje te ngrohte	cope	1.000		
8	2.516/1	F.V tuba e rakorderi PVC	kg	14.000		
9	2.512/3	F.V kolektor shpermdares 3/4'' (5+5)	cope	300		
10	An-17	F.V Pompe me pulmon 24 litra	cope	100		
11	An-20	Puseta	cope	200		
12	An - 11	F V rezervuari zingato 5000 litra	cope	100		
		Shuma				
XIV		Instalime per Ngrohje Ventilim				
1	An	F.V kondicioner	cope	400		
		Shuma				
XV		Sistemi i Mbrojtjes nga Zjarri				
		Kartela sinjalizimi dhe fikse hidranti		-		
1	Analiza	F.V Fikese zjarri	cope	300		
		Shuma				
XVI		Punime sistemime te Jashtme				
1	2.26/a	Germim ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	2.400		
2	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah	m3	2.100		
3	2.523	Tub kanalizimi pvc $\varnothing 200$ mm per drenazhime	ml	2.100		
4	2.258/2	Shtrese zhavori ne territorin e ndertesave	m3	2.900		
5	2.291	Bordura betoni 25 x 12 cm te derdhura ne vend	ml	1.991		
		Shuma				
		<i>Shuma punime ndertimi I - XV</i>	<i>lek</i>			
		FONDI REZERVE 3%	<i>lek</i>			
		Shuma				
		Shuma totale				

PREVENTIVI I PUNIMEVE

Objekti: "PALLATI TOROVICE 1", Rruga "TOROVICE - SHKEMBI I KUQ", Bashkia LEZHE

Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefte
I. Punime dheu						
1	2,5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria IV per themele, h = 1.5 - 2.0 m	m3	4,57		
2	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m3	56,59		
3	2.26/a	Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	60,25		
4	2.37/2b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 7.0 km	m3	61,84		
		Shuma				
II. Punime te ndryshme dhe prishje						
1	2.426/4	Prishje soleta b/a	m3	7,93		
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	49,22		
3	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	12,25		
4	An.	Prishje suva ekzistuese jashte me pastrim	m2	622,35		
5	An.	Prishje suva ekzistuese muri brenda me pastrim	m2	988,06		
6	An.	Prishje suva ekzistuese tavani brenda me pastrim	m2	563,38		
7	An.	Punime cmontim dhe rimontim dyersh ekzistuese	m2	68,59		
8	An.	Punime cmontim dhe rimontim dritaresh ekzistuese	m2	101,11		
9	An2.405	Cmontim pragje dyer, dritare, shkalle, me pllake granili te armuar	m2	39,28		
10	An2.324a	Prishje plintuse pllake grez	ml	379,85		
		Shuma				
III. Punime murature						
1	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 25 (riparim)	m3	21,16		
		Shuma				
IV. Punime tavani, suvatimi dhe veshje						
1	2,300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	554,54		
2	2,310	Suva brenda mur tulle H~4m, me drejtues me krah, llaç I perzier M-25	m2	918,99		

3	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	575,30		
4	3.761/3	Torkretim me llac cemento 1: 2, t = 3.5 cm	m2	1342,03		
		Shuma				
V.		Punime betoni dhe b/arme				
1	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m3	8,52		
2	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m3	5,45		
3	2.109/2	Themel e xokol betoni C - 12/15 (Perforcim)	m3	39,81		
		Shuma				
VI.		Punime hekur betoni				
1	3,290	F V hekur betoni ne b/arme Ø 3 ~ 5mm	ton	4,81		
2	2,166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	3,86		
3	2,167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	4,01		
		Shuma				
VII.		Punime skelerie dhe kallepi				
1	2,428	Skele metalike me tubo tavani ~ 4m	m2	139,57		
2	2,431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	673,89		
3	2,454	Kallepe per soleta dhe breza b/a	m2	85,30		
		Shuma				
VIII.		Punime h/izolimi dhe tarrace				
1	2,197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	181,95		
2	2,200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 80 - 150 mm	m2	149,43		
3	2.196/b	Hidroizolim me nje shtrese mapej per tualete	m2	124,93		
4	2.426/3	Prishje shtresa betoni (tarace)	m3	43,42		
5	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	105,86		
6	2,203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	10,16		
7	2,206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	2		
8	2,523	Tub kanalizimi pvc Ø200 mm per drenazhime	ml	297,48		
9	2,209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	15,35		
		Shuma				
IX.		PUNIME DYER DHE DRITARE				
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	27,67		
2	2.373/1	F V vetrate d/alumini plastike me dopio xham	m2	5,24		
3	2.383/2	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te.	m2	48,14		

4	2.386/1	F V dyer te brendeshme metalike te blinduara.	m2	16,23		
		Shuma				
X.		Punime shtresash				
1	An2.264	Shtrese lluster çimento 1:2 t = 50 mm	m2	634,95		
2	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	491,32		
	An2.262/					
3	4	Shtrese betoni C 16/20 t = 40 mm	m2	32,28		
4	2.268/a	Shkalle te jashtme montazhi mermeri	m2	3,98		
5	2,288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	55,51		
6	2,290	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	47,17		
7	2,326	Veshje me pllake majolike	m2	180,41		
8	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	m2	382,03		
9	2.268/a	Shkalle montazhi dhe pragje dyer dritare mermeri	m2	40,35		
		Shuma				
XI.		Punime bojatisje				
1	2,404	Boje hidroplastike (brenda)	m2	745,92		
2	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (jashte)	m2	324,91		
		Shuma				
XII		Instalime elektrike				
1	480/2	F.V tub plastmasi Ø18 ~ 21 mm	ml	1,20000		
2	480/3	F.V tub plastmasi Ø22 ~ 26 mm	ml	1,10200		
3	480/5	F.V tub plastmasi Ø31 ~ 36 mm	ml	1,23000		
4	2.481/1	F.V perçjelles PV-500 Ø1.5 mm²	ml	56.000		
5	2.481/2	F.V perçjelles PV-500 Ø2.5 mm²	ml	65.000		
6	2.481/3	F.V perçjelles PV-500 Ø4mm²	ml	36.000		
7	2.481/4	F.V perçjelles PV-500 Ø6 mm²	ml	31.100		
8	2.482/1	F.V perçjelles PPV, Ø2 x 1.5 mm²	ml	26.800		
9	2.486	F.V portollamba normale 10A	cope	3.800		
10	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	3.400		
11	2.490/e	F.V Automat kryesor me 24-vende	cope	2.200		
12	2.487/c	F.V kuti suport pllaket 2 modular Gevis	cope	27.000		
13	2.487/d	F.V kuti suport pllaket 4 modular Gevis	cope	9.000		
14	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Gevis	cope	8.800		
15	2.485/d	F.V priza shuko Gevis Universal	cope	13.600		
16	2.485/f	F.V priza shuko jashte muri 2P+T IP=54 Gevis	cope	12.100		
17	2.485/2	F.V çeles 1 polar 220V 10A Gevis	cope	7.000		

18	2.485/5	F.V çeles 2 polar 220V 10A Gevis	cope	7.000		
19	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	3.000		
20	2.490/1	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	1.900		
21	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 10A	cope	7.900		
22	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 16A	cope	7.900		
23	2.490/1d	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 40A	cope	3.800		
24	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar, L=1.5 ml	cope	100		
25	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokezimi , Zn=30x3mm	ml	2.500		
		Shuma				
XVIII		Instalime H/sanitare				
1	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø>1"	kg	93.500		
2	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	4.100		
3	2.501	F.V wc allafrenga importi	cope	4.100		
4	2.514	F.V pilete dyshemeje Ø40 mm	cope	100		
5	2.491/a	F.V tuba dhe rakorderi ujesjellesi PPR d=20 ~ 25mm, Pn 25	ml	17.000		
6	An-10	F.V saraçineske PPR 3/4"	cope	3.700		
7	An-15	F.V bolier 80 litra,uje te ngrohte	cope	1.100		
8	2.516/1	F.V tuba e rakorderi PVC	kg	15.000		
9	2.512/3	F.V kolektor shpermdares 3/4" (5+5)	cope	200		
10	An-17	F.V Pompe me pulmon 24 litra	cope	200		
11	An-20	Puseta	cope	100		
12	An - 11	F V rezervuari zingato 5000 litra	cope	100		
		Shuma				
XIV		Instalime per Ngrohje Ventilim				
1	An	F.V kondicioner	cope	1.000		
		Shuma				
XV		Sistemi i Mbrojtjes nga Zjarri				
		Kartela sinjalizimi dhe fikse hidranti		-		
1	Analiza	F.V Fikese zjarri	cope	400		
		Shuma				
XVI		Punime sistemime te Jashtme				
1	2.26/a	Germim ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	2.500		
2	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah	m3	2.200		
3	2.523	Tub kanalizimi pvc Ø200 mm per drenazhime	ml	2.200		
4	2.258/2	Shtrese zhavori ne territorin e ndertesave	m3	3.000		
5	2.291	Bordura betoni 25 x 12 cm te derdhura ne vend	ml	1.940		
		Shuma				
		Shuma punime ndertimi I - XV	<i>lek</i>			
		FONDI REZERVE 3%	<i>lek</i>			

		Shuma				
		Shuma totale				

PREVENTIVI I PUNIMEVE						
Objekti: "PALLATI TOROVICE 2", Rruga "TOROVICE - SHKEMBI I KUQ", Bashkia LEZHE						
Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefte
I.		Punime dheu				
1	2,5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria IV per themele, h = 1.5 - 2.0 m	m3	3,28		
2	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m3	40,62		
3	2.26/a	Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	43,25		
4	2.37/2b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 7.0 km	m3	44,39		
		Shuma				
II.		Punime te ndryshme dhe prishje				
1	2.426/4	Prishje soleta b/a	m3	5,69		
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	35,33		
3	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	8,80		
4	An.	Prishje suva ekzistuese jashte me pastrim	m2	446,72		
5	An.	Prishje suva ekzistuese muri brenda me pastrim	m2	709,22		
6	An.	Prishje suva ekzistuese tavani brenda me pastrim	m2	404,39		
7	An.	Punime cmontim dhe rimontim dyersh ekzistuese	m2	49,23		
8	An.	Punime cmontim dhe rimontim dritaresh ekzistuese	m2	72,58		
9	An2.405	Cmontim pragje dyer, dritare, shkalle, me pllake granili te armuar	m2	28,20		
10	An2.324a	Prishje plintuse pllake grez	ml	272,65		
		Shuma				
III.		Punime murature				

1	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 25 (riparim)	m3	15,19		
		Shuma				
IV.		Punime tavani, suvatimi dhe veshje				
1	2,300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	398,05		
2	2,310	Suva brenda mur tulle H~4m, me drejtues me krah, llaç I perzier M-25	m2	659,64		
3	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	412,94		
4	3.761/3	Torkretim me llaç cemento 1: 2, t = 3.5 cm	m2	963,29		
		Shuma				
V.		Punime betoni dhe b/arme				
1	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m3	6,11		
2	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m3	3,91		
3	2.109/2	Themel e xokol betoni C - 12/15 (Perforcim)	m3	28,57		
		Shuma				
VI.		Punime hekur betoni				
1	3,290	F V hekur betoni ne b/arme Ø 3 ~ 5mm	ton	3,46		
2	2,166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	2,77		
3	2,167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	2,88		
		Shuma				
VII.		Punime skelerie dhe kallepi				
1	2,428	Skele metalike me tubo tavani ~ 4m	m2	100,18		
2	2,431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	483,71		
3	2,454	Kallepe per soleta dhe breza b/a	m2	61,22		
		Shuma				
VIII.		Punime h/izolimi dhe tarrace				
1	2,197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	130,60		
2	2,200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 80 - 150 mm	m2	107,26		
3	2.196/b	Hidroizolim me nje shtrese mapej per tualete	m2	89,68		
4	2.426/3	Prishje shtresa betoni (tarace)	m3	31,16		
5	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	75,99		
6	2,203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	7,29		
7	2,206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	2		

8	2,523	Tub kanalizimi pvc Ø200 mm per drenazhime	ml	203,53		
9	2,209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	11,02		
		Shuma				
IX.		PUNIME DYER DHE DRITARE				
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	19,86		
2	2.373/1	F V vetrare d/alumini plastike me dopio xham	m2	3,76		
3	2.383/2	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te.	m2	34,56		
4	2.386/1	F V dyer te brendeshme metalike te blinduara.	m2	11,65		
		Shuma				
X.		Punime shtresash				
1	An2.264	Shtrese lluster çimento 1:2 t = 50 mm	m2	455,76		
2	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	352,66		
3	An2.262/ 4	Shtrese betoni C 16/20 t = 40 mm	m2	23,17		
4	2.268/a	Shkalle te jashtme montazhi mermeri	m2	2,86		
5	2,288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	39,84		
6	2,290	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	33,86		
7	2,326	Veshje me pllake majolike	m2	129,50		
8	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	m2	274,21		
9	2.268/a	Shkalle montazhi dhe pragje dyer dritare mermeri	m2	28,96		
		Shuma				
XI.		Punime bojatisje				
1	2,404	Boje hidroplastike (brenda)	m2	644,35		
2	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (jashte)	m2	234,48		
		Shuma				
XII		Instalime elektrike				
1	480/2	F.V tub plastmasi Ø18 ~ 21 mm	ml	35.000		
2	480/3	F.V tub plastmasi Ø22 ~ 26 mm	ml	35.000		
3	480/5	F.V tub plastmasi Ø31 ~ 36 mm	ml	35.000		
4	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø1.5 mm ²	ml	47.000		
5	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø2.5 mm ²	ml	56.000		
6	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø4mm ²	ml	33.000		
7	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø6 mm ²	ml	30.000		
8	2.482/1	F.V percjelles PPV, Ø2 x 1.5 mm ²	ml	25.000		
9	2.486	F.V portollamba normale 10A	cope	3.800		

10	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	3.400		
11	2.490/e	F.V Automat kryesor me 24-vende	cope	2.200		
12	2.487/c	F.V kuti suport pllaket 2 modular Gevis	cope	27.000		
13	2.487/d	F.V kuti suport pllaket 4 modular Gevis	cope	9.000		
14	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Gevis	cope	8.800		
15	2.485/d	F.V priza shuko Gevis Universal	cope	13.600		
16	2.485/f	F.V priza shuko jashte muri 2P+T IP=54 Gevis	cope	12.100		
17	2.485/2	F.V çeles 1 polar 220V 10A Gevis	cope	7.000		
18	2.485/5	F.V çeles 2 polar 220V 10A Gevis	cope	7.000		
19	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	3.000		
20	2.490/1	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	1.900		
21	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 10A	cope	7.900		
22	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 16A	cope	7.900		
23	2.490/1d	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 40A	cope	3.800		
24	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakeri zuar, L=1.5 ml	cope	100		
25	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokezimi , Zn=30x3mm	ml	2.500		
		Shuma				
XVII		Instalime H/sanitare				
1	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø>1"	kg	88.000		
2	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	2.100		
3	2.501	F.V wc allafrenga importi	cope	2.100		
4	2.514	F.V pilete dyshemeje Ø40 mm	cope	100		
5	2.491/a	F.V tuba dhe rakorderi ujesjellesi PPR d=20 ~ 25mm, Pn 25	ml	17.000		
6	An-10	F.V saraçineske PPR 3/4"	cope	3.700		
7	An-15	F.V bolier 80 litra, uje te ngrohte	cope	1.100		
8	2.516/1	F.V tuba e rakorderi PVC	kg	15.000		
9	2.512/3	F.V kolektor shperndares 3/4" (5+5)	cope	200		
10	An-17	F.V Pompe me pulmon 24 litra	cope	200		
11	An-20	Puseta	cope	100		
12	An - 11	F V rezervuari zingato 5000 litra	cope	100		
		Shuma				
XIV		Instalime per Ngrohje Ventilim				
1	An	F.V kondicioner	cope	400		
		Shuma				
XV		Sistemi i Mbrojtjes nga Zjarri				
		Kartela sinjalizimi dhe fikse hidranti		-		
1	Analiza	F.V Fikese zjarri	cope	400		
		Shuma				
XVI		Punime sistemime te Jashtme				

1	2.26/a	Germim ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	2.500		
2	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah	m3	2.200		
3	2.523	Tub kanalizimi pvc Ø200 mm per drenazhime	ml	2.200		
4	2.258/2	Shtrese zhavori ne territorin e ndertesave	m3	3.000		
5	2.291	Bordura betoni 25 x 12 cm te derdhura ne vend	ml	2.071		
		Shuma				
		<i>Shuma punime ndertimi I - XV</i>	<i>lek</i>			
		FONDI REZERVE 3%	<i>lek</i>			
		Shuma				
		Shuma totale				

PREVENTIVI I PUNIMEVE						
Objekti: "PALLATI TOROVICE 3", Rruga "TOROVICE - SHKEMBI I KUQ", Bashkia LEZHE						
Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefte
I.		Punime dheu				
1	2,5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria IV per themele, h = 1.5 - 2.0 m	m3	3,69		
2	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m3	45,70		
3	2.26/a	Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	48,65		
4	2.37/2b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 7.0 km	m3	49,94		
		Shuma				
II.		Punime te ndryshme dhe prishje				
1	2.426/4	Prishje soleta b/a	m3	6,40		
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	39,75		
3	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	9,89		
4	An.	Prishje suva ekzistuese jashte me pastrim	m2	502,56		
5	An.	Prishje suva ekzistuese muri brenda me pastrim	m2	797,87		
6	An.	Prishje suva ekzistuese tavani brenda me pastrim	m2	454,93		
7	An.	Punime emontim dhe rimontim dyersh ekzistuese	m2	55,39		

8	An.	Punime cmontim dhe rimontim dritaresh ekzistuese	m2	81,65		
9	An2.405	Cmontim pragje dyer, dritare, shkalle, me pllake granili te armuar	m2	31,72		
10	An2.324a	Prishje plintuse pllake grez	ml	306,73		
		Shuma				
III.		Punime murature				
1	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 25 (riparim)	m3	17,09		
		Shuma				
IV.		Punime tavani, suvatimi dhe veshje				
1	2,300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	447,80		
2	2,310	Suva brenda mur tulle H~4m, me drejtues me krah, llaç I perzier M-25	m2	742,09		
3	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	464,56		
4	3.761/3	Torkretim me llaç cemento 1: 2, t = 3.5 cm	m2	1083,70		
		Shuma				
V.		Punime betoni dhe b/arme				
1	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m3	6,88		
2	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m3	4,40		
3	2.109/2	Themel e xokol betoni C - 12/15 (Perforcim)	m3	32,15		
		Shuma				
VI.		Punime hekur betoni				
1	3,290	F V hekur betoni ne b/arme Ø 3 ~ 5mm	ton	3,89		
2	2,166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	3,11		
3	2,167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	3,24		
		Shuma				
VII.		Punime skelerie dhe kallepi				
1	2,428	Skele metalike me tubo tavani ~ 4m	m2	112,70		
2	2,431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	544,18		
3	2,454	Kallepe per soleta dhe breza b/a	m2	68,88		
		Shuma				
VIII.		Punime h/izolimi dhe tarrace				
1	2,197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	146,93		

2	2,200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 80 - 150 mm	m2	120,66		
3	2.196/b	Hidroizolim me nje shtrese mapej per tualete	m2	100,88		
4	2.426/3	Prishje shtresa betoni (tarace)	m3	35,06		
5	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	85,48		
6	2,203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	8,20		
7	2,206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	2		
8	2,523	Tub kanalizimi pvc Ø200 mm per drenazhime	ml	240,22		
9	2,209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	12,39		
		Shuma				
IX.		PUNIME DYER DHE DRITARE				
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	22,35		
2	2.373/1	F V vetrare d/alumini plastike me dopio xham	m2	4,23		
3	2.383/2	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te.	m2	38,88		
4	2.386/1	F V dyer te brendeshme metalike te blinduara.	m2	13,11		
		Shuma				
X.		Punime shtresash				
1	An2.264	Shtrese lluster çimento 1:2 t = 50 mm	m2	512,73		
2	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	396,75		
3	An2.262/ 4	Shtrese betoni C 16/20 t = 40 mm	m2	26,06		
4	2.268/a	Shkalle te jashtme montazhi mermeri	m2	3,22		
5	2,288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	44,82		
6	2,290	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	38,09		
7	2,326	Veshje me pllake majolike	m2	145,68		
8	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	m2	308,49		
9	2.268/a	Shkalle montazhi dhe pragje dyer dritare mermeri	m2	32,58		
		Shuma				
XI.		Punime bojatisje				
1	2,404	Boje hidroplastike (brenda)	m2	602,81		
2	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (jashte)	m2	261,25		
		Shuma				
XII		Instalime elektrike				
1	480/2	F.V tub plastmasi Ø18 ~ 21 mm	ml	55.600		
2	480/3	F.V tub plastmasi Ø22 ~ 26 mm	ml	55.000		

3	480/5	F.V tub plastmasi Ø31 ~ 36 mm	ml	65.000		
4	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø1.5 mm ²	ml	56.800		
5	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø2.5 mm ²	ml	65.000		
6	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø4mm ²	ml	35.000		
7	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø6 mm ²	ml	30.000		
8	2.482/1	F.V percjelles PPV, Ø2 x 1.5 mm ²	ml	25.000		
9	2.486	F.V portollamba normale 10A	cope	3.800		
10	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	3.400		
11	2.490/e	F.V Automat kryesor me 24-vende	cope	2.200		
12	2.487/c	F.V kuti suport pllaket 2 modular Gevis	cope	27.000		
13	2.487/d	F.V kuti suport pllaket 4 modular Gevis	cope	9.000		
14	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Gevis	cope	8.800		
15	2.485/d	F.V priza shuko Gevis Universal	cope	13.600		
16	2.485/f	F.V priza shuko jashte muri 2P+T IP=54 Gevis	cope	12.100		
17	2.485/2	F.V çeles 1 polar 220V 10A Gevis	cope	7.000		
18	2.485/5	F.V çeles 2 polar 220V 10A Gevis	cope	7.000		
19	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	3.000		
20	2.490/1	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	1.900		
21	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 10A	cope	7.900		
22	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 16A	cope	7.900		
23	2.490/1d	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 40A	cope	3.800		
24	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar, L=1.5 ml	cope	100		
25	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokezimi , Zn=30x3mm	ml	2.500		
		Shuma				
XIII		Instalime H/sanitare				
1	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø>1"	kg	98.300		
2	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	2.900		
3	2.501	F.V wc allafrenga importi	cope	2.900		
4	2.514	F.V pilete dyshemeje Ø40 mm	cope	100		
5	2.491/a	F.V tuba dhe rakorderi ujesjellesi PPR d=20 ~ 25mm, Pn 25	ml	17.000		
6	An-10	F.V saraçineske PPR 3/4"	cope	3.700		
7	An-15	F.V bolier 80 litra,uje te ngrohte	cope	1.100		
8	2.516/1	F.V tuba e rakorderi PVC	kg	15.000		
9	2.512/3	F.V kolektor shperndares 3/4" (5+5)	cope	200		
10	An-17	F.V Pompe me pulmon 24 litra	cope	200		
11	An-20	Puseta	cope	100		
12	An - 11	F V rezervuari zingato 5000 litra	cope	100		
		Shuma				
XIV		Instalime per Ngrohje Ventilim				

1	An	F.V kondicioner	cope	400		
		Shuma				
XV.		Sistemi i Mbrojtjes nga Zjarri				
		Kartela sinjalizimi dhe fikse hidranti		-		
1	Analiza	F.V Fikese zjarri	cope	400		
		Shuma				
XVI		Punime sistemime te Jashtme				
1	2.26/a	Germim ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	2.500		
2	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah	m3	2.200		
3	2.523	Tub kanalizimi pvc Ø200 mm per drenazhime	ml	2.200		
4	2.258/2	Shtrese zhavori ne territorin e ndertesave	m3	3.000		
5	2.291	Bordura betoni 25 x 12 cm te derdhura ne vend.	ml	2.108		
		Shuma				
		<i>Shuma punime ndertimi I - XV</i>	<i>lek</i>			
		FONDI REZERVE 3%	<i>lek</i>			
		Shuma				
		Shuma totale				

PREVENTIVI I PUNIMEVE						
Objekti: "PALLATI TOROVICE 4", Rruga "TOROVICE - SHKEMBI I KUQ", Bashkia LEZHE						
Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefte
I.		Punime dheu				
1	2,5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria IV per themele, h = 1.5 - 2.0 m	m3	3,11		
2	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m3	38,59		
3	2.26/a	Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	41,09		
4	2.37/2b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 7.0 km	m3	42,17		
		Shuma				
II.		Punime te ndryshme dhe prishje				
1	2.426/4	Prishje soleta b/a	m3	5,40		

2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	33,56		
3	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	8,36		
4	An.	Prishje suva ekzistuese jashte me pastrim	m2	424,38		
5	An.	Prishje suva ekzistuese muri brenda me pastrim	m2	673,75		
6	An.	Prishje suva ekzistuese tavani brenda me pastrim	m2	384,17		
7	An.	Punime cmontim dhe rimontim dyersh ekzistuese	m2	46,77		
8	An.	Punime cmontim dhe rimontim dritarësh ekzistuese	m2	68,95		
9	An2.405	Cmontim pragje dyer, dritare, shkalle, me pllake granili te armuar	m2	26,79		
10	An2.324a	Prishje plintuse pllake grez	ml	259,02		
		Shuma				
III.		Punime murature				
1	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 25 (riparim)	m3	14,43		
		Shuma				
IV.		Punime tavani, suvatimi dhe veshje				
1	2,300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	378,14		
2	2,310	Suva brenda mur tulle H~4m, me drejtues me krah, llaç I perzier M-25	m2	626,66		
3	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	392,30		
4	3.761/3	Torkretim me llaç cemento 1: 2, t = 3.5 cm	m2	915,12		
		Shuma				
V.		Punime betoni dhe b/arme				
1	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m3	5,81		
2	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m3	3,71		
3	2.109/2	Themel e xokol betoni C - 12/15 (Perforcim)	m3	27,15		
		Shuma				
VI.		Punime hekur betoni				
1	3,290	F V hekur betoni ne b/arme Ø 3 ~ 5mm	ton	3,28		
2	2,166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	2,63		
3	2,167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	2,73		
		Shuma				
VII.		Punime skelerie dhe kallepi				

1	2,428	Skele metalike me tubo tavani ~ 4m	m2	95,17		
2	2,431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	459,53		
3	2,454	Kallepe per soleta dhe breza b/a	m2	58,16		
		Shuma				
VIII.		Punime h/izolimi dhe tarrace				
1	2,197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	124,07		
2	2,200	Shtrese lluster cimento 1:2, t = 80 - 150 mm	m2	101,89		
3	2.196/b	Hidroizolim me nje shtrese mapej per tualete	m2	85,19		
4	2.426/3	Prishje shtresa betoni (tarace)	m3	29,61		
5	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	72,19		
6	2,203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	6,93		
7	2,206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	2		
8	2,523	Tub kanalizimi pvc Ø200 mm per drenazhime	ml	202,85		
9	2,209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	10,47		
		Shuma				
IX.		PUNIME DYER DHE DRITARE				
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	18,87		
2	2.373/1	F V vetrate d/alumini plastike me dopio xham	m2	3,57		
3	2.383/2	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te.	m2	32,83		
4	2.386/1	F V dyer te brendeshme metalike te blinduara.	m2	11,07		
		Shuma				
X.		Punime shtresash				
1	An2.264	Shtrese lluster çimento 1:2 t = 50 mm	m2	432,97		
2	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	335,03		
3	An2.262/ 4	Shtrese betoni C 16/20 t = 40 mm	m2	22,01		
4	2.268/a	Shkalle te jashtme montazhi mermeri	m2	2,72		
5	2,288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	37,85		
6	2,290	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	32,16		
7	2,326	Veshje me pllake majolike	m2	123,02		
8	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	m2	260,50		
9	2.268/a	Shkalle montazhi dhe pragje dyer dritare mermeri	m2	27,51		
		Shuma				

XI.		Punime bojatisje				
1	2,404	Boje hidroplastike (brenda)	m2	507,17		
2	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re (jashte)	m2	220,61		
		Shuma				
XII		Instalime elektrike				
1	480/2	F.V tub plastmasi Ø18 ~ 21 mm	ml	35.000		
2	480/3	F.V tub plastmasi Ø22 ~ 26 mm	ml	35.000		
3	480/5	F.V tub plastmasi Ø31 ~ 36 mm	ml	42.000		
4	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø1.5 mm ²	ml	42.000		
5	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø2.5 mm ²	ml	46.000		
6	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø4mm ²	ml	36.000		
7	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø6 mm ²	ml	30.000		
8	2.482/1	F.V percjelles PPV, Ø2 x 1.5 mm ²	ml	25.000		
9	2.486	F.V portollamba normale 10A	cope	3.800		
10	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	3.400		
11	2.490/e	F.V Automat kryesor me 24-vende	cope	2.200		
12	2.487/c	F.V kuti suport pllaket 2 modular Gevis	cope	27.000		
13	2.487/d	F.V kuti suport pllaket 4 modular Gevis	cope	9.000		
14	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Gevis	cope	8.000		
15	2.485/d	F.V priza shuko Gevis Universal	cope	13.600		
16	2.485/f	F.V priza shuko jashte muri 2P+T IP=54 Gevis	cope	12.100		
17	2.485/2	F.V çeles 1 polar 220V 10A Gevis	cope	7.000		
18	2.485/5	F.V çeles 2 polar 220V 10A Gevis	cope	7.000		
19	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	3.000		
20	2.490/1	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	1.900		
21	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 10A	cope	7.900		
22	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 16A	cope	7.000		
23	2.490/1d	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 40A	cope	3.800		
24	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar, L=1.5 ml	cope	100		
25	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokezimi , Zn=30x3mm	ml	2.500		
		Shuma				
XIII		Instalime H/sanitare				
1	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø>1"	kg	52.500		
2	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	2.000		
3	2.501	F.V wc allafrenga importi	cope	2.000		
4	2.514	F.V pilete dyshemeje Ø40 mm	cope	100		
5	2.491/a	F.V tuba dhe rakorderi utesjellesi PPR d=20 ~ 25mm, Pn 25	ml	17.000		
6	An-10	F.V saraçineske PPR 3/4"	cope	3.700		

7	An-15	F.V bolier 80 litra, uje te ngrohte	cope	1.100		
8	2.516/1	F.V tuba e rakorderi PVC	kg	15.000		
9	2.512/3	F.V kolektor shperndares 3/4" (5+5)	cope	200		
10	An-17	F.V Pompe me pulmon 24 litra	cope	200		
11	An-20	Puseta	cope	100		
12	An - 11	F V rezervuari zingato 5000 litra	cope	100		
		Shuma				
XIV		Instalime per Ngrohje Ventilim				
1	An	F.V kondicioner	cope	400		
		Shuma				
XV.		Sistemi i Mbrojtjes nga Zjarri				
		Kartela sinjalizimi dhe fikse hidranti		-		
1	Analiza	F.V Fikese zjarri	cope	400		
		Shuma				
XVI		Punime sistemime te Jashtme				
1	2.26/a	Germim ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	2.500		
2	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah	m3	2.200		
3	2.523	Tub kanalizimi pvc Ø200 mm per drenazhime	ml	2.200		
4	2.258/2	Shtrese zhavori ne territorin e ndertesave	m3	3.000		
5	2.291	Bordura betoni 25 x 12 cm te derdhura ne vend	ml	2.120		
		Shuma				
		Shuma punime ndertimi I - XV	<i>lek</i>			
		FONDI REZERVE 3%	<i>lek</i>			
		Shuma				
		Shuma totale				

PREVENTIVI I PUNIMEVE

Objekti: "PALLATI TOROVICE 5", Rruga "TOROVICE - SHKEMBI I KUQ", Bashkia LEZHE

Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefte
I.		Punime dheu				
1	2,5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria IV per themele, h = 1.5 - 2.0 m	m3	2,79		
2	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m3	34,53		

3	2.26/a	Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	36,76		
4	2.37/2b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 7.0 km	m3	37,73		
		Shuma				
II.		Punime te ndryshme dhe prishje				
1	2.426/4	Prishje soleta b/a	m3	4,84		
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	30,03		
3	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	7,48		
4	An.	Prishje suva ekzistuese jashte me pastrim	m2	379,71		
5	An.	Prishje suva ekzistuese muri brenda me pastrim	m2	602,83		
6	An.	Prishje suva ekzistuese tavani brenda me pastrim	m2	343,73		
7	An.	Punime cmontim dhe rimontim dyersh ekzistuese	m2	41,85		
8	An.	Punime cmontim dhe rimontim dritaresh ekzistuese	m2	61,69		
9	An2.405	Cmontim pragje dyer, dritare, shkalle, me pllake granili te armuar	m2	23,97		
10	An2.324a	Prishje plintuse pllake grez	ml	231,76		
		Shuma				
III.		Punime murature				
1	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 25 (riparim)	m3	12,91		
		Shuma				
IV.		Punime tavani, suvatimi dhe veshje				
1	2,300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	338,34		
2	2,310	Suva brenda mur tulle H~4m, me drejtues me krah, llac I perzier M-25	m2	560,69		
3	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	351,00		
4	3.761/3	Torkretim me llac cemento 1: 2, t = 3.5 cm	m2	818,80		
		Shuma				
V.		Punime betoni dhe b/arme				
1	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m3	5,20		
2	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m3	3,32		
3	2.109/2	Themel e xokol betoni C - 12/15 (Perforcim)	m3	24,29		
		Shuma				

VI.		Punime hekur betoni				
1	3,290	F V hekur betoni ne b/arme Ø 3 ~ 5mm	ton	2,94		
2	2,166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	2,35		
3	2,167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	2,44		
		Shuma				
VII.		Punime skelerie dhe kallepi				
1	2,428	Skele metalike me tubo tavani ~ 4m	m2	85,15		
2	2,431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	411,16		
3	2,454	Kallepe per soleta dhe breza b/a	m2	52,04		
		Shuma				
VIII.		Punime h/izolimi dhe tarrace				
1	2,197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	111,01		
2	2,200	Shtrese lluster cimento 1:2, t = 80 - 150 mm	m2	91,17		
3	2.196/b	Hidroizolim me nje shtrese mapej per tualete	m2	76,22		
4	2.426/3	Prishje shtresa betoni (tarace)	m3	26,49		
5	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	64,59		
6	2,203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	6,20		
7	2,206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	2		
8	2,523	Tub kanalizimi pvc Ø200 mm per drenazhime	ml	181,50		
9	2,209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	9,36		
		Shuma				
IX.		PUNIME DYER DHE DRITARE				
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	16,88		
2	2.373/1	F V vetrare d/alumini plastike me dopio xham	m2	3,20		
3	2.383/2	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te.	m2	29,37		
4	2.386/1	F V dyer te brendeshme metalike te blinduara.	m2	9,90		
		Shuma				
X.		Punime shtresash				
1	An2.264	Shtrese lluster çimento 1:2 t = 50 mm	m2	387,40		
2	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	299,76		
	An2.262/					
3	4	Shtrese betoni C 16/20 t = 40 mm	m2	19,69		
4	2.268/a	Shkalle te jashtme montazhi mermeri	m2	2,43		

5	2,288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	33,87		
6	2,290	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	28,78		
7	2,326	Veshje me pllake majolike	m2	110,07		
8	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	m2	230,00		
9	2.268/a	Shkalle montazhi dhe pragje dyer dritare mermeri	m2	24,62		
		Shuma				
XI.		Punime bojatisje				
1	2,404	Boje hidroplastike (brenda)	m2	456,14		
2	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (jashte)	m2	198,25		
		Shuma				
XII		Instalime elektrike				
1	480/2	F.V tub plastmasi Ø18 ~ 21 mm	ml	35.000		
2	480/3	F.V tub plastmasi Ø22 ~ 26 mm	ml	35.000		
3	480/5	F.V tub plastmasi Ø31 ~ 36 mm	ml	42.000		
4	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø1.5 mm ²	ml	42.000		
5	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø2.5 mm ²	ml	46.000		
6	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø4mm ²	ml	36.000		
7	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø6 mm ²	ml	30.000		
8	2.482/1	F.V percjelles PPV, Ø2 x 1.5 mm ²	ml	25.000		
9	2.486	F.V portellamba normale 10A	cope	3.800		
10	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	3.400		
11	2.490/e	F.V Automat kryesor me 24-vende	cope	2.000		
12	2.487/c	F.V kuti suport pllaket 2 modular Gevis	cope	27.000		
13	2.487/d	F.V kuti suport pllaket 4 modular Gevis	cope	9.000		
14	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Gevis	cope	8.000		
15	2.485/d	F.V priza shuko Gevis Universal	cope	13.600		
16	2.485/f	F.V priza shuko jashte muri 2P+T IP=54 Gevis	cope	12.100		
17	2.485/2	F.V çeles 1 polar 220V 10A Gevis	cope	7.000		
18	2.485/5	F.V çeles 2 polar 220V 10A Gevis	cope	7.000		
19	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	3.000		
20	2.490/1	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	1.800		
21	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 10A	cope	6.000		
22	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 16A	cope	6.000		
23	2.490/1d	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 40A	cope	3.000		
24	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar, L=1.5 ml	cope	100		
25	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokezimi , Zn=30x3mm	ml	2.000		
		Shuma				

XIII		Instalime H/sanitare				
1	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi $\varnothing > 1''$	kg	26.000		
2	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1.600		
3	2.501	F.V wc allafrenga importi	cope	1.600		
4	2.514	F.V pilete dyshemeje $\varnothing 40$ mm	cope	100		
5	2.491/a	F.V tuba dhe rakorderi ujesjellesi PPR d=20 ~ 25mm, Pn 25	ml	17.000		
6	An-10	F.V saraçineske PPR 3/4''	cope	3.800		
7	An-15	F.V bolier 80 litra, uje te ngrohje	cope	700		
8	2.516/1	F.V tuba e rakorderi PVC	kg	15.000		
9	2.512/3	F.V kolektor shpermdares 3/4'' (5+5)	cope	100		
10	An-17	F.V Pompe me pulmon 24 litra	cope	200		
11	An-20	Puseta	cope	200		
12	An - 11	F V rezervuari zingato 5000 litra	cope	100		
		Shuma				
XIV		Instalime per Ngrohje Ventilim				
1	An	F.V kondicioner	cope	400		
		Shuma				
XV		Sistemi i Mbrojtjes nga Zjarri				
		Kartela sinjalizimi dhe fikse hidranti		-		
1	Analiza	F.V Fikese zjarri	cope	500		
		Shuma				
XVI		Punime sistemime te Jashtme				
1	2.26/a	Germim ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	2.500		
2	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah	m3	2.200		
3	2.523	Tub kanalizimi pvc $\varnothing 200$ mm per drenazhime	ml	2.200		
4	2.258/2	Shtrese zhavori ne territorin e ndertesave	m3	3.000		
5	2.291	Bordura betoni 25 x 12 cm te derdhura ne vend	ml	4.544		
		Shuma				
		<i>Shuma punime ndertimi I - XV</i>	<i>lek</i>			
		FONDI REZERVE 3%	<i>lek</i>			
		Shuma				
		Shuma totale				

PREVENTIVI I PUNIMEVE

Objekti: "PALLATI TOROVICE 6", Rruga "TOROVICE - SHKEMBI I KUQ", Bashkia LEZHE

Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefte
I. Punime dheu						
1	2,5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria IV per themele, h = 1.5 - 2.0 m	m3	2,56		
2	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m3	31,68		
3	2.26/a	Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	33,73		
4	2.37/2b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 7.0 km	m3	34,62		
		Shuma				
II. Punime te ndryshme dhe prishje						
1	2.426/4	Prishje soleta b/a	m3	4,44		
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	27,56		
3	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	6,86		
4	An.	Prishje suva ekzistuese jashte me pastrim	m2	348,44		
5	An.	Prishje suva ekzistuese muri brenda me pastrim	m2	553,19		
6	An.	Prishje suva ekzistuese tavani brenda me pastrim	m2	315,42		
7	An.	Punime cmontim dhe rimontim dyersh ekzistuese	m2	38,40		
8	An.	Punime cmontim dhe rimontim dritaresh ekzistuese	m2	56,61		
9	An2.405	Cmontim pragje dyer, dritare, shkalle, me pllake granili te armuar	m2	21,99		
10	An2.324a	Prishje plintuse pllake grez	ml	212,67		
		Shuma				
III. Punime murature						
1	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 25 (riparim)	m3	11,85		
		Shuma				
IV. Punime tavani, suvatimi dhe veshje						
1	2,300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	310,48		
2	2,310	Suva brenda mur tulle H~4m, me drejtues me krah, llaç I perzier M-25	m2	514,52		

3	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	322,09		
4	3.761/3	Torkretim me llac cemento 1: 2, t = 3.5 cm	m2	751,37		
		Shuma				
V.		Punime betoni dhe b/arme				
1	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m3	4,77		
2	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m3	3,05		
3	2.109/2	Themel e xokol betoni C - 12/15 (Perforcim)	m3	22,29		
		Shuma				
VI.		Punime hekur betoni				
1	3,290	F V hekur betoni ne b/arme Ø 3 ~ 5mm	ton	2,70		
2	2,166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	2,16		
3	2,167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	2,24		
		Shuma				
VII.		Punime skelerie dhe kallepi				
1	2,428	Skele metalike me tubo tavani ~ 4m	m2	78,14		
2	2,431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	377,30		
3	2,454	Kallepe per soleta dhe breza b/a	m2	47,75		
		Shuma				
VIII.		Punime h/izolimi dhe tarrace				
1	2,197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	101,87		
2	2,200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 80 - 150 mm	m2	83,66		
3	2.196/b	Hidroizolim me nje shtrese mapej per tualete	m2	69,95		
4	2.426/3	Prishje shtresa betoni (tarace)	m3	24,31		
5	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	59,27		
6	2,203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	5,69		
7	2,206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	2		
8	2,523	Tub kanalizimi pvc Ø200 mm per drenazhime	ml	166,55		
9	2,209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	8,59		
		Shuma				
IX.		PUNIME DYER DHE DRITARE				
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	15,49		
2	2.373/1	F V vetrate d/alumini plastike me dopio xham	m2	2,93		
3	2.383/2	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te.	m2	26,95		

4	2.386/1	F V dyer te brendeshme metalike te blinduara.	m2	9,09		
		Shuma				
X.		Punime shtresash				
1	An2.264	Shtrese lluster çimento 1:2 t = 50 mm	m2	355,49		
2	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	275,08		
3	An2.262/ 4	Shtrese betoni C 16/20 t = 40 mm	m2	18,07		
4	2.268/a	Shkalle te jashtme montazhi mermeri	m2	2,23		
5	2,288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	31,08		
6	2,290	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	26,41		
7	2,326	Veshje me pllake majolike	m2	101,01		
8	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	m2	211,89		
9	2.268/a	Shkalle montazhi dhe pragje dyer dritare mermeri	m2	22,59		
		Shuma				
XI.		Punime bojatisje				
1	2,404	Boje hidroplastike (brenda)	m2	415,22		
2	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (jashte)	m2	182,25		
		Shuma				
XII		Instalime elektrike				
1	480/2	F.V tub plastmasi Ø18 ~ 21 mm	ml	35.000		
2	480/3	F.V tub plastmasi Ø22 ~ 26 mm	ml	35.000		
3	480/5	F.V tub plastmasi Ø31 ~ 36 mm	ml	42.000		
4	2.481/1	F.V perçjelles PV-500 Ø1.5 mm²	ml	42.000		
5	2.481/2	F.V perçjelles PV-500 Ø2.5 mm²	ml	46.000		
6	2.481/3	F.V perçjelles PV-500 Ø4mm²	ml	36.000		
7	2.481/4	F.V perçjelles PV-500 Ø6 mm²	ml	30.000		
8	2.482/1	F.V perçjelles PPV, Ø2 x 1.5 mm²	ml	25.000		
9	2.486	F.V portollamba normale 10A	cope	3.800		
10	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	3.400		
11	2.490/e	F.V Automat kryesor me 24-vende	cope	2.000		
12	2.487/c	F.V kuti suport pllaket 2 modular Gevis	cope	27.000		
13	2.487/d	F.V kuti suport pllaket 4 modular Gevis	cope	9.000		
14	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Gevis	cope	8.000		
15	2.485/d	F.V priza shuko Gevis Universal	cope	13.600		
16	2.485/f	F.V priza shuko jashte muri 2P+T IP=54 Gevis	cope	12.100		
17	2.485/2	F.V çeles 1 polar 220V 10A Gevis	cope	7.000		

18	2.485/5	F.V çeles 2 polar 220V 10A Gevis	cope	7.000		
19	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	3.000		
20	2.490/1	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	1.800		
21	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 10A	cope	6.000		
22	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 16A	cope	6.000		
23	2.490/1d	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 40A	cope	3.000		
24	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar, L=1.5 ml	cope	100		
25	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokezimi , Zn=30x3mm	ml	2.000		
		Shuma				
XIII		Instalime H/sanitare				
1	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø>1"	kg	26.000		
2	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1.600		
3	2.501	F.V wc allafrenga importi	cope	1.600		
4	2.514	F.V pilete dyshemeje Ø40 mm	cope	100		
5	2.491/a	F.V tuba dhe rakorderi ujesjellesi PPR d=20 ~ 25mm, Pn 25	ml	17.000		
6	An-10	F.V saraçineske PPR 3/4"	cope	3.800		
7	An-15	F.V bolier 80 litra,uje te ngrohte	cope	700		
8	2.516/1	F.V tuba e rakorderi PVC	kg	15.000		
9	2.512/3	F.V kolektor shpermdares 3/4" (5+5)	cope	100		
10	An-17	F.V Pompe me pulmon 24 litra	cope	200		
11	An-20	Puseta	cope	200		
12	An - 11	F V rezervuari zingato 5000 litra	cope	100		
		Shuma				
XIV		Instalime per Ngrohje Ventilim				
1	An	F.V kondicioner	cope	400		
		Shuma				
XV		Sistemi i Mbrojtjes nga Zjarri				
		Kartela sinjalizimi dhe fikse hidranti		-		
1	Analiza	F.V Fikese zjarri	cope	500		
		Shuma				
XVI		Punime sistemime te Jashtme				
1	2.26/a	Germim ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	2.500		
2	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah	m3	2.200		
3	2.523	Tub kanalizimi pvc Ø200 mm per drenazhime	ml	2.200		
4	2.258/2	Shtrese zhavori ne territorin e ndertesave	m3	3.000		
5	2.291	Bordura betoni 25 x 12 cm te derdhura ne vend	ml	4.544		
		Shuma				
		Shuma punime ndertimi I - XV	<i>lek</i>			
		FONDI REZERVE 3%	<i>lek</i>			

		Shuma				
		Shuma totale				

PREVENTIVI I PUNIMEVE						
Objekti: "PALLATI TOROVICE 7", Rruga "TOROVICE - SHKEMBI I KUQ", Bashkia LEZHE						
Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefte
I.		Punime dheu				
1	2,5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria IV per themele, h = 1.5 - 2.0 m	m3	4,30		
2	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m3	53,26		
3	2.26/a	Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	56,71		
4	2.37/2b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 7.0 km	m3	58,20		
		Shuma				
II.		Punime te ndryshme dhe prishje				
1	2.426/4	Prishje soleta b/a	m3	7,46		
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	46,33		
3	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	11,53		
4	An.	Prishje suva ekzistuese jashte me pastrim	m2	585,74		
5	An.	Prishje suva ekzistuese muri brenda me pastrim	m2	929,94		
6	An.	Prishje suva ekzistuese tavani brenda me pastrim	m2	530,24		
7	An.	Punime cmontim dhe rimontim dyersh ekzistuese	m2	64,55		
8	An.	Punime cmontim dhe rimontim dritaresh ekzistuese	m2	95,17		
9	An2.405	Cmontim pragje dyer, dritare, shkalle, me pllake granili te armuar	m2	36,97		
10	An2.324a	Prishje plintuse pllake grez	ml	357,51		
		Shuma				
III.		Punime murature				

1	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 25 (riparim)	m3	19,92		
		Shuma				
IV.		Punime tavani, suvatimi dhe veshje				
1	2,300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	521,92		
2	2,310	Suva brenda mur tulle H~4m, me drejtues me krah, llac I perzier M-25	m2	864,93		
3	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	541,46		
4	3.761/3	Torkretim me llac cemento 1: 2, t = 3.5 cm	m2	1263,08		
		Shuma				
V.		Punime betoni dhe b/arme				
1	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m3	8,02		
2	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m3	5,13		
3	2.109/2	Themel e xokol betoni C - 12/15 (Perforcim)	m3	37,47		
		Shuma				
VI.		Punime hekur betoni				
1	3,290	F V hekur betoni ne b/arme Ø 3 ~ 5mm	ton	4,53		
2	2,166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	3,63		
3	2,167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	3,77		
		Shuma				
VII.		Punime skelerie dhe kallepi				
1	2,428	Skele metalike me tubo tavani ~ 4m	m2	131,36		
2	2,431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	634,25		
3	2,454	Kallepe per soleta dhe breza b/a	m2	80,28		
		Shuma				
VIII.		Punime h/izolimi dhe tarrace				
1	2,197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	171,25		
2	2,200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 80 - 150 mm	m2	140,64		
3	2.196/b	Hidroizolim me nje shtrese mapej per tualete	m2	117,58		
4	2.426/3	Prishje shtresa betoni (tarace)	m3	40,86		
5	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	99,63		
6	2,203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	9,56		
7	2,206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	2		

8	2,523	Tub kanalizimi pvc Ø200 mm per drenazhime	ml	279,98		
9	2,209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	14,45		
		Shuma				
IX.		PUNIME DYER DHE DRITARE				
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	26,04		
2	2.373/1	F V vetrare d/alumini plastike me dopio xham	m2	4,93		
3	2.383/2	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te.	m2	45,31		
4	2.386/1	F V dyer te brendeshme metalike te blinduara.	m2	15,28		
		Shuma				
X.		Punime shtresash				
1	An2.264	Shtrese lluster çimento 1:2 t = 50 mm	m2	597,60		
2	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	462,42		
3	An2.262/ 4	Shtrese betoni C 16/20 t = 40 mm	m2	30,38		
4	2.268/a	Shkalle te jashtme montazhi mermeri	m2	3,75		
5	2,288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	52,24		
6	2,290	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	44,39		
7	2,326	Veshje me pllake majolike	m2	169,80		
8	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	m2	359,56		
9	2.268/a	Shkalle montazhi dhe pragje dyer dritare mermeri	m2	37,97		
		Shuma				
XI.		Punime bojatisje				
1	2,404	Boje hidroplastike (brenda)	m2	702,19		
2	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (jashte)	m2	305,45		
		Shuma				
XII		Instalime elektrike				
1	480/2	F.V tub plastmasi Ø18 ~ 21 mm	ml	35.000		
2	480/3	F.V tub plastmasi Ø22 ~ 26 mm	ml	35.000		
3	480/5	F.V tub plastmasi Ø31 ~ 36 mm	ml	25.000		
4	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø1.5 mm ²	ml	42.000		
5	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø2.5 mm ²	ml	46.000		
6	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø4mm ²	ml	36.000		
7	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø6 mm ²	ml	30.000		
8	2.482/1	F.V percjelles PPV, Ø2 x 1.5 mm ²	ml	25.000		
9	2.486	F.V portollamba normale 10A	cope	3.800		

10	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	3.400		
11	2.490/e	F.V Automat kryesor me 24-vende	cope	2.000		
12	2.487/c	F.V kuti suport pllaket 2 modular Gevis	cope	27.000		
13	2.487/d	F.V kuti suport pllaket 4 modular Gevis	cope	9.000		
14	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Gevis	cope	8.000		
15	2.485/d	F.V priza shuko Gevis Universal	cope	10.000		
16	2.485/f	F.V priza shuko jashte muri 2P+T IP=54 Gevis	cope	10.000		
17	2.485/2	F.V çeles 1 polar 220V 10A Gevis	cope	7.000		
18	2.485/5	F.V çeles 2 polar 220V 10A Gevis	cope	7.000		
19	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	3.000		
20	2.490/1	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	1.800		
21	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 10A	cope	6.000		
22	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 16A	cope	6.000		
23	2.490/1d	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 40A	cope	3.000		
24	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakeri zuar, L=1.5 ml	cope	100		
25	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokezimi , Zn=30x3mm	ml	2.000		
		Shuma				
XIII		Instalime H/sanitare				
1	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø>1"	kg	26.000		
2	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1.200		
3	2.501	F.V wc allafrenga importi	cope	1.200		
4	2.514	F.V pilete dyshemeje Ø40 mm	cope	100		
5	2.491/a	F.V tuba dhe rakorderi ujesjellesi PPR d=20 ~ 25mm, Pn 25	ml	17.000		
6	An-10	F.V saraçineske PPR 3/4"	cope	3.800		
7	An-15	F.V bolier 80 litra, uje te ngrohte	cope	600		
8	2.516/1	F.V tuba e rakorderi PVC	kg	15.000		
9	2.512/3	F.V kolektor shperndares 3/4" (5+5)	cope	100		
10	An-17	F.V Pompe me pulmon 24 litra	cope	200		
11	An-20	Puseta	cope	200		
12	An - 11	F V rezervuari zingato 5000 litra	cope	100		
		Shuma				
XIV		Instalime per Ngrohje Ventilim				
1	An	F.V kondicioner	cope	400		
		Shuma				
XV		Sistemi i Mbrojtjes nga Zjarri				
		Kartela sinjalizimi dhe fikse hidranti		-		
1	Analiza	F.V Fikese zjarri	cope	300		
		Shuma				
XVI		Punime sistemime te Jashtme				

1	2.26/a	Germim ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	2.500		
2	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah	m3	2.200		
3	2.523	Tub kanalizimi pvc Ø200 mm per drenazhime	ml	2.200		
4	2.258/2	Shtrese zhavori ne territorin e ndertesave	m3	3.000		
5	2.291	Bordura betoni 25 x 12 cm te derdhura ne vend	ml	4.938		
		Shuma				
		<i>Shuma punime ndertimi I - XV</i>	<i>lek</i>			
		FONDI REZERVE 3%	<i>lek</i>			
		Shuma				
		Shuma totale				

PREVENTIVI I PUNIMEVE						
Objekti: "PALLATI TOROVICE 8", Rruga "TOROVICE - SHKEMBI I KUQ", Bashkia LEZHE						
Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefte
I.		Punime dheu				
1	2,5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria IV per themele, h = 1.5 - 2.0 m	m3	2,54		
2	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m3	31,48		
3	2.26/a	Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	33,52		
4	2.37/2b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 7.0 km	m3	34,40		
		Shuma				
II.		Punime te ndryshme dhe prishje				
1	2.426/4	Prishje soleta b/a	m3	4,41		
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	27,38		
3	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	6,82		
4	An.	Prishje suva ekzistuese jashte me pastrim	m2	346,21		
5	An.	Prishje suva ekzistuese muri brenda me pastrim	m2	549,64		
6	An.	Prishje suva ekzistuese tavani brenda me pastrim	m2	313,40		
7	An.	Punime emontim dhe rimontim dyersh ekzistuese	m2	38,15		

8	An.	Punime cmontim dhe rimontim dritaresh ekzistuese	m2	56,25		
9	An2.405	Cmontim pragje dyer, dritare, shkalle, me pllake granili te armuar	m2	21,85		
10	An2.324a	Prishje plintuse pllake grez	ml	211,31		
		Shuma				
III.		Punime murature				
1	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 25 (riparim)	m3	11,77		
		Shuma				
IV.		Punime tavani, suvatimi dhe veshje				
1	2,300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	308,49		
2	2,310	Suva brenda mur tulle H~4m, me drejtues me krah, llaç I perzier M-25	m2	511,22		
3	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	320,03		
4	3.761/3	Torkretim me llaç cemento 1: 2, t = 3.5 cm	m2	746,55		
		Shuma				
V.		Punime betoni dhe b/arme				
1	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m3	4,74		
2	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m3	3,03		
3	2.109/2	Themel e xokol betoni C - 12/15 (Perforcim)	m3	22,15		
		Shuma				
VI.		Punime hekur betoni				
1	3,290	F V hekur betoni ne b/arme Ø 3 ~ 5mm	ton	2,68		
2	2,166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	2,15		
3	2,167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	2,23		
		Shuma				
VII.		Punime skelerie dhe kallepi				
1	2,428	Skele metalike me tubo tavani ~ 4m	m2	77,64		
2	2,431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	374,88		
3	2,454	Kallepe per soleta dhe breza b/a	m2	47,45		
		Shuma				
VIII.		Punime h/izolimi dhe tarrace				
1	2,197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	101,22		

2	2,200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 80 - 150 mm	m2	83,12		
3	2.196/b	Hidroizolim me nje shtrese mapej per tualete	m2	69,50		
4	2.426/3	Prishje shtresa betoni (tarace)	m3	24,15		
5	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	58,89		
6	2,203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	5,65		
7	2,206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	2		
8	2,523	Tub kanalizimi pvc Ø200 mm per drenazhime	ml	165,48		
9	2,209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	8,54		
		Shuma				
IX.		PUNIME DYER DHE DRITARE				
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	15,39		
2	2.373/1	F V vetrare d/alumini plastike me dopio xham	m2	2,91		
3	2.383/2	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te.	m2	26,78		
4	2.386/1	F V dyer te brendeshme metalike te blinduara.	m2	9,03		
		Shuma				
X.		Punime shtresash				
1	An2.264	Shtrese lluster çimento 1:2 t = 50 mm	m2	353,22		
2	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	273,31		
3	An2.262/ 4	Shtrese betoni C 16/20 t = 40 mm	m2	17,95		
4	2.268/a	Shkalle te jashtme montazhi mermeri	m2	2,22		
5	2,288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	30,88		
6	2,290	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	26,24		
7	2,326	Veshje me pllake majolike	m2	100,36		
8	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	m2	212,52		
9	2.268/a	Shkalle montazhi dhe pragje dyer dritare mermeri	m2	22,44		
		Shuma				
XI.		Punime bojatisje				
1	2,404	Boje hidroplastike (brenda)	m2	409,59		
2	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (jashte)	m2	180,76		
		Shuma				
XII		Instalime elektrike				
1	480/2	F.V tub plastmasi Ø18 ~ 21 mm	ml	93.000		
2	480/3	F.V tub plastmasi Ø22 ~ 26 mm	ml	92.000		

1	An	F.V kondicioner	cope	900		
		Shuma				
XV.		Sistemi i Mbrojtjes nga Zjarri				
		Kartela sinjalizimi dhe fikse hidranti		-		
1	Analiza	F.V Fikese zjarri	cope	300		
		Shuma				
XVI		Punime sistemime te Jashtme				
1	2.26/a	Germim ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	2.000		
2	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah	m3	2.000		
3	2.523	Tub kanalizimi pvc Ø200 mm per drenazhime	ml	2.000		
4	2.258/2	Shtrese zhavori ne territorin e ndertesave	m3	2.900		
5	2.291	Bordura betoni 25 x 12 cm te derdhura ne vend.	ml	2.082		
		Shuma				
		<i>Shuma punime ndertimi I - XV</i>	<i>lek</i>			
		FONDI REZERVE 3%	<i>lek</i>			
		Shuma				
		Shuma totale				

PREVENTIVI I PUNIMEVE

Objekti: "PALLATI SHENGJIN 108", Rruga "NENE TEREZA", Bashkia LEZHE

Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefte
I.		Punime dheu				
1	2,5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria IV per themele, h = 1.5 - 2.0 m	m3	4,32		
2	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m3	53,50		
3	2.26/a	Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	56,96		
4	2.37/2b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 7.0 km	m3	58,46		
		Shuma				
II.		Punime te ndryshme dhe prishje				
1	2.426/4	Prishje soleta b/a	m3	7,49		

2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	46,53		
3	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	11,58		
4	An.	Prishje suva ekzistuese jashte me pastrim	m2	588,36		
5	An.	Prishje suva ekzistuese muri brenda me pastrim	m2	934,09		
6	An.	Prishje suva ekzistuese tavani brenda me pastrim	m2	532,61		
7	An.	Punime cmontim dhe rimontim dyersh ekzistuese	m2	64,84		
8	An.	Punime cmontim dhe rimontim dritarësh ekzistuese	m2	95,59		
9	An2.405	Cmontim pragje dyer, dritare, shkalle, me pllake granili te armuar	m2	37,14		
10	An2.324a	Prishje plintuse pllake grez	ml	359,10		
		Shuma				
III.		Punime murature				
1	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 25 (riparim)	m3	20,01		
		Shuma				
IV.		Punime tavani, suvatimi dhe veshje				
1	2,300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	524,25		
2	2,310	Suva brenda mur tulle H~4m, me drejtues me krah, llaç I perzier M-25	m2	868,79		
3	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	543,88		
4	3.761/3	Torkretim me llaç cemento 1: 2, t = 3.5 cm	m2	1268,72		
		Shuma				
V.		Punime betoni dhe b/arme				
1	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m3	8,05		
2	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m3	5,15		
3	2.109/2	Themel e xokol betoni C - 12/15 (Perforcim)	m3	37,63		
		Shuma				
VI.		Punime hekur betoni				
1	3,290	F V hekur betoni ne b/arme Ø 3 ~ 5mm	ton	4,55		
2	2,166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	3,65		
3	2,167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	3,79		
		Shuma				
VII.		Punime skelerie dhe kallepi				

1	2,428	Skele metalike me tubo tavani ~ 4m	m2	131,94		
2	2,431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	637,08		
3	2,454	Kallepe per soleta dhe breza b/a	m2	80,64		
		Shuma				
VIII.		Punime h/izolimi dhe tarrace				
1	2,197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	172,01		
2	2,200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 80 - 150 mm	m2	141,27		
3	2.196/b	Hidroizolim me nje shtrese mapej per tualete	m2	118,11		
4	2.426/3	Prishje shtresa betoni (tarace)	m3	41,05		
5	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	100,08		
6	2,203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	9,60		
7	2,206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	2		
8	2,523	Tub kanalizimi pvc Ø200 mm per drenazhime	ml	281,23		
9	2,209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	14,51		
		Shuma				
IX.		PUNIME DYER DHE DRITARE				
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	26,16		
2	2.373/1	F V vetrate d/alumini plastike me dopio xham	m2	4,95		
3	2.383/2	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te.	m2	45,51		
4	2.386/1	F V dyer te brendeshme metalike te blinduara.	m2	15,35		
		Shuma				
X.		Punime shtresash				
1	An2.264	Shtrese lluster çimento 1:2 t = 50 mm	m2	600,27		
2	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	464,48		
3	An2.262/ 4	Shtrese betoni C 16/20 t = 40 mm	m2	30,51		
4	2.268/a	Shkalle te jashtme montazhi mermeri	m2	3,77		
5	2,288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	52,48		
6	2,290	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	44,59		
7	2,326	Veshje me pllake majolike	m2	170,56		
8	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	m2	361,16		
9	2.268/a	Shkalle montazhi dhe pragje dyer dritare mermeri	m2	38,14		
		Shuma				

XI.		Punime bojatisje				
1	2,404	Boje hidroplastike (brenda)	m2	704,46		
2	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re (jashte)	m2	307,19		
		Shuma				
XII		Instalime elektrike				
1	480/2	F.V tub plastmasi Ø18 ~ 21 mm	ml	65.000		
2	480/3	F.V tub plastmasi Ø22 ~ 26 mm	ml	30.000		
3	480/5	F.V tub plastmasi Ø31 ~ 36 mm	ml	30.000		
4	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø1.5 mm²	ml	30.000		
5	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø2.5 mm²	ml	30.000		
6	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø4mm²	ml	45.000		
7	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø6 mm²	ml	42.000		
8	2.482/1	F.V percjelles PPV, Ø2 x 1.5 mm²	ml	36.500		
9	2.486	F.V portollamba normale 10A	cope	4.000		
10	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	3.600		
11	2.490/e	F.V Automat kryesor me 24-vende	cope	1.200		
12	2.487/c	F.V kuti suport pllaket 2 modular Gevis	cope	45.000		
13	2.487/d	F.V kuti suport pllaket 4 modular Gevis	cope	8.000		
14	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Gevis	cope	10.600		
15	2.485/d	F.V priza shuko Gevis Universal	cope	10.600		
16	2.485/f	F.V priza shuko jashte muri 2P+T IP=54 Gevis	cope	15.000		
17	2.485/2	F.V çeles 1 polar 220V 10A Gevis	cope	5.500		
18	2.485/5	F.V çeles 2 polar 220V 10A Gevis	cope	4.400		
19	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	7.000		
20	2.490/1	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	5.500		
21	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 10A	cope	16.500		
22	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 16A	cope	15.500		
23	2.490/1d	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 40A	cope	4.500		
24	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar, L=1.5 ml	cope	400		
25	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokezimi , Zn=30x3mm	ml	5.800		
		Shuma				
XIII		Instalime H/sanitare				
1	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø>1"	kg	45.000		
2	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	2.000		
3	2.501	F.V wc allafrenga importi	cope	2.000		
4	2.514	F.V pilete dyshemeje Ø40 mm	cope	200		
5	2.491/a	F.V tuba dhe rakorderi ujesjellesi PPR d=20 ~ 25mm, Pn 25	ml	15.000		
6	An-10	F.V saraçineske PPR 3/4"	cope	2.800		

7	An-15	F.V bolier 80 litra, uje te ngrohje	cope	2.000		
8	2.516/1	F.V tuba e rakorderi PVC	kg	12.000		
9	2.512/3	F.V kolektor shperndares 3/4" (5+5)	cope	300		
10	An-17	F.V Pompe me pulmon 24 litra	cope	100		
11	An-20	Puseta	cope	400		
12	An - 11	F.V rezervuari zingato 5000 litra	cope	100		
		Shuma				
XIV		Instalime per Ngrohje Ventilim				
1	An	F.V kondicioner	cope	1.300		
		Shuma				
XV		Sistemi i Mbrojtjes nga Zjarri				
1	Analiza	F.V Fikese zjarri	cope	700		
		Shuma				
XVI		Punime sistemime te Jashtme				
1	2.26/a	Germim ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	2.000		
2	2.19/a	Hedhje, rafshim, mbushje dheu me krah	m3	2.200		
3	2.523	Tub kanalizimi pvc Ø200 mm per drenazhime	ml	2.942		
4	2.258/2	Shtrese zhavori ne territorin e ndertesave	m3	3.359		
5	2.291	Bordura betoni 25 x 12 cm te derdhura ne vend.	ml	2.500		
		Shuma				
		<i>Shuma punime ndertimi I - XV</i>	<i>lek</i>			
		FONDI REZERVE 3%	<i>lek</i>			
		Shuma				
		Shuma totale				

PREVENTIVI I PUNIMEVE						
Objekti: "PALLATI SHENGJIN 102", Rruga "NENE TEREZA", Bashkia LEZHE						
Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefte
I.		Punime dheu				
1	2,5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria IV per themele, h = 1.5 - 2.0 m	m3	4,60		
2	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m3	57,06		

3	2.26/a	Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	60,76		
4	2.37/2b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 7.0 km	m3	62,36		
		Shuma				
II.		Punime te ndryshme dhe prishje				
1	2.426/4	Prishje soleta b/a	m3	7,99		
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	49,64		
3	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	12,36		
4	An.	Prishje suva ekzistuese jashte me pastrim	m2	627,58		
5	An.	Prishje suva ekzistuese muri brenda me pastrim	m2	996,36		
6	An.	Prishje suva ekzistuese tavani brenda me pastrim	m2	568,11		
7	An.	Punime cmontim dhe rimontim dyersh ekzistuese	m2	69,16		
8	An.	Punime cmontim dhe rimontim dritaresh ekzistuese	m2	101,96		
9	An2.405	Cmontim pragje dyer, dritare, shkalle, me pllake granili te armuar	m2	39,61		
10	An2.324a	Prishje plintuse pllake grez	ml	385,10		
		Shuma				
III.		Punime murature				
1	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 25 (riparim)	m3	21,34		
		Shuma				
IV.		Punime tavani, suvatimi dhe veshje				
1	2,300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	559,21		
2	2,310	Suva brenda mur tulle H~4m, me drejtues me krah, llaç I perzier M-25	m2	926,71		
3	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	580,13		
4	3.761/3	Torkretim me llaç cemento 1: 2, t = 3.5 cm	m2	1169,96		
		Shuma				
V.		Punime betoni dhe b/arme				
1	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m3	8,59		
2	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m3	5,49		
3	2.109/2	Themel e xokol betoni C - 12/15 (Perforcim)	m3	40,14		
		Shuma				

VI.		Punime hekur betoni				
1	3,290	F V hekur betoni ne b/arme Ø 3 ~ 5mm	ton	4,86		
2	2,166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	3,89		
3	2,167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	4,04		
		Shuma				
VII.		Punime skelerie dhe kallepi				
1	2,428	Skele metalike me tubo tavani ~ 4m	m2	140,74		
2	2,431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	679,56		
3	2,454	Kallepe per soleta dhe breza b/a	m2	86,01		
		Shuma				
VIII.		Punime h/izolimi dhe tarrace				
1	2,197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	183,48		
2	2,200	Shtrese lluster cimento 1:2, t = 80 - 150 mm	m2	150,68		
3	2.196/b	Hidroizolim me nje shtrese mapej per tualete	m2	124,50		
4	2.426/3	Prishje shtresa betoni (tarace)	m3	43,78		
5	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	106,75		
6	2,203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	10,24		
7	2,206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	2		
8	2,523	Tub kanalizimi pvc Ø200 mm per drenazhime	ml	299,98		
9	2,209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	15,48		
		Shuma				
IX.		PUNIME DYER DHE DRITARE				
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	27,90		
2	2.373/1	F V vetrare d/alumini plastike me dopio xham	m2	5,28		
3	2.383/2	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te.	m2	48,55		
4	2.386/1	F V dyer te brendeshme metalike te blinduara.	m2	16,37		
		Shuma				
X.		Punime shtresash				
1	An2.264	Shtrese lluster çimento 1:2 t = 50 mm	m2	640,29		
2	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	395,45		
	An2.262/					
3	4	Shtrese betoni C 16/20 t = 40 mm	m2	32,55		
4	2.268/a	Shkalle te jashtme montazhi mermeri	m2	4,02		

5	2,288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	55,98		
6	2,290	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	47,57		
7	2,326	Veshje me pllake majolike	m2	181,93		
8	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	m2	385,24		
9	2.268/a	Shkalle montazhi dhe pragje dyer dritare mermeri	m2	40,68		
		Shuma				
XI.		Punime bojatisje				
1	2,404	Boje hidroplastike (brenda)	m2	752,22		
2	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (jashte)	m2	327,67		
		Shuma				
XII		Instalime elektrike				
1	480/2	F.V tub plastmasi Ø18 ~ 21 mm	ml	75.000		
2	480/3	F.V tub plastmasi Ø22 ~ 26 mm	ml	32.000		
3	480/5	F.V tub plastmasi Ø31 ~ 36 mm	ml	32.000		
4	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø1.5 mm ²	ml	32.000		
5	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø2.5 mm ²	ml	32.000		
6	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø4mm ²	ml	49.000		
7	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø6 mm ²	ml	45.000		
8	2.482/1	F.V percjelles PPV, Ø2 x 1.5 mm ²	ml	29.500		
9	2.486	F.V portollamba normale 10A	cope	4.000		
10	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	3.600		
11	2.490/e	F.V Automat kryesor me 24-vende	cope	1.200		
12	2.487/c	F.V kuti suport pllaket 2 modular Gevis	cope	45.000		
13	2.487/d	F.V kuti suport pllaket 4 modular Gevis	cope	8.000		
14	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Gevis	cope	10.600		
15	2.485/d	F.V priza shuko Gevis Universal	cope	10.600		
16	2.485/f	F.V priza shuko jashte muri 2P+T IP=54 Gevis	cope	15.000		
17	2.485/2	F.V çeles 1 polar 220V 10A Gevis	cope	5.500		
18	2.485/5	F.V çeles 2 polar 220V 10A Gevis	cope	4.400		
19	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	7.000		
20	2.490/1	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	5.500		
21	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 10A	cope	16.500		
22	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 16A	cope	15.500		
23	2.490/1d	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 40A	cope	4.500		
24	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar, L=1.5 ml	cope	400		
25	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokezimi , Zn=30x3mm	ml	5.800		

XIII		Instalime H/sanitare				
1	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi $\varnothing > 1''$	kg	55.000		
2	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	2.500		
3	2.501	F.V wc allafrenga importi	cope	2.500		
4	2.514	F.V pilete dyshemeje $\varnothing 40$ mm	cope	300		
5	2.491/a	F.V tuba dhe rakorderi ujesjellesi PPR d=20 ~ 25mm, Pn 25	ml	16.500		
6	An-10	F.V saraçineske PPR 3/4"	cope	2.800		
7	An-15	F.V bolier 80 litra, uje te ngrohte	cope	2.000		
8	2.516/1	F.V tuba e rakorderi PVC	kg	13.000		
9	2.512/3	F.V kolektor shpermdares 3/4" (5+5)	cope	300		
10	An-17	F.V Pompe me pulmon 24 litra	cope	100		
11	An-20	Puseta	cope	400		
12	An - 11	F.V rezervuari zingato 5000 litra	cope	100		
		Shuma				
XIV		Instalime per Ngrohje Ventilim				
1	An	F.V kondicioner	cope	1.400		
		Shuma				
XV		Sistemi i Mbrojtjes nga Zjarri				
1	Analiza	F.V Fikese zjarri	cope	900		
		Shuma				
XVI		Punime sistemime te Jashtme				
1	2.26/a	Germim ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	2.100		
2	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah	m3	2.500		
3	2.523	Tub kanalizimi pvc $\varnothing 200$ mm per drenazhime	ml	2.942		
4	2.258/2	Shtrese zhavori ne territorin e ndertesave	m3	3.500		
5	2.291	Bordura betoni 25 x 12 cm te derdhura ne vend	ml	2.500		
		Shuma				
		<i>Shuma punime ndertimi I - XV</i>	<i>lek</i>			
		FONDI REZERVE 3%	<i>lek</i>			
		Shuma				
		Shuma totale				

PREVENTIVI I PUNIMEVE

Objekti: "PALLATI MBRETI GENT", Rruga "MBRETI GENT", Bashkia LEZHE

Nr	Nr. AN	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlefte
I. Punime dheu						
1	2,5	Germim e mbushje dheu me krah kategoria IV per themele, h = 1.5 - 2.0 m	m3	3,02		
2	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me k dore 10 m, kategoria IV	m3	37,45		
3	2.26/a	Germim themele e plinta b~2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	39,87		
4	2.37/2b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 7.0 km	m3	40,92		
		Shuma				
II. Punime te ndryshme dhe prishje						
1	2.426/4	Prishje soleta b/a	m3	5,24		
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	32,57		
3	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	8,11		
4	An.	Prishje suva ekzistuese jashte me pastrim	m2	411,85		
5	An.	Prishje suva ekzistuese muri brenda me pastrim	m2	653,86		
6	An.	Prishje suva ekzistuese tavani brenda me pastrim	m2	372,82		
7	An.	Punime cmontim dhe rimontim dyersh ekzistuese	m2	45,39		
8	An.	Punime cmontim dhe rimontim dritaresh ekzistuese	m2	66,91		
9	An2.405	Cmontim pragje dyer, dritare, shkalle, me pllake granili te armuar	m2	26,00		
10	An2.324a	Prishje plintuse pllake grez	ml	251,37		
		Shuma				
III. Punime murature						
1	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 25 (riparim)	m3	14,01		
		Shuma				
IV. Punime tavani, suvatimi dhe veshje						
1	2,300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m2	366,98		
2	2,310	Suva brenda mur tulle H~4m, me drejtues me krah, llaç I perzier M-25	m2	608,15		

3	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	380,71		
4	3.761/3	Torkretim me llac cemento 1: 2, t = 3.5 cm	m2	888,11		
		Shuma				
V.		Punime betoni dhe b/arme				
1	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 t = 10 cm, h ~ 4m	m3	5,64		
2	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m3	3,60		
3	2.109/2	Themel e xokol betoni C - 12/15 (Perforcim)	m3	26,34		
		Shuma				
VI.		Punime hekur betoni				
1	3,290	F V hekur betoni ne b/arme Ø 3 ~ 5mm	ton	3,19		
2	2,166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	2,55		
3	2,167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	2,65		
		Shuma				
VII.		Punime skelerie dhe kallepi				
1	2,428	Skele metalike me tubo tavani ~ 4m	m2	92,36		
2	2,431	Skele metalike me tubo fasade > 12m	m2	445,96		
3	2,454	Kallepe per soleta dhe breza b/a	m2	56,45		
		Shuma				
VIII.		Punime h/izolimi dhe tarrace				
1	2,197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	120,41		
2	2,200	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 80 - 150 mm	m2	98,89		
3	2.196/b	Hidroizolim me nje shtrese mapej per tualete	m2	82,68		
4	2.426/3	Prishje shtresa betoni (tarace)	m3	28,73		
5	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m2	70,05		
6	2,203	Veshje kornize llamarine xingat	m2	6,72		
7	2,206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	2		
8	2,523	Tub kanalizimi pvc Ø200 mm per drenazhime	ml	196,86		
9	2,209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	10,16		
		Shuma				
IX.		PUNIME DYER DHE DRITARE				
1	2.375/1	F V dritare d/alumini plastike me dopio xham	m2	18,31		
2	2.373/1	F V vetrate d/alumini plastike me dopio xham	m2	3,47		
3	2.383/2	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e II-te.	m2	31,86		

4	2.386/1	F V dyer te brendeshme metalike te blinduara.	m2	10,74		
		Shuma				
X.		Punime shtresash				
1	An2.264	Shtrese lluster çimento 1:2 t = 50 mm	m2	420,19		
2	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi	m2	325,14		
3	An2.262/ 4	Shtrese betoni C 16/20 t = 40 mm	m2	21,36		
4	2.268/a	Shkalle te jashtme montazhi mermeri	m2	2,64		
5	2,288	Trotuar me pllaka granili me boje pa borduren e betonit	m2	36,73		
6	2,290	Bordura trotuari 20x35cm te parapergatitura	ml	31,22		
7	2,326	Veshje me pllake majolike	m2	119,39		
8	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	m2	252,81		
9	2.268/a	Shkalle montazhi dhe pragje dyer dritare mermeri	m2	26,70		
		Shuma				
XI.		Punime bojatisje				
1	2,404	Boje hidroplastike (brenda)	m2	489,52		
2	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re (jashte)	m2	215,03		
		Shuma				
XII		Instalime elektrike				
1	480/2	F.V tub plastmasi Ø18 ~ 21 mm	ml	3.500		
2	480/3	F.V tub plastmasi Ø22 ~ 26 mm	ml	33.000		
3	480/5	F.V tub plastmasi Ø31 ~ 36 mm	ml	24.200		
4	2.481/1	F.V perçjelles PV-500 Ø1.5 mm²	ml	24.200		
5	2.481/2	F.V perçjelles PV-500 Ø2.5 mm²	ml	24.200		
6	2.481/3	F.V perçjelles PV-500 Ø4mm²	ml	29.000		
7	2.481/4	F.V perçjelles PV-500 Ø6 mm²	ml	22.000		
8	2.482/1	F.V perçjelles PPV, Ø2 x 1.5 mm²	ml	19.500		
9	2.486	F.V portollamba normale 10A	cope	3.000		
10	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	2.600		
11	2.490/e	F.V Automat kryesor me 24-vende	cope	700		
12	2.487/c	F.V kuti suport pllaket 2 modular Gevis	cope	20.000		
13	2.487/d	F.V kuti suport pllaket 4 modular Gevis	cope	7.600		
14	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Gevis	cope	7.600		
15	2.485/d	F.V priza shuko Gevis Universal	cope	7.600		
16	2.485/f	F.V priza shuko jashte muri 2P+T IP=54 Gevis	cope	7.500		
17	2.485/2	F.V çeles 1 polar 220V 10A Gevis	cope	5.100		

18	2.485/5	F.V çeles 2 polar 220V 10A Gevis	cope	5.000		
19	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular	cope	5.000		
20	2.490/1	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	2.500		
21	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 10A	cope	7.500		
22	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 16A	cope	7.500		
23	2.490/1d	F.V Automat termo/el.manj.diferencial 2P 220V, 40A	cope	2.500		
24	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar, L=1.5 ml	cope	200		
25	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokezimi , Zn=30x3mm	ml	5.500		
		Shuma				
XIII		Instalime H/sanitare				
1	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø>1"	kg	42.000		
2	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	1.100		
3	2.501	F.V wc allafrenga importi	cope	1.100		
4	2.514	F.V pilete dyshemeje Ø40 mm	cope	200		
5	2.491/a	F.V tuba dhe rakorderi ujesjellesi PPR d=20 ~ 25mm, Pn 25	ml	12.777		
6	An-10	F.V saraçineske PPR 3/4"	cope	2.800		
7	An-15	F.V bolier 80 litra, uje te ngrohite	cope	1.100		
8	2.516/1	F.V tuba e rakorderi PVC	kg	15.000		
9	2.512/3	F.V kolektor shperndares 3/4" (5+5)	cope	300		
10	An-17	F.V Pompe me pulmon 24 litra	cope	100		
11	An-20	Puseta	cope	400		
12	An - 11	F.V rezervuari zingato 5000 litra	cope	100		
		Shuma				
XIV		Instalime per Ngrohje Ventilim				
1	An	F.V kondicioner	cope	1.300		
		Shuma				
XV		Sistemi i Mbrojtjes nga Zjarri				
1	Analiza	F.V Fikese zjarri	cope	800		
		Shuma				
XVI		Punime sistemime te Jashtme				
1	2.26/a	Germim ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim auto	m3	1.500		
2	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah	m3	1.300		
3	2.523	Tub kanalizimi pvc Ø200 mm per drenazhime	ml	2.182		
4	2.258/2	Shtrese zhavori ne territorin e ndertesave	m3	2.200		
5	2.291	Bordura betoni 25 x 12 cm te derdhura ne vend	ml	1.900		
		Shuma				
		Shuma punime ndertimi I - XV	<i>lek</i>			
		FONDI REZERVE 3%	<i>lek</i>			