

PREVENTIV PUNIMESH

**OBJEKTI : HARTIMIN I PROJEKTEVE TË NDËRHYRJEVE REHABILITUESE – PËRSHTATËSE
TË NEVOJSHME**

AUTORITETI KONTRAKTOR: BASHKIA DURRES

**Pallati 12 kat Drenova
kodi gis 5061 & 5063**

Nr	Nr. i Kodit / Analizes	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
A - PUNIME TE PERFORCIMIT TE GODINES						
A-1	PUNIME BETONI					
1	An-1	Perforcim kolone betonarme	m ³	131.58		
2	An-3	Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 25/30 (Perfshire punimet te forimit te kollonave dhe trareve ekzistues dhe mbushje e brimave)	m ³	679.46		
3	2.117/1b	Kollona b/a monolite lidhese 20x20 cm C 25/30 h ~ 4m	m ³	101.79		
4	An -4	Brez b/a monolit 20x15cm C 25/30, h ~ 8 m	m ³	178.13		
		Shuma A-1	Leke			
A-2	PUNIME HEKURI					
1	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6- 10 mm	ton	134.264		
2	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	530.080		
		Shuma A-2	Leke			
		SHUMA A (A-1 ÷ A-2)	Leke			
B - PUNIME TE RIKONSTRUKSIONIT TE APARTAMENTEVE TE BANIMIT DHE HAPESIRAVE TE TJERA TE DEMTUARA						
B-1	PUNIME PRISHJEJE					
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m ³	25.90		
2	2.426/4	Prishje soleta b/a, shkalle b/a	m ³	159.00		
3	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m ³	1,781.33		
4	An-5	Prishje suva ekzistuese muri	m ²	24.05		
5	An-6	Prishje suva ekzistuese tavani	m ²	1,587.00		
6	An-7	Prishje suva ekzistuese fasade	m ²	5,226.52		
7	2.37/5b	Transport materiale ndertimi deri ne 10km	m ³	2,102.98		
		Shuma B-1	Leke			
B-2	PUNIME BETONI					
1	2.122/1a	Soleta te plota b/a C 20/25 (soleta dhe shkalle)	m ³	159.00		
		Shuma B-2	Leke			

B-3 PUNIME HEKURI						
1	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6- 10 mm	ton	10.49		
2	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	12.78		
Shuma B-3			Leke			
B-4 PUNIME MURATURE						
1	2.84	Mur me tulle me 8 vrima, t=10cm, h~3m, llaç perzier M15	m³	1,431.43		
2	2.84	Mur me tulle me 8 vrima, t=20cm, h~3m, llaç perzier M15	m³	1,113.33		
Shuma B-4			Leke			
B-5 PUNIME SHITESASH						
1	2.264	Shtrese lluster çimento 1:2 t = 50 mm	m²	518.00		
2	2.196/c	Hidroizolim ne nyje sanitare me dy shtresa mapej ose ekuivalente	m²	51.00		
3	2.267/b	Shtrese me pllaka gres importi (ambiente + tualete)	m²	518.00		
4	2.273/5	Shtrim dhe Veshje shkalleve te brendeshme me pllaka mermeri t = 3cm	m²	85.00		
5	2.324/a	Plintuse pllake grez , h = 10 cm	ml	3,350.00		
Shuma B-5			Leke			
B-6 PUNIME TAVANI, SUVATIMI DHE VESHJE						
1	2.334	Suva e zakonshme fasade mur tulle h mbi 8 m	m²	10,453.00		
2	2.310/1	Suva brenda mur tulle h~4m me pompe, llaç perzier M 25	m²	12,150.00		
3	2.300/1	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me pompe	m²	1,587.00		
4	2.326	Veshje me pllaka (nyje sanitare)	m²	590.00		
Shuma B-6			Leke			
B-7 PUNIME DRITARE DHE DYER						
1	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham	m²	668.00		
2	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-re	m²	930.00		
3	2.386/2	Dyer te blinduara importi	m²	205.00		
Shuma B-7			Leke			
B-8 PUNIME BOJATISJE						
1	2.404	Lyerje me boje hidroplastike (fasada .)	m2	10,453.00		
2	2.404	Lyrje me boje hidroplastike (muret brenda)	m²	12,150.00		
3	2.404	Lyrje me boje hidroplastike (tavanet)	m²	1,587.00		
Shuma B-8			Leke			
B-9 PUNIME TE TARRACES						
1	2.2	Shtrese lluster cemento 1:2, mm	m²	802.00		
2	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m²	802.00		
3	2.2	Shtrese lluster cemento 1:2, mm mbi hidroizolim	m²	802.00		

		Shuma B-9		Leke		
B-10	PUNIME TE INSTALIMEVE ELEKTRIKE DHE MEKANIKE					
		INSTALIMET ELEKTRIKE				
1	483	F.V. celsa te zakonshëm brënda murit me 1 pulsant	cope	1,190.00		
2	487	Kuti plastike celesa dhe priza	cope	1,190.00		
3	480/1	F.V. tuba plasmasi Φ18- 21 mm	ml	5,948.00		
4	481/1	F.V. percjellësa PV-500 1.5 mm2	ml	8,918.00		
5	485	F.V. priza me nulifikim	cope	1,190.00		
6	487	Kuti plastike celesa dhe priza	cope	1,190.00		
7	480/2	F.V. tuba plasmasi Φ 22-26 mm	ml	5,948.00		
8	An	F.V percjelles NO7 V-K 1X2.5 mm2	ml	8,918.00		
9	An	F. V Kabell televiziv 75	ml	2,978.00		
10	An	Priza televizori	cope	595.00		
		Rrjeti i shperndarjes se ujit sanitar dhe pajisjet				
1	2.491/a	F.V Tubo PPR d 20 -25 mm, pn 25	ml	252.00		
2	4.494/1	F.V. Saracineskë bronxi 3/4"	cope	54.00		
3	4.494	F.V. Saracineskë bronxi 1/2"	cope	72.00		
		Shkarkimet ne planimetri				
1	2.519	F.V Tubo kanalizimi pvc Φ 110	ml	143.61		
2	An	F.V Tuba shkarkimi Φ 50mm	ml	81.00		
3	2.515	F.V Piletë dysHEMEJE Φ 50	cope	36.00		
		Shuma B-10	Leke			
B-11	PUNIME TE ASHENSORIT					
1	An	Puntori speciale(montim, zmontim, plotesime) Materjale plotesuese per realizimin e riparimit te ashensoreve(kavo, dyer, butona, bateri, sensore,etj)	cope	3.00		
		Shuma B-11	Leke			
		SHUMA B (B-1 ÷ B-11)	Leke			
KAP.	PERMBLEDHJE					
OBJEKTI : HARTIMIN I PROJEKTEVE TË NDËRHYRJEVE REHABILITUESE – PËRSHTATËSE TË NEVOJSHME						
Pallati 12 kat Drenova kodi gis 5061 & 5063						
A	PUNIME TE PERFORCIMIT TE GODINES					
B	PUNIME TE RIKONSTRUKSIONIT TE APARTAMENTEVE TE BANIMIT DHE HAPESIRAVE TE TJERA TE DEMTUARA					
				SHUMA - A+B (LEKE)		
Preventivi eshte hartuar ne baze te cmimeve te Manualit Zyrtar te Ndertimit Nr. 629 Date 15.07 2015 . Per zerat e punimeve qe kane cmime jashte ketij manuali jane perpiluar Analizat e Cmimeve perkatese.						
Projektues Arkonstudio Pergatiti Ing Dhimiter Papa						