



PREVENTIV

OBJEKTI: Rrugë Aksesi në Qeparo Fushë

INVESTITORI: BASHKIA HIMARË

PROJEKTUES: Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit

Nr.	Anal.	Emërtimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
I. Punime të rrugës						
1	3.17	Gërmime dheu në seksion të lirë me krahë, në tokë të butë, kateg. I-II, pa hedhje	m ³	550.50		-
2	2.37/5b	Transport materiale ndërtimi, dheu me auto deri 10.0 km	m ³	550.50		-
3	3.205/2	Shtresë zhavorr lumi t=20cm, përhapur e ngjeshur me makineri	m ²	2,250.00		-
4	3.209	Shtresë çakëll mbeturinë kave t=10cm, përhapur e ngjeshur me makineri	m ²	2,250.00		-
5	3.212/b	Shtresë stabilizanti t=10cm	m ²	2,250.00		-
7	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave, 6cm, me makineri	m ²	2,250.00		-
8	3.226/1	Shtresë asfaltbetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m ²	2,250.00		-
					Shuma	-
						0.00
		Shuma Totale				0.00
		TVSH (20%)		20%		0.00
		VLERE TOTALE				0.00

Preventivoi:

Ing. Aristidh Goro

Ing. Flori Beci