

**MIRATOHET
KRYETARI BASHKISË HIMARË
JORGO GORO**

**PREVENTIVI PËRMBLEDHËS I PUNIMEVE
Objekti: "Rikonstruksion i pjesshëm i rrugës Lukovë"**

Nr.	Nr. An.	Pershkrimi punimeve	Njesi	Sasi	Çmim	Vlefte
I		Punime Shpyllezimi	lek			0
II		Punime Germimi	lek			0
III		Punime Shtresash Rruge	lek			0
IV		Punime Betoni e Beton Armeje	lek			0
V		Punime Hekur Betoni	lek			0
VI		Punime Skelerie dhe Kallepi	lek			0
		SHUMA I+II+III+IV+V+VI	lek			0
		Fondi Rezerve 5%	lek			0
		Shuma + Fondi Rezerve 5%	lek			0
		TVSH 20%	lek			0
		SHUMA + TVSH 20%	lek			0

Shenime teknike: Çmimet sipas VKM NR. 629 dt. 15.07.2015

Preventivues :
Ing.Sokrat Kreku Ing.Shyqyri Çeloaliaj

PREVENTIVI ANALITIK I PUNIMEVE
Objekti: "Rikonstruksion i pjesshëm i rrugës Lukovë"

Nr.	Nr. An.	Pershkrimi punimeve	Njesi	Sasi	Çmim	Vlefte
I						
Punime Shpyllezimi						
1	3.1	Skarifikim bari me lopate	m ²	400		0
2	3.2	Prerje bime te vogla • =10 cm	m ²	220		0
3	3.3	Prerje e sistemim pemesh • 10 ÷20 cm	cop	198		0
4	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m ²	120		0
		Shuma I Punime Shpyllezimi	lek			0
II						
Punime Germimi						
1	3.124/1a	Germim shkembimi mesatar me çekik me ekskavator me zinxhir per hapje traseje rruge	m ³	385		0
2	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m ³	240		0
3	3.48/b	Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te zakonshme	m ²	119		0
		Shuma II Punime Germimi	lek			0
III						
Punime Shtresash Rruge						
1	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10 cm, perhapur e ngjeshur makineri	m ²	770		0
2	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15 cm, perhapur e ngjeshur makineri	m ²	770		0
3	An-8	Mbushje me cakell pas mureve	m ³	195		0
4	An-48	Prishje struktura prej guri	m ³	25		0
5	3.201/1	Cilindrim shtres cakellim t=15 cm, me rul	m ²	108		0
		Shuma III Punime Shtresash Rruge	lek			0
IV						
Punime Betoni e Beton Armeje						
1	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 per murin mbajtes ne segmenti reshqites	m ³	120		0
2	3.246	Struktura monolite betoni me çakell C 20/25	m ³	189		0
		Shuma Punime IV Betoni e Beton Armeje	lek			0
V						
Punime Hekur Betoni						
1	3.287	FV Hekur betoni i zakonshem • 6÷10 mm	ton	4.78		0
2	3.288	FV Hekur betoni i zakonshem • >12 mm	ton	2.78		0
		Shuma Punime V Hekur Betoni	lek			0
VI						
Punime Skelerie dhe Kallepi						
1	3.303	Skele metalike deri 10 m	m ²	123		0
2	3.305	Kallepe per themele e mure me derrasa te vecuara	m ²	347		0
		Shuma Punime VI Skelerie dhe Kallepi	lek			0

		SHUMA I+II+III+IV+V+VI				0
		Fondi Rezerve 5%				0
		Shuma + Fondi Rezerve 5%				0
		TVSH 20%				0
		SHUMA + TVSH 20%				0

Shenime teknike: Çmimet sipas VKM NR. 629 dt. 15.07.2015

Preventivues :

Ing.Sokrat Kreku Ing.Shyqyri Çeloaliaj

0