

PREVENTIV ZBATIMI

Objekti: Sistemim,Asfaltim Rrugeve Hashnjete Hakeve dhe Tafeve,NJA Berxull,B.Vore
BASHKIA VORE

NR	Analize	EMERTIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1		PUNIME TE NDRYSHME (PRISHJE)				
1	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m ³	492		
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m ³	123		
		Shuma 1				
2		PUNIME DHERASH				
1	3.137	Germim dheu me ekskavator goma 0.15 m ³ , ne themele, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke	m3	3446		
2	An.164/1a	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges per nivelete dhe kasonete, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	1425		
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	3446		
		Shuma 2				
3		PUNIME ASFALTIMI				
1	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	4750		
2	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	4750		
3	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	5693		
4	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	6075		
5	An.164/1a	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges t=50cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	3038		
		Shuma 3				
4		PUNUME MURE RRETHUES				
1	3.137	Germim dheu me ekskavator goma 0.15 m ³ , ne themele, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke	m3	400		
2	3.47/1a	Mbushje, rafshim, ngjeshje me material te gemuar me pare	m3	320.0		
3	2.64/1	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 15	m3	400		
4	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 mbi tulla t=10cm	m3	48.0		
5	2.262/4a	Struktura monolite betoni C 20/25 per themel	m3	240		
6	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	96.0		
7	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	5.4		
8	2.181	Konstruksione metalike te perbera	ton	33.0		
		Shuma 4				
5		PUNIME NE KUB				
1	3.137	Germim dheu me ekskavator goma 0.15 m ³ , ne themele, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke	m3	1310		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	1310		
3	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	786		
4	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	1350		
5	3.An/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	250		
6	3.An/3t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=500 mm	ml	135		
7	An - 23	Pusetet b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize (40x70)	cope	68		
8	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 (kuneta)	m ³	141		
9	2.491/1a	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t = 2.3 mm, PN 20	ml	551		
10	2.491/1e	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=50mm, t = 5.6 mm, PN 20	ml	493		
11	2.491/1g	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, t = 10.1 mm, PN 20	ml	660		
12	2.491/1h	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, t = 12.3 mm, PN 20	ml	495		
		Shuma 5				
6		PUNIME NE TROTUARE				
1	3.137	Germim dheu me ekskavator goma 0.15 m ³ , ne themele, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke	m3	1083		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	1083		

3	3.617/2	F V bordura betoni 15x35 cm	m	1805		
4	3.619/a	Bordura betoni 6x20 cm (bordura gjelberimi)	ml	330		
5	An.164/1a	Shtrese çakelli e gur gurore t=20cm, përhapur e ngjeshur makineri për trotuar	m ³	433		
6	3.62	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m ²	2165		
		Shuma 6				
7		PUNIME KUZ				
1	3.139	Germim dheu me ekskavator goma 0.35-0.40m ³ , në themele, tokë zak, kat III, me shkarkim në tokë	m ³	1115		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	1115		
3	An.164/1a	Mbushje me çakell	m ³	446		
4	An-1	Ndërtim puseta betoni H=2.5-3m, D=1m + kapak gize	cope	18		
5	An - 19	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 100 cm	cope	37		
6	3.An/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	340		
7	3.An/3t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=500 mm	ml	462		
8	3.An/4t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=600 mm	ml	115		
9	2.425/3	Grope septike me V = 2x16 m ³	cope	2		
		Shuma 7				
8		PUNIME NDRIÇIMI RRUGOR				
1	3.An/55	F.Montim shtyllë konike 9ml , LED me një krahe cdo 25ml përfshirë te gjithë aksesoret e nevojshëm.	cope	33		
2	An	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	cope	1		
3	2. a-106	Automat magneto-termik 380V,40A, 4P,Id=0.03A	cope	2		
4	AN/1	F.V. Kabell FG7OR 0.6/ 1KV, 5x10mm ²	ml	835		
5	AN/2	F.V. Kabell FG7OR 0.6/ 1KV, 5x6mm ²	ml	600		
6	AN/3	F.V. Kabell FG7OR 0.6/ 1KV, 5x4mm ²	ml	300		
7	AN/4	F.V. tub fleksibel me 2 shtresa D=75mm për ndricim	ml	835		
8	AN/5	Furnizim, vendosje tuba te brinjezuar d80 për elektrotelefoni	ml	835		
9	AN/6	Shirit Sinjalizues	ml	835		
10	3.An/55	F V pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	16		
11	An-57	F.V. Tuba metalik D=219mm ,për kalime te linjave në rrugë	ml	35		
		Shuma 8				
9		PUNIME PËR SINJALISTIKE DHE GJELBERIM				
1	An130	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm.Termoplastike (sprajt) ANESORET	ml	1870		
2	An125	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Termoplastike (sprajt) AKSI	ml	822		
3	An151	Vizime me boje bikomponente (vijzime kembesoresh, shigjeta drejtimi etj)	m ²	105		
4	An155	F.V Tabela rrugore D=90cm	cope	22		
5	An169	F.V mbjellje peme dekorative Bli 16-18cm në trotuar (cdo 10m)	cope	164		
		SHUMA 9				
		PERMBLEDHESE				
		Shuma 1 deri 9				
		Fond rezerve		3%		
		SHUMA				
		T.V.SH		20%		
		SHUMA TOTALE				

Shënime teknike: Çmimet janë sipas VKM NR. 629 dt. 15.07.2015

Preventivues :
ARABEL - STUDIO Sh.p.k
Ana Nishku
Administratore