

PREVENTIV

Objekti :Nderhyrje ne infrastrukturen e rrugeve "Vasilika Gogu" dhe "Hysen Dervishi"

Nr.	Nr.An	Emertimi I punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
Punime rruge						
1	3.89/a	Germim dheu me eskavator	m3	450		
2	2.37/4a	Transport dheu deri 3km	m3	450		
3	2.426/2	Prishje mue me blloqe	m3	7		
4	3.226/1	Shtrese asfalto betoni 4cm	m2	1946		
5	3.222/2	Shtrese binderi 6cm	m2	1946		
6	3.212/c	Shtrese stabilizanti 15cm	m2	1946		
7	3.208	Shtrese cakellim 10cm (2 shtresa nga 10cm)	m2	3892		
8	2.262/3	Shtrese betoni per kunete	m3	50.5		
9	2.258	Nen shtrese zhavori 10cm	m3	50.5		
10	2.110/2	Themel butobetoni	m3	12		
11	2.88	Mure me blloqe	m3	7		
12	2.117.1	Kolona b/a 20 x20	m3	2.5		
				Shuma 1		
Punime kanalizimesh KUZ						
1	3.89/a	Germim dheu me eskavator	m3	425		
2	2.37/4a	Trasport dheu deri 3km	m3	425		
3	3.An/1t	F.V tub i brinjezuar HDPE Ø315	ml	366		
4	An.164/1a	Mbushje me cakell	ml	170		
5	2.575	Puseta kontrolli 100x100x150cm	cope	14		
				Shuma 2		
Punime kanalizimesh KUB						
1	3.89/a	Germim dheu me eskavator	m3	288		
2	2.37/4a	Trasport dheu deri 3km	m3	288		
3	3.An/1t	F.V tub i brinjezuar HDPE Ø315	ml	300		
4	An.164/1a	Mbushje me cakell	m3	120		
5	2.575	Puseta kontrolli 100x100x150cm	cope	13		
6	An-22/1	Puseta shimbledhese 40x40x100	cope	26		
7	2.523/1	F.V tub i brinjezuar HDPE Ø200	ml	52		
				Shuma 3		
Punime ndricimi						
1	3.An/53	Fv shtylla metalike h=7m, d=160mm	cope	7		
2	3.An/ksh	F.v krah shtylle metalike KRH-MSI	cope	7		
3	3.An/55	FV.puset elektrike kontrolli pvc 40x40x40	cope	7		
4	3.An	F.v ndricusa smart me llamp SAP -TS250W	cope	7		
5	3.an/et	F.v elektroda tog. te xinguar 50x3mm l=150cm	cope	7		
6	4.150/7	F.v percjellsa cu te izoluar me gome ne izolator 16mm2	km	490		
7	An.man 3	Furnizim e vendosje kuader komandimikomplet	cope	7		
				Shuma 4		
Punime sinjalistike						
1	An.106	Tabele trekendore normal me A=90	cope	12		
2	An100	Tabel rrethi detyrim normal me D=60	cope	6		
3	An152	Vizime me boje bikomponente me gjeresi 15cm	ml	732		
				Shuma 5		
				Shuma 1+2+3+4+5		
				Fondi rezerve 2%		
				Shuma		
				Tvsh 20 %		
				Totali		

Punoi. Ing. Brunilda Bekaj

**DREJTORIA PLANIFIKIMIT
MIMOZA HAXHIU**