POROSITES : DREJTORIA E PËRGJITHSHME E POLICISË SË SHTETIT

Preventivi I punimeve per objektin : "NDERTIMI I INSTITUTIT TE POLICISE SHKENCORE" sipas projektit te azhornuar per sistemimet e jashtme bazuar ne kerkesen e DPPSH nr 1337/1 Prot Dt.15.03.2022

	PREVENTIV PERMBLEDHES				
I	PUNIME NDËRTIMI	LEKË			
II	PUNIME HIDROSANITARE	LEKË			
III	PUNIME ELEKTRIKE	LEKË			
IV	PUNIME MBROJTJE NGA ZJARRI	LEKË			
V	PUNIME KONDICIONIM-VENTILIMI	LEKË			
VI	PUNIME PER Sistemime Te Jashtme Per Azhornimin Ne Pronen Rr"Hamdi Pepa Tirane" per NDERTIMIN E INSTITUTIT TE POLICISE SHKENCORE bazuar ne kerkesen e DPPSH nr 1337/1 Prot Dt.15.03.2022	LEKË			
	SHUMA	LEKË			
	Fondi rezerve 3%	LEKË			
	SHUMA _I_ PA TVSH	LEKË			
I	ELEKTRIKE	LEKË			
II	NGROHJE-VENTILIM	LEKË			
III	MBROJTJE NGA ZJARRI	LEKË			
	SHUMA_2_ PA TVSH	LEKË			
	SHUMA 1+2 PA TVSH	LEKË			

PROJEKTUES :INSTITUTI DEKLIADA-ALB sh.p.k

Ing.Devis HASALAMI

					I NDARE NE MUAJ																	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		PUNIME NDERTIMI																				
Nr.	**Nr. An.**	**PERSHKRIMI I PUNIMEVE**	**NJESIA**	**SASIA**																		
		1. PUNIME DHEU																				
1	2.28	Germim themele e plinta b>2m, ekskavator me zinxhir 0.25m3,shkarkimi ne auto	m³	9,012.60																		
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 kr	m³	9,012.60																		
		2. PUNIME BETONI , BETON ARME																				
1	2.258	Nenshtrese zhavori	m³	672.00																		
2	2.262/1	Shtrese betoni C7/10	m³	168.00																		
3	An 1	Pllake themeli, trare e bazamente b/a C 30/37	m³	1,344.00																		
4	An 2	Soleta b/a monolite C 30/37	m³	2,250.00																		
5	An 3	Kollona b/a monolite C 30/37 h ~ 4m	m³	520.00																		
6	An 4	Trare e arkitrare b/a C30/37 h ~ 4m	m³	486.72																		
7	An 5	Mure b/a, t=21-30 cm, h ~ 4m, C 30/37	m³	468.95																		
8	2.121/1	Brez b/a C16/20, h~ 4m	m³	69.00																		
9	2.198	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 3 shtrese k katrama	m²	2,040.00																		
10	2.166	FV hekur betoni periodik 6-10mm	ton	52.91																		
11	2.167	FV hekur betoni periodik >10 mm	ton	190.08																		
		3. PUNIME SHTRESASH																				
1	An 6	F.v dysheme industriale e ventiluar h=30cm	m²	1461																		
2	2.262/1	Shtrese betoni C7/10 1 lehtesuar tmes=19cm	m³	277.59																		
3	An 7	Shtrese me fibra te perforcuara me helikopter,pjerresi 1,5%	m³	262.98																		
4	An 8	Shtrese me Vinil (antistatic) M50/153	m²	2817.5																		
5	An 9	Shtrim Dyshemeja -Resin	m²	1621.99																		
6	An 10	Shtrim dyshemeje me pllaka qeramike importi	m²	155																		
7	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m²	1280																		
8	2.267/a	Shtrese me pllaka grez porcelanato	m²	261																		
		4. PUNIME MURATURE																				
1	An 11	Veshje gipsi tipi w 623	m²	420.00																		
2	An 12	Panele ndarese neper tualete	m²	25.19																		
3	2.108/a	Ndetim muri me knauf t=10cm me dy shtresa	m²	4,480.00																		
4	An 13	Mure me blloqe beton me qeliza ajri	m³	682.50																		
5	2.108/3	Ndertim muri me knauf t=10cm me dy shtresa, kunder	m²	106.43																		
		5. PUNIME TARRACE dhe HIDROIZOLIMI																				
1	2.262/1	Shtrese betoni C7/10 1 lehtesuar	m³	79.98																		
2	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katra	m2	1,420.00																		
3	2.121/1	Brez b/a M 250 me zgare hekuri mbi parapete	m3	47.00																		
4	2.310/1	Suvatim parapeti nga brenda	m²	225.60																		
5	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	cope	20.00																		
6	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 m	ml	158.00																		
7	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	260.00																		
		6. PUNIME SUVATIMI DHE VESHJE																				
1	2.310/1	Suva brenda mur tulle h~4m me pompe, llaç perzier M	m²	6,250.00																		
		Suva brenda h~4 m me drejtues, me pompe	m²	350.00																		

3	An 14	Tavan i varur Pu paint M60/197	m²	1,200.00
4	An 15	Tavan i varur Metal tile K 40/106	m²	1,830.00
5	An 16	Tavan i varur gipsi Emulsion M 60/110	m²	726.00
6	An 17	Tavan i varur akustik Cat 3 Tile K40/107	m²	510.00
		7. PUNIME DYER E DRITARE		
1	An 18	F V Dere e brendshme tualeti Whiterock Hygeinic me brave sekrete	m²	39.20
2	An 19	F V Dere e brendshme tualeti Whiterock Hygienic vetembyllese	m²	16.00
3	An 20	F V Dere emergjence me dorez antipanik Whiterock H,me hapje nga jasht 32 db,Rei 90	m²	45.60
4	An 21	F V Dere e brendshme xhami me brave sekrete	m²	29.26
5	An 22	F V Dere emergjence me dorez antipanikWhiterock H,me hapje nga jasht 32 db,Rei 120	m²	71.28
6	An 23	F.v Dere e brendshme per ambjente teknike te veshura me Acrovyn me brave sekrete, Rei 60	m²	194.40
7	An 24	F.v Dere e brendshme zyre Whiterock hme brave 32 db, Rei 60	m²	50.40
8	An 25	F.v Dere e brendshme laboratori me akses kontroll, Whiterock H , 32db, REI 60	m²	141.12
9	An 26	F.v Dere e brendshme laboratori me brave,Whiterock H,32db, REI 60	m²	97.44
10	An 27	F.v Dere e brendshme laboratorime hapje ne te dy drejtimet Whiterock H,Akustik 32db, REI 60	m²	26.88
11	An 28	F.v Dere emergjence me dorez antipanik Whiterock H me hapje nga jasht me aks k, 32 db, Rei 120	m²	36.96
12	An 29	F.v Dere e jashtme / brendshme metalike per ambjente teknike te veshura me flete metalike,me brave sekrete, REI 60	m²	15.12
13	An 30	F.v Dere e brendshme per ambjente IT te veshura me flete metalike,me brave sekrete, REI 60	m²	12.96
14	An 31	F.v Dere e jashtme metalike per ambjente teknike te veshura me flete metalike,me brave sekrete, REI 60	m²	19.20
15	An 32	F.v Dere e jashtme xham	m²	12.96
16	An 33	F.v Qepena Metalike	m²	33.75
		8. PUNIME BOJATISJE		
1	An 34	Lyerje Muri - Whiterock M50/111	m²	1746
2	An 35	Lyerje Muri - Epoxy Paint M60/196	m²	2655
3	An 36	Lyerje Muri - Muri - Emulsion M60/110	m²	1740
4	2.404	Boje hidroplastike	m2	450.00
5	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m2	2,190.00
		9.PUNIME FASADE		
1	An 37	F.V Dritare Celiku PPC dopio xham	m²	400.00
2	An 38	F.v Grila metalike	m²	195.03
3	2.410/a	Parapet shkalle e ballkone me tuba inoksi ngjyre e verdhe ose metalizato, h=80~90cm	ml	350.00
4	2.355/a	Veshje fasade me pllaka mermeri	m²	326.00

5	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m²	2,296.00
6	2.334	Suva e zakonshme fasade mur tulle lartesi mbi 8 m	m²	1,970.00
		10.PUNIME NE SHESH DHE TROTUARE		
1	3.617/1	F V bordura betoni 15x30 cm	ml	56.00
2	3.205	Shtrese zhavori lumi t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m²	1,200.00
3	3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm	m²	1,200.00
		11.PUNIME GJELBERIMI		
1	3.89/b	Germim dheu siperfaqesor t=30 cm	m³	18.00
2	2.19/a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu t=20 cm	m³	12.00
3	3.643	Mbjellje bari ne skarpat	m2	20.90
4	3.59/b	Germim dheu me krahe per gropa pemesh tek siperfaqja me bar	m³	3.50
5	An164	F.V Fidane Peme dekorative	cope	8.00
6	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 kr	m³	21.50
7	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	120.00
		12.PUNIME PER ASHENSOR		
1	An 39	F.V Ashensor peshembajtja 630 kg , shpejtesia 1 m/sek , fuqia 5.5 kw , linje 3-fazore, dyer automatike 800 mm teleskopike, kabina dhe dyer jane te punuara me Inox-Satin , kabina ka nje dere per hyrje - dalje, dysheme granit, ndricimi LED, parmak per mbajtje dyarsh prej inox, pasqyre, sistem automatik emergjence me UPS 1500 w	cope	1.00
		PUNIME HIDROSANITARE		
		Sistemi I furnizimit me uje sanitar		
		1.Furnizimi me uje nga rrjeti		
Nr.	**Nr. An.**	**PERSHKRIMI I PUNIMEVE**	**NJESIA**	**SASIA**
1	Analize 1	Germim dhe transport dheu per kanalet e tubove dhe pusetave	m³	3.00
2	2.261	Shtrese rere	m³	1.10
3	Analize 2	F.V. Saracineske nentokesore me aks te gjate dhe puseta gize komplet per lidhjen e furnizimit me uje nga rrjeti urban	cope	1.00
4	Analize 3	F.V Valvol nderprerese DN 50 (Ø 2")	cope	1.00
5	Analize 4	F.V Tubo PE - HD Ø 63x6.8 mm, PN10 + rakorderi	ml	12.00
6	Analize 5	F.V. Reduktor presioni DN 50 (Ø 2")	cope	1.00
7	Analize 6	F.V. Reduktor presioni DN 40 (Ø 1 1/ 2")	cope	2.00
8	Analize 7	F.V. Reduktor presioni DN 32 (Ø 1 1/ 4")	cope	3.00
9	Analize 8	F.V. Reduktor presioni DN 25 (Ø 1 ")	cope	1.00
10	Analize 9	F.V Filter Y Ø 2"	cope	1.00
11	Analize 10	F.V Valvolmoskthimi Ø 2"	cope	1.00
12	Analize 11	F.V. Mates uji Ø 2 "	cope	1.00
		2.Rrjeti i shperndarjes se ujit sanitar		
1	Analize 12	F.V Tubo PEX/al,DN 12 (Ø16 X 2.0) mm, i termoizoluar δ= 6mm	ml	958.10
2	Analize 13	F.V Tubo PEX/al,DN 12 (Ø20 X 2.0) mm, i termoizoluar δ= 6mm	ml	435.20
3	Analize 14	F.V Bryla AL-PEX Ø16x1/2 F, me prese	cope	5.00
4	Analize 15	F.V Bryla AL-PEX Ø25x4.2 F, me prese	cope	10.00
5	Analize 16	F.V Elemente mberthyes e fiksues	kompl	1.00

6	Analize 17	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR , Ø25 X 4.2 mm PN 16	ml	283.00
8	Analize 18	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR , Ø32 X 5.2 mm PN 16	ml	20.00
9	Analize 19	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR , Ø40 X 6.7 mm PN 16	ml	55.50
10	Analize 20	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR , Ø50 X 8.3 mm PN 16	ml	20.40
11	Analize 21	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR , Ø63 X 10.5 mm PN 16	ml	11.00
12	Analize 22	F.V Saracinesk kendore me hollandez 3/4"	cope	5.00
13	Analize 23	F.V Saracinesk kendore me hollandez 1 1/4"	cope	4.00
14	Analize 24	F.V Set kolektoresh 1 " (3) x ½" (kit I kompletuar me buketone + kasete)	kompl	10.00
15	Analize 25	F.V Set kolektoresh 1 1/4 " (4x2) x ½" (kit I kompletuar me buketone + kasete)	kompl	5.00
16	Analize 26	F.V Set kolektoresh 1 1/4 " (3x2) x ½" (kit I kompletuar me buketone + kasete)	kompl	1.00
17	Analize 27	F.V Set kolektoresh 1 1/4 " (3x3) x ½" (kit I kompletuar me buketone + kasete)	kompl	2.00
18	Analize 28	F.V Elemente mberthyes e fiksues	kompl	1.00
19	Analize 29	F.V Valvol nderprerese Ø1 1/4" PN10	cope	3.00
20	Analize 30	F.V Valvol nderprerese Ø1 1/2" PN10	cope	3.00
21	Analize 31	F.V Valvol nderprerese Ø 2" PN10	cope	5.00
22	Analize 32	F.V Valvol nderprerese Ø 2 1/2" PN10	cope	5.00
23	Analize 33	F.V Valvolmoskthimi Ø 2 1/2 "	cope	4.00
24	Analize 34	F.V Xhunto antivibruese Ø 2 1/2"	cope	2.00
25	Analize 35	F.V Galexhent mekanik Ø 2"	cope	2.00
26	Analize 36	F.V. Galexhand elektrik	cope	2.00
27	Analize 37	F.V Pompe e furnizimit me uje Q= 8.4 m3/h H=37 m P=3.3kw	cope	1.00
		Sistemi i shkarkimeve te ujrave te zeza		
		3.Shkarkimet ne planimetri te WC-ve		
1	Analize 38	F.V Tuba shkarkimi PP Ø125	ml	10.00
2	Analize 39	F.V Tuba shkarkimi PP Ø110	ml	170.00
3	Analize 40	F.V Tuba shkarkimi PP Ø75	ml	110.00
4	Analize 41	F.V Tuba shkarkimi PP Ø50	ml	610.00
5	2.515	F.V pilete dyshemeje Ø 50 mm	cope	8.00
		4.Kolonat vertikale dhe kalimet horizontale te shkarkimeve		
1	Analize 39	F.V Tuba shkarkimi PP Ø110	ml	85.00
2	Analize 40	F.V Tuba shkarkimi PP Ø75	ml	40.00
		5.Shkarkimi i jashtem i ujrave te zeza		
1	Analize 1	Germim dhe transport dheu per kanalet e tubove dhe pusetave	m³	3.00
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	3.00
3	2.261	Shtrese rere	m³	1.50
4	2.576	Puse kontrolli 1.5x1.5x1,5m	cope	8.00
		6.Sistemi i drenazhimit & Pusetat e rrjetit te jashtem te shiut		
1	Analize 1	Germim dhe transport dheu per kanalet e tubove dhe pusetave	m³	2.30
2	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	2.30

3	2.261	Shtrese rere	m³	1.60
4	Analize41	F.V Pompe drenazhi zhytese me thike per heqjen e ujit Q= 4m3/h H=6 m P=0.55	cope	1.00
5	An - 23	Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cope	6.00
6	2.523/1	F.V Tuba PVC f=200 mm te brinjezuar	ml	140
		7.Instalimi I sistemit Hidrosanitar		
1	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	57
2	2.501	F.V WC allafrenga importi	cope	26
3	An - 15	F V bolier 80 liter, uje te ngrohte	cope	9
4	An - 16	F V bolier 12 liter, uje te ngrohte	cope	23
5	Analize 42	F.V lavaman porcelani importi per pak	cope	1
6	Analize 43	F.V WC allafrenga importi per pak	cope	1.00
7	2.507	F.V pjate dushi	cope	2.00
8	Analize 44	F.v grup I kompletuar per dushet	cope	2.00
9	2.506	F.V bide importi porcelani	cope	26.00
10	2.499	F.V lavapjate importi me llamarine xingat	cope	4.00
		PUNIME MBROJTJE NGA ZJARRI		
Nr	**Nr.analize**	**Emertimi i Punimeve**	**Njesia**	**Sasia**
		1.Sistemi hidraulik		
1	Analize 1	F.V tuba zingato dhe rakorderi Ø 1 "	kg	265.00
2	Analize 2	F.V tuba zingato dhe rakorderi Ø 1 1/4 "	kg	101.70
3	Analize 3	F.V tuba zingato dhe rakorderi Ø 1 1/2 "	kg	163.62
4	Analize 4	F.V tuba zingato dhe rakorderi Ø 2 "	kg	1,191.26
5	Analize 5	F.V tuba zingato dhe rakorderi Ø 2 1/2 "	kg	86.40
6	Analize 6	F.V tuba zingato dhe rakorderi Ø 3 "	kg	2,483.80
7	Analize 7	F.V tuba zingato dhe rakorderi Ø 6 "	kg	990.15
8	Analize 8	F.V Valvol nderprerese	cope	54.00
		2.Kartela sinjalizimi		
1	Analize 9	F.V Lidhja me motopompen (AL-5121-B)	cope	1.00
2	Analize 10	F.V Hidrant zjarri (AL-5212-B)	cope	10.00
3	Analize 11	F.V Fikese zjarri me pluhur (AL-5203-B)	cope	95.00
5	Analize 12	F.V Buton sinjalizimi zjarri (AL-5102-B)	cope	5.00
6	Analize 13	F.V Drejtim dalje emergjence (AL-5107-B)	cope	47.00
7	Analize 14	F.V Zbritje shkallesh (AL-5103-B)	cope	22.00
		3.Fikëse zjarri me bombula		
1	Analize 15	v Fikëse zjarr pluhur karelato, destinacioni per depozitat e lendes djegese, transformatorin. Tip karelato (e levizshem). Klasa e zjarrit A-B1-C, kapaciteti normal 50 kg, pesha 82.5 kg. Dim. 500 x 1100 x 600 mm	cope	4
2	Analize 16	V.Kaset + hidrant zjarri i brendshëm. Kasetë brenda murit, llamarine çeliku e emaluar me ngjyrë të kuqe RAL 3000 - UNI 9227,me baze rezine.Dimensionet (370x610x190) mm, tub fleksibël 30 m, Aksesorët: saraqineske ndeërprerëse 1½", lançë + zorre uji DN 45. Pjesa e përparme e mbyllur me çelës.	cope	10
3	Analize 17	.v fikse zjarri me pluhur 6kg	cope	95
4	Analize 18	.v mbulesa tekstili (batanije) kundërzjarr	cope	7.00
5	Analize 19	V sprinklera 75 l/min I kompletuar	cope	232.00

6	Analize 20	V Pompe binjake per sprinklerat - Prurja: 209 m³/h, - Fuqia elektrike: 2x18.5 kW, rryma 2x33 A, - Ushqimi: 3F/400V/50Hz, - Shkalla e Mbrojtjes IP 55 E kompletuar me te gjithe aksesoret e nevojshem.	cope	1.00																				
7	Analize 21	V Pompe binjake per Hidrantet - Prurja: 90 m³/h, - Fuqia elektrike: 11 kW, , - Ushqimi: 3F/400V/50Hz, - Shkalla e Mbrojtjes IP 55 E kompletuar me te gjithe aksesoret e nevojshem.	cope	1.00																				
8	Analize 22	.V Pompe zhytese per furnizimin me uje hidrantet - Prurja: 60 m³/h, - Fuqia elektrike: 2.52 kW, , - Ushqimi: 3F/400V/50Hz, - Shkalla e Mbrojtjes IP 55 E kompletuar me te gjithe aksesoret e nevojshem.	cope	1.00																				
9	Analize 23	V Pompe zhytese per furnizimin me uje sprinklerat - Prurja: 70 m³/h, - Fuqia elektrike: 3.42 kW, , - Ushqimi: 3F/400V/50Hz, - Shkalla e Mbrojtjes IP 55 E kompletuar me te gjithe aksesoret e nevojshem.	cope	1.00																				
		PAISJET																						
1	Analize 24	F Fikëse zjarr pluhur karelato, destinacioni per depozitat e lendes djegese, transformatorin. Tip karelato (e levizshem). Klasa e zjarrit A-B1-C, kapaciteti normal 50 kg, pesha 82.5 kg. Dim. 500 x 1100 x 600 mm	cope	4																				
2	Analize 25	F.Kaset + hidrant zjarri i brendshëm. Kasetë brenda murit, llamarine çeliku e emaluar me ngjyrë të kuqe RAL 3000 - UNI 9227,me baze rezine.Dimensionet (370x610x190) mm, tub fleksibël 30 m, Aksesorët: saraqineske ndeërprerëse 1½", lançë + zorre uji DN 45. Pjesa e përparme e mbyllur me çelës.	cope	10																				
3	Analize 26	F.fikse zjarri me pluhur 6kg	cope	95																				
4	Analize 27	F. mbulesa tekstili (batanije) kundërzjarr	cope	7.00																				
5	Analize 28	F. sprinklera 75 l/min I kompletuar	cope	232.00																				
6	Analize 29	F. Pompe binjake per sprinklerat - Prurja: 209 m³/h, - Fuqia elektrike: 2x18.5 kW, rryma 2x33 A, - Ushqimi: 3F/400V/50Hz, - Shkalla e Mbrojtjes IP 55 E kompletuar me te gjithe aksesoret e nevojshem.	cope	1.00																				
7	Analize 30	F. Pompe binjake per Hidrantet - Prurja: 90 m³/h, - Fuqia elektrike: 11 kW, , - Ushqimi: 3F/400V/50Hz, - Shkalla e Mbrojtjes IP 55 E kompletuar me te gjithe aksesoret e nevojshem.	cope	1.00																				

8	Analize 31	F.Pompe zhytese per furnizimin me uje hidrantet - Prurja: 60 m³/h, - Fuqia elektrike: 2.52 kW, , - Ushqimi: 3F/400V/50Hz, - Shkalla e Mbrojtjes IP 55 E kompletuar me te gjithe aksesoret e nevojshem.	cope	1.00																			
9	Analize 32	F. Pompe zhytese per furnizimin me uje sprinklerat - Prurja: 70 m³/h, - Fuqia elektrike: 3.42 kW, , - Ushqimi: 3F/400V/50Hz, - Shkalla e Mbrojtjes IP 55 E kompletuar me te gjithe aksesoret e nevojshem.	cope	1.00																			
1		INSTALIME ELEKTRIKE																					
Nr	**Analize**	**Pershkrimi**	**Njesia**	**Sasia**																			
	1	**KUADROT ELEKTRIKE**																					
	1.1	**KUADRI KRYESOR - Q0**																					
1	an E-1.1.1	F.V. 2 kapake anesore te panelit IP30 600 Prisma P (1cope),strukture paneli L650+150 P600 Prisma P (2 cope), kornize mbeshtetese e kapakut ballor L650 (2 cope), kapak IP30 L800 P600 Prisma P (2cope), porte transparente IP30 L800 Prisma P (2cope), kapak fundor IP30 L800 Prisma P (2 cope), set gunicionesh IP31 Prisma P (2cope), kapak fundor NS1600 V fisso (2 cope), kapak ballor NS1600 V fisso (4 cope), drejtues kabllosh mod P (1 cope), kapak fundor 1-2 NS-INS630 V (1 cope), kapak ballor 2NSX400/630 V (1 cope), kapak fundor NSX-INS 630A (1 cope), kapak ballor NSX400/630 fix dir 4P (1 cope), kapak ballor modular 5M (2 cope), kapak ballor i plote 3M (4 cope), kapak ballor i plote 6M (4 cope), kapak ballor i plote 1M (1 cope), kapak ballor i plote 2M (1 cope), kapak ballor i plote 5M (1 cope), morseta, kanalina plastike, zbara bakri, kabllo, dhe te gjithe aksesoret e nevojshme per montim, perfshi kolaudim, testim dhe komisionim (1 cope).	cope	1																				
2	an E-1.1.1.13	F.V. Automat NS800N fisso 4P pa Mikrologjik	cope	2																			
3	an E-1.1.1.14	F.V. Suport fiksues i siperm 4P NS630b/1000 fisso	cope	2																			
4	an E-1.1.1.15	F.V. Suport fiksues i poshtem 4P NS630b/1000 fisso	cope	2																			
5	an E-1.1.1.16	F.V. Mikrologjik 2.0 NS fisso/estr.	cope	2																			
6	an E-1.1.1.70	F.V. Automat C120N 4P C 80A 10000A	cope	2																			
7	an E-1.1.1.71	F.V. Shkarkues toke iPRF1 12,5r 3P+N rip. f. Tipo 1+2	cope	1																			
8	an E-1.1.1.25	F.V. Automat iC60N 4P C 63A 6000A	cope	1																			

9	an E-1.1.13.1	F.V. Automat C120N 4P C 100A 10000A	cope	3																				
10	an E-1.1.11.1	F.V. Automat C120N 4P C 125A 10000A	cope	1																				
11	an E-1.1.9.1	F.V. Automat iC60N 4P C 50A 6000A	cope	1																				
12	an E-1.1.2.9	F.V. Automat magnetotermik iC40N 3P+N C 6A 6000A	cope	1																				
13	an E-1.1.1.35	F.V. Instrument mates digjital PM3200 ins.TA e MultiTariffa	cope	1																				
14	an E-1.1.1.36	F.V. Automat NSX400F 36kA 4P pa shkeputes	cope	2																				
15	an E-1.1.1.37	F.V. Mikrologjik-2.3 400A 4P NSX400/630	cope	2																				
	1.2	**KUADRI KATI NENTOKE RRJ-GJ, K(-1)-RRJ-GJ - Q1**																						
1	an E-1.1.2	F.V. 2 kapake anesore te panelit IP30 P400 Prisma P (1 cope), strukture paneli L650+150 P400 (1 cope), kornize mbeshtetese e kapakut ballor L650 (1 cope), kapak IP30 L800 P400 (1 cope), porte transparente IP30 L800 Prisma P (1 cope), kapak fundor IP30 L800 Prisma P (1 cope), set gunicionesh IP31 Prisma P (1 cope), drejtues kabllosh mod P (7 cope), kapak ballor modular 5M (7 cope), kapak ballor i plote 1M (1 cope), morseta, kanalina plastike, zbara bakri, kabllo, dhe te gjithe aksesoret e nevojshme per montim, perfshi kolaudim, testim dhe komisionim (1 cope).	cope	1																				
2	an E-1.1.1.25	F.V. Automat iC60N 4P C 63A 6000A	cope	1																				
3	an E-1.1.1.22	F.V. Automat iC60N 4P C 20A 6000A	cope	1																				
4	an E-1.1.1.23	F.V. Shkarkues toke SPD iPRD20r 3P+N 5kA Tipo 2	cope	1																				
5	an E-1.1.1.49	F.V. Automat iC60H 4P C 25A 10000A	cope	2																				
6	an E-1.1.1.50	F.V. Automat diferencial Vigi iC60 4P 25A 30mA Tipi AC	cope	3																				
7	an E-1.1.1.45	F.V. Automat iC60H 4P C 20A 10000A	cope	3																				
8	an E-1.1.2.9	F.V. Automat magnetotermik iC40N 3P+N C 6A 6000A	cope	1																				
9	an E-1.1.1.32	F.V. Automat magnetotermik iC40N 3P+N C 32A 6000A	cope	2																				
10	an E-1.1.1.33	F.V. Automat diferencial Vigi iC40 3P+N 40A 30mA Tipo AC	cope	2																				
11	an E-1.1.1.58	F.V. Automat magnetotermik iC40N 1P+N C 16A 6000A	cope	26																				
12	an E-1.1.1.59	F.V. Automat magnetotermik iC40N 1P+N C 10A 6000A	cope	33																				
13	an E-1.1.1.35	F.V. Instrument mates digjital PM3200 ins.TA e MultiTariffa	cope	1																				

	1.3	**KUADRI KATI PERDHE RRJ-GJ, K-0-RRJ-GJ - Q2**																						
1	an E-1.1.3	F.V. 2 kapake anesore te panelit IP30 P400 Prisma P (cope), strukture paneli L650+150 P400 (1 cope), kornize mbeshtetese e kapakut ballor L650 (1 cope), kapak IP30 L800 P400 (1 cope), porte transparente IP30 L800 Prisma P (1 cope), kapak fundor IP30 L800 Prisma P (1 cope), set gunicionesh IP31 Prisma P (1 cope), drejtues kabllosh i rregullueshem mod P (9 cope), kapak ballor modulare 4M (9 cope), morseta, kanalina plastike, zbara bakri, kabllo, dhe te gjithe aksesoret e nevojshme per montim, perfshi kolaudim, testim dhe komisionim (1 cope).	cope	1																				
2	an E-1.1.13.1	F.V. Automat C120N 4P C 100A 10000A	cope	1																				
3	an E-1.1.1.22	F.V. Automat iC60N 4P C 20A 6000A	cope	1																				
4	an E-1.1.1.23	F.V. Shkarkues toke SPD iPRD20r 3P+N 5kA Tipo 2	cope	1																				
5	an E-1.1.1.75	F.V. Leshues iTL 1NA 16A komanda 230-240Vca/110Vcc	cope	5																				
6	an E-1.1.2.9	F.V. Automat magnetotermik iC40N 3P+N C 6A 6000A	cope	1																				
7	an E-1.1.1.32	F.V. Automat magnetotermik iC40N 3P+N C 32A 6000A	cope	3																				
8	an E-1.1.1.33	F.V. Automat diferencial Vigi iC40 3P+N 40A 30mA Tipo AC	cope	3																				
9	an E-1.1.4.1	F.V. Automat magnetotermik iC40N 3P+N C 25A 6000A	cope	3																				
10	an E-1.1.4.6	F.V. Automat diferencial Vigi iC40 3P+N 25A 30mA Tipo AC	cope	5																				
11	an E-1.1.4.2	F.V. Automat magnetotermik iC40N 3P+N C 20A 6000A	cope	4																				
12	an E-1.1.1.35	F.V. Instrument mates digjital PM3200 ins.TA e MultiTariffa	cope	1																				
13	an E-1.1.1.39	F.V. Automat magnetotermik iC40a 1P+N C 16A 4500A	cope	36																				
14	an E-1.1.1.42	F.V. Automat magnetotermik iC40a 1P+N C 10A 4500A	cope	54																				
	1.4	**KUADRI KATI PARE RRJ-GJ, K-1-RRJ-GJ - Q3**																						

1	an E-1.1.4	F.V. 2 kapake anesore te panelit IP30 P400 Prisma P (1 cope), strukture paneli L650+150 P400 (1 cope), kornize mbeshtetese e kapakut ballor L650 (1 cope), kapak IP30 L800 P400 (1 cope), porte transparente IP30 L800 Prisma P (1 cope), kapak fundor IP30 L800 Prisma P (1 cope), set gunicionesh IP31 Prisma P (1 cope), drejtues kabllosh mod P (1 cope), drejtues kabllosh i rregullueshem mod P (8 cope), kapak ballor modulare 4M (9 cope), morseta, kanalina plastike, zbara bakri, kabllo, dhe te gjithe aksesoret e nevojshme per montim, perfshi kolaudim, testim dhe komisionim (1 cope).	cope	1																				
2	an E-1.1.13.1	F.V. Automat C120N 4P C 100A 10000A	cope	1																				
3	an E-1.1.1.22	F.V. Automat iC60N 4P C 20A 6000A	cope	1																				
4	an E-1.1.1.23	F.V. Shkarkues toke SPD iPRD20r 3P+N 5kA Tipo 2	cope	1																				
5	an E-1.1.1.75	F.V. Leshues iTL 1NA 16A komanda 230-240Vca/110Vcc	cope	4																				
6	an E-1.1.12.4	F.V. Automat magnetotermik iC40a 3P+N C 6A 4500A	cope	1																				
7	an E-1.1.12.3	F.V. Automat magnetotermik iC40a 3P+N C 32A 4500A	cope	3																				
8	an E-1.1.1.33	F.V. Automat diferencial Vigi iC40 3P+N 40A 30mA Tipo AC	cope	3																				
9	an E-1.1.2.15	F.V. Automat magnetotermik iC40a 3P+N C 25A 4500A	cope	3																				
10	an E-1.1.4.6	F.V. Automat diferencial Vigi iC40 3P+N 25A 30mA Tipo AC	cope	5																				
11	an E-1.1.2.16	F.V. Automat magnetotermik iC40a 3P+N C 20A 4500A	cope	4																				
12	an E-1.1.1.35	F.V. Instrument mates digjital PM3200 ins.TA e MultiTariffa	cope	1																				
13	an E-1.1.1.39	F.V. Automat magnetotermik iC40a 1P+N C 16A 4500A	cope	33																				
14	an E-1.1.1.42	F.V. Automat magnetotermik iC40a 1P+N C 10A 4500A	cope	57																				
	1.5	**KUADRI KATI DYTE RRJ-GJ, K-2-RRJ-GJ - Q4**																						

1	an E-1.1.5	F.V. 2 kapake anesore te panelit IP30 P400 Prisma P (1 cope), Strukture paneli L650+150 P400 (1 cope), Kornize mbeshtetese e kapakut ballor L650 (1 cope), Kapak IP30 L800 P400 (1 cope), Porte transparente IP30 L800 Prisma P (1 cope), Kapak fundor IP30 L800 Prisma P (1 cope), Set gunicionesh IP31 Prisma P (1 cope), Drejtues kabllosh i rregullueshem mod P (9 cope), Kapak ballor modulare 4M (9 cope), Morseta, kanalina plastike, zbara bakri, kabllo, dhe te gjithe aksesoret e nevojshme per montim, perfshi kolaudim, testim dhe komisionim (1 cope)	cope	1																				
2	an E-1.1.13.1	F.V. Automat C120N 4P C 100A 10000A	cope	1																				
3	an E-1.1.1.22	F.V. Automat iC60N 4P C 20A 6000A	cope	1																				
4	an E-1.1.1.23	F.V. Shkarkues toke SPD iPRD20r 3P+N 5kA Tipo 2	cope	1																				
5	an E-1.1.1.75	F.V. Leshues iTL 1NA 16A komanda 230-240Vca/110Vcc	cope	4																				
6	an E-1.1.12.4	F.V. Automat magnetotermik iC40a 3P+N C 6A 4500A	cope	1																				
7	an E-1.1.12.3	F.V. Automat magnetotermik iC40a 3P+N C 32A 4500A	cope	3																				
8	an E-1.1.1.33	F.V. Automat diferencial Vigi iC40 3P+N 40A 30mA Tipo AC	cope	3																				
9	an E-1.1.2.15	F.V. Automat magnetotermik iC40a 3P+N C 25A 4500A	cope	3																				
10	an E-1.1.4.6	F.V. Automat diferencial Vigi iC40 3P+N 25A 30mA Tipo AC	cope	5																				
11	an E-1.1.2.16	F.V. Automat magnetotermik iC40a 3P+N C 20A 4500A	cope	4																				
12	an E-1.1.1.35	F.V. Instrument mates digjital PM3200 ins.TA e MultiTariffa	cope	1																				
13	an E-1.1.1.39	F.V. Automat magnetotermik iC40a 1P+N C 16A 4500A	cope	34																				
14	an E-1.1.1.42	F.V. Automat magnetotermik iC40a 1P+N C 10A 4500A	cope	56																				
	1.6	**KUADRI KATI TRETE RRJ-GJ, K-3-RRJ-GJ - Q5**																						

1	an E-1.1.6	F.V. 2 kapake anesore te panelit IP30 P400 Prisma P (1 cope), strukture paneli L650+150 P400 (1 cope), kornize mbeshtetese e kapakut ballor L650 (1 cope), kapak IP30 L800 P400 (1 cope), porte transparente IP30 L800 Prisma P (1 cope), kapak fundor IP30 L800 Prisma P (1 cope), Set gunicionesh IP31 Prisma P (1 cope), drejtues kabllosh mod P (1 cope), drejtues kabllosh i rregullueshem mod P (9 cope), kapak ballor modulare 4M (6 cope), kapak ballor modulare 3M (4 cope), morseta, kanalina plastike, zbara bakri, kabllo, dhe te gjithe aksesoret e nevojshme per montim, perfshi kolaudim, testim dhe komisionim (1 cope)	cope	1																				
2	an E-1.1.11.1	F.V. Automat C120N 4P C 125A 10000A	cope	1																				
3	an E-1.1.1.22	F.V. Automat iC60N 4P C 20A 6000A	cope	1																				
4	an E-1.1.1.23	F.V. Shkarkues toke SPD iPRD20r 3P+N 5kA Tipo 2	cope	1																				
5	an E-1.1.1.49	F.V. Automat iC60H 4P C 25A 10000A	cope	3																				
6	an E-1.1.1.50	F.V. Automat diferencial Vigi iC60 4P 25A 30mA Tipi AC	cope	5																				
7	an E-1.1.1.75	F.V. Leshues iTL 1NA 16A komanda 230-240Vca/110Vcc	cope	4																				
8	an E-1.1.1.45	F.V. Automat iC60H 4P C 20A 10000A	cope	4																				
9	an E-1.1.2.9	F.V. Automat magnetotermik iC40N 3P+N C 6A 6000A	cope	1																				
10	an E-1.1.1.32	F.V. Automat magnetotermik iC40N 3P+N C 32A 6000A	cope	6																				
11	an E-1.1.1.33	F.V. Automat diferencial Vigi iC40 3P+N 40A 30mA Tipo AC	cope	3																				
12	an E-1.1.1.58	F.V. Automat magnetotermik iC40N 1P+N C 16A 6000A	cope	39																				
13	an E-1.1.1.59	F.V. Automat magnetotermik iC40N 1P+N C 10A 6000A	cope	57																				
14	an E-1.1.1.35	F.V. Instrument mates digjital PM3200 ins.TA e MultiTariffa	cope	1																				
	1.7	**KUADRI MEKANIK TARRACA KM-T-1, RR-GJ - Q6**																						

1	an E-1.1.7	F.V. 2 kapake anesore te panelit IP30 P400 Prisma P (1 cope), Strukture paneli L650+150 P400 (1 cope), Kornize mbeshtetese e kapakut ballor L650 (1 cope), Kapak IP30 L800 P400 (1 cope), Porte transparente IP30 L800 Prisma P (1 cope), Kapak fundor IP30 L800 Prisma P (1 cope), Set gunicionesh IP31 Prisma P (1 cope), Drejtues kabllosh i rregullueshem mod P (5 cope), Kapak ballor modulare 4M (5 cope), Kapak ballor i plote 4M (4 cope), Morseta, kanalina plastike, zbara bakri, kabllo, dhe te gjithe aksesoret e nevojshme per montim, perfshi kolaudim, testim dhe komisionim (1 cope)	cope	1																				
2	an E-1.1.1.70	F.V. Automat C120N 4P C 80A 10000A	cope	1																				
3	an E-1.1.1.22	F.V. Automat iC60N 4P C 20A 6000A	cope	1																				
4	an E-1.1.1.23	F.V. Shkarkues toke SPD iPRD20r 3P+N 5kA Tipo 2	cope	1																				
5	an E-1.1.12.4	F.V. Automat magnetotermik iC40a 3P+N C 6A 4500A	cope	1																				
6	an E-1.1.2.15	F.V. Automat magnetotermik iC40a 3P+N C 25A 4500A	cope	4																				
7	an E-1.1.2.14	F.V. Automat magnetotermik iC40a 3P+N C 16A 4500A	cope	1																				
8	an E-1.1.2.13	F.V. Automat magnetotermik iC40a 3P+N C 10A 4500A	cope	1																				
9	an E-1.1.1.35	F.V. Instrument mates digjital PM3200 ins.TA e MultiTariffa	cope	1																				
10	an E-1.1.1.39	F.V. Automat magnetotermik iC40a 1P+N C 16A 4500A	cope	14																				
11	an E-1.1.1.40	F.V. Automat magnetotermik iC40a 1P+N C 25A 4500A	cope	16																				
12	an E-1.1.1.41	F.V. Automat magnetotermik iC40a 1P+N C 20A 4500A	cope	9																				
13	an E-1.1.1.42	F.V. Automat magnetotermik iC40a 1P+N C 10A 4500A	cope	6																				
	1.8	**KUADRI MEKANIK TARRACA KM-T-2, RR-GJ - Q7**																						

1	an E-1.1.8	F.V. 2 kapake anesore te panelit IP30 P400 Prisma P (1 cope), Strukture paneli L650+150 P400 (1 cope), Kornize mbeshtetese e kapakut ballor L650 (1 cope), Kapak IP30 L800 P400 (1 cope), Porte transparente IP30 L800 Prisma P (1 cope), Kapak fundor IP30 L800 (1 cope), Set gunicionesh IP31 P (1 cope), Kapak fundor 1-2 NS-INS630 V (1 cope), Kapak ballor 2NSX400/630 V (1 cope), Drejtues kabllosh modular i rregullueshem G (5 cope), Kapak ballor i plote 2M (2 cope), Kapak ballor modulare 4M (5 cope), Kapak ballor i plote 5M (1 cope), Morseta, kanalina plastike, zbara bakri, kabllo, dhe te gjithe aksesoret e nevojshme per montim, perfshi kolaudim, testim dhe komisionim (1 cope)	cope	1																				
2	an E-1.1.1.36	F.V. Automat NSX400F 36kA 4P pa shkeputes	cope	1																				
3	an E-1.1.1.37	F.V. Mikrologjik-2.3 400A 4P NSX400/630	cope	1																				
4	an E-1.1.1.22	F.V. Automat iC60N 4P C 20A 6000A	cope	1																				
5	an E-1.1.1.23	F.V. Shkarkues toke SPD iPRD20r 3P+N 5kA Tipo 2	cope	1																				
6	an E-1.1.2.9	F.V. Automat magnetotermik iC40N 3P+N C 6A 6000A	cope	1																				
7	an E-1.1.1.32	F.V. Automat magnetotermik iC40N 3P+N C 32A 6000A	cope	11																				
8	an E-1.1.1.31	F.V. Automat magnetotermik iC40N 3P+N C 40A 6000A	cope	14																				
9	an E-1.1.1.35	F.V. Instrument mates digjital PM3200 ins.TA e MultiTariffa	cope	1																				
	1.9	**KUADRI POMPAVE KATI PODRUM KP (-1) RR-GJ - Q8**																						
1	an E-1.1.9	F.V. Kasete paneli G L600 21M (1 cope), Porte transparente 21M Prisma G (1 cope), Drejtues kabllosh modular i rregullueshem G (3 cope), Kapak ballor modular 5M (3 cope), Kapak ballor i plote 6M (1 cope), Morseta, kanalina plastike, zbara bakri, kabllo, dhe te gjithe aksesoret e nevojshme per montim, perfshi kolaudim, testim dhe komisionim (1 cope)	cope	1																				
2	an E-1.1.1.70	F.V. Automat C120N 4P C 80A 10000A	cope	1																				
3	an E-1.1.1.22	F.V. Automat iC60N 4P C 20A 6000A	cope	1																				
4	an E-1.1.1.23	F.V. Shkarkues toke SPD iPRD20r 3P+N 5kA Tipo 2	cope	1																				
5	an E-1.1.12.4	F.V. Automat magnetotermik iC40a 3P+N C 6A 4500A	cope	1																				
6	an E-1.1.1.81	F.V. Automat magnetotermik iC40a 3P+N C 40A 4500A	cope	2																				

7	an E-1.1.2.16	F.V. Automat magnetotermik iC40a 3P+N C 20A 4500A	cope	1																				
8	an E-1.1.2.14	F.V. Automat magnetotermik iC40a 3P+N C 16A 4500A	cope	2																				
9	an E-1.1.2.13	F.V. Automat magnetotermik iC40a 3P+N C 10A 4500A	cope	1																				
10	an E-1.1.1.35	F.V. Instrument mates digjital PM3200 ins.TA e MultiTariffa	cope	1																				
11	an E-1.1.1.39	F.V. Automat magnetotermik iC40a 1P+N C 16A 4500A	cope	1																				
12	an E-1.1.1.42	F.V. Automat magnetotermik iC40a 1P+N C 10A 4500A	cope	3																				
	1.10	**KUADRI KRYESOR-UPS - Q10**																						
1	an E-1.1.10	F.V. Kasete paneli G L600 21M (1 cope), Porte transparente 21M Prisma G (1 cope), Kapak fundor NS-INS250 H fisso/dir (1 cope), Kapak ballor i plote 1M (1 cope), Kapak ballor NSX100/250 H fisso (1 cope), Drejtues kabllosh modular i rregullueshem G (3 cope), Kapak ballor modulare 4M (3 cope), Kapak ballor i plote 4M (1 cope), Morseta, kanalina plastike, zbara bakri, kabllo, dhe te gjithe aksesoret e nevojshme per montim, perfshi kolaudim, testim dhe komisionim (1 cope)	cope	1																				
2	an E-1.1.1.82	F.V. Automat NSX250B 25kA 4P pa shkeputes	cope	1																				
3	an E-1.1.1.83	F.V. Automat TM200D 200A 4P/4R NSX250	cope	1																				
4	an E-1.1.1.22	F.V. Automat iC60N 4P C 20A 6000A	cope	1																				
5	an E-1.1.1.23	F.V. Shkarkues toke SPD iPRD20r 3P+N 5kA Tipo 2	cope	1																				
6	an E-1.1.1.70	F.V. Automat C120N 4P C 80A 10000A	cope	4																				
7	an E-1.1.2.9	F.V. Automat magnetotermik iC40N 3P+N C 6A 6000A	cope	1																				
8	an E-1.1.4.1	F.V. Automat magnetotermik iC40N 3P+N C 25A 6000A	cope	1																				
9	an E-1.1.1.35	F.V. Instrument mates digjital PM3200 ins.TA e MultiTariffa	cope	1																				
	1.11	**KUADRI KATI NENTOKE UPS, K(-1)-UPS - Q11**																						
1	an E-1.1.11	F.V. Kasete paneli G L600 18M (1 cope), Porte transparente 18M Prisma G (1 cope), Drejtues kabllosh modular G (1 cope), Kapak ballor modular 5M (2 cope), Drejtues kabllosh modular i rregullueshem G (2 cope), Kapak ballor modulare 4M (1 cope), Kapak ballor i plote 4M (1 cope), Morseta, kanalina plastike, zbara bakri, kabllo, dhe te gjithe aksesoret e nevojshme per montim, perfshi kolaudim, testim dhe komisionim (1 cope)	cope	1																				

2	an E-1.1.4.1	F.V. Automat magnetotermik iC40N 3P+N C 25A 6000A	cope	1																					
3	an E-1.1.4.6	F.V. Automat diferencial Vigi iC40 3P+N 25A 30mA Tipo AC	cope	1																					
4	an E-1.1.2.9	F.V. Automat magnetotermik iC40N 3P+N C 6A 6000A	cope	1																					
5	an E-1.1.4.2	F.V. Automat magnetotermik iC40N 3P+N C 20A 6000A	cope	2																					
6	an E-1.1.1.22	F.V. Automat iC60N 4P C 20A 6000A	cope	1																					
7	an E-1.1.1.23	F.V. Shkarkues toke SPD iPRD20r 3P+N 5kA Tipo 2	cope	1																					
8	an E-1.1.1.35	F.V. Instrument mates digjital PM3200 ins.TA e MultiTariffa	cope	1																					
9	an E-1.1.1.39	F.V. Automat magnetotermik iC40a 1P+N C 16A 4500A	cope	8																					
10	an E-1.1.1.42	F.V. Automat magnetotermik iC40a 1P+N C 10A 4500A	cope	2																					
	1.12	**KUADRI KATI PERDHE UPS, K-0-UPS - Q12**																							
1	an E-1.1.12	F.V. Kasete paneli Prisma G L600 30M (1 cope), Porte transparente Prisma G 30M (1 cope), Drejtues kabllosh modular i rregullueshem G (5 cope), Kapak ballor modular 5M (5 cope), Kapak ballor i plote 5M (1 cope), Morseta, kanalina plastike, zbara bakri, kabllo, dhe te gjithe aksesoret e nevojshme per montim, perfshi kolaudim, testim dhe komisionim (1 cope)	cope	1																					
2	an E-1.1.1.70	F.V. Automat C120N 4P C 80A 10000A	cope	1																					
3	an E-1.1.1.22	F.V. Automat iC60N 4P C 20A 6000A	cope	1																					
4	an E-1.1.1.23	F.V. Shkarkues toke SPD iPRD20r 3P+N 5kA Tipo 2	cope	1																					
5	an E-1.1.12.4	F.V. Automat magnetotermik iC40a 3P+N C 6A 4500A	cope	1																					
6	an E-1.1.12.3	F.V. Automat magnetotermik iC40a 3P+N C 32A 4500A	cope	3																					
7	an E-1.1.1.33	F.V. Automat diferencial Vigi iC40 3P+N 40A 30mA Tipo AC	cope	3																					
8	an E-1.1.2.16	F.V. Automat magnetotermik iC40a 3P+N C 20A 4500A	cope	2																					
9	an E-1.1.1.35	F.V. Instrument mates digjital PM3200 ins.TA e MultiTariffa	cope	1																					
10	an E-1.1.1.39	F.V. Automat magnetotermik iC40a 1P+N C 16A 4500A	cope	34																					
11	an E-1.1.1.42	F.V. Automat magnetotermik iC40a 1P+N C 10A 4500A	cope	2																					
	1.13	**KUADRI KATI PARE UPS, K-1-UPS - Q13**																							

1	an E-1.1.13	F.V. Kasete paneli Prisma G L600 30M (1 cope), Porte transparente Prisma G 30M (1 cope), Drejtues kabllosh modular i rregullueshem G (5 cope), Kapak ballor modular 5M (5 cope),Kapak ballor i plote 5M (1 cope), Morseta, kanalina plastike, zbara bakri, kabllo, dhe te gjithe aksesoret e nevojshme per montim, perfshi kolaudim, testim dhe komisionim (1 cope)	cope	1																				
2	an E-1.1.1.70	F.V. Automat C120N 4P C 80A 10000A	cope	1																				
3	an E-1.1.1.22	F.V. Automat iC60N 4P C 20A 6000A	cope	1																				
4	an E-1.1.1.23	F.V. Shkarkues toke SPD iPRD20r 3P+N 5kA Tipo 2	cope	1																				
5	an E-1.1.12.4	F.V. Automat magnetotermik iC40a 3P+N C 6A 4500A	cope	1																				
6	an E-1.1.12.3	F.V. Automat magnetotermik iC40a 3P+N C 32A 4500A	cope	3																				
7	an E-1.1.1.33	F.V. Automat diferencial Vigi iC40 3P+N 40A 30mA Tipo AC	cope	3																				
8	an E-1.1.2.16	F.V. Automat magnetotermik iC40a 3P+N C 20A 4500A	cope	2																				
9	an E-1.1.1.35	F.V. Instrument mates digjital PM3200 ins.TA e MultiTariffa	cope	1																				
10	an E-1.1.1.39	F.V. Automat magnetotermik iC40a 1P+N C 16A 4500A	cope	32																				
11	an E-1.1.1.42	F.V. Automat magnetotermik iC40a 1P+N C 10A 4500A	cope	2																				
	1.14	**KUADRI KATI DYTE UPS, K-2-UPS - Q14**																						
1	an E-1.1.14	F.V. Kasete paneli Prisma G L600 30M (1 cope), Porte transparente Prisma G 30M (1 cope), Drejtues kabllosh modular i rregullueshem G (5 cope), Kapak ballor modular 5M (5 cope), Kapak ballor i plote 5M (1 cope), Morseta, kanalina plastike, zbara bakri, kabllo, dhe te gjithe aksesoret e nevojshme per montim, perfshi kolaudim, testim dhe komisionim (1 cope)	cope	1																				
2	an E-1.1.1.70	F.V. Automat C120N 4P C 80A 10000A	cope	1																				
3	an E-1.1.1.22	F.V. Automat iC60N 4P C 20A 6000A	cope	1																				
4	an E-1.1.1.23	F.V. Shkarkues toke SPD iPRD20r 3P+N 5kA Tipo 2	cope	1																				
5	an E-1.1.12.4	F.V. Automat magnetotermik iC40a 3P+N C 6A 4500A	cope	1																				
6	an E-1.1.12.3	F.V. Automat magnetotermik iC40a 3P+N C 32A 4500A	cope	3																				
7	an E-1.1.1.33	F.V. Automat diferencial Vigi iC40 3P+N 40A 30mA Tipo AC	cope	3																				
8	an E-1.1.2.16	F.V. Automat magnetotermik iC40a 3P+N C 20A 4500A	cope	2																				

9	an E-1.1.1.35	F.V. Instrument mates digjital PM3200 ins.TA e MultiTariffa	cope	1																				
10	an E-1.1.1.39	F.V. Automat magnetotermik iC40a 1P+N C 16A 4500A	cope	32																				
11	an E-1.1.1.42	F.V. Automat magnetotermik iC40a 1P+N C 10A 4500A	cope	2																				
	1.15	**KUADRI KATI TRETE UPS, K-3-UPS - Q15**																						
1	an E-1.1.15	F.V. Kasete paneli Prisma G L600 30M (1 cope), Porte transparente Prisma G 30M (1 cope),Drejtues kabllosh modular i rregullueshem G (5 cope), Kapak ballor modular 5M (5 cope),Kapak ballor i plote 5M (1 cope), Morseta, kanalina plastike, zbara bakri, kabllo, dhe te gjithe aksesoret e nevojshme per montim, perfshi kolaudim, testim dhe komisionim (1 cope)	cope	1																				
2	an E-1.1.1.70	F.V. Automat C120N 4P C 80A 10000A	cope	1																				
3	an E-1.1.1.22	F.V. Automat iC60N 4P C 20A 6000A	cope	1																				
4	an E-1.1.1.23	F.V. Shkarkues toke SPD iPRD20r 3P+N 5kA Tipo 2	cope	1																				
5	an E-1.1.2.9	F.V. Automat magnetotermik iC40N 3P+N C 6A 6000A	cope	1																				
6	an E-1.1.1.32	F.V. Automat magnetotermik iC40N 3P+N C 32A 6000A	cope	3																				
7	an E-1.1.1.33	F.V. Automat diferencial Vigi iC40 3P+N 40A 30mA Tipo AC	cope	3																				
8	an E-1.1.1.58	F.V. Automat magnetotermik iC40N 1P+N C 16A 6000A	cope	36																				
9	an E-1.1.1.59	F.V. Automat magnetotermik iC40N 1P+N C 10A 6000A	cope	2																				
10	an E-1.1.4.2	F.V. Automat magnetotermik iC40N 3P+N C 20A 6000A	cope	2																				
11	an E-1.1.1.35	F.V. Instrument mates digjital PM3200 ins.TA e MultiTariffa	cope	1																				
	2	**Sistemi i kanalinave metalike**																						
1	an E-1.2.1	F.V. Kanaline metalike Zn 200x75 mm e birezuar perfshire bashkueset (1063 ml), vide M6x12 koke sferike (2200 cope), punto betoni D8 (10 cope), flete guri per metal D115 (4 cope)	ml	930																				
2	an E-1.2.2	F.V. Kapak per kanaline Zn 200x75 mm	ml	930																				
3	an E-1.2.3	F.V. Aksesore per kanaline Zn 200x75 mm (Kthesa, Kryqezime, Reduktore mbylles fundore ne plan, ne ngjitje, kapak aksesoresh etj sipas rastit)	cope	250																				
4	an E-1.2.4	F.V. Suporte per montim kanaline Zn 200x75 mm (Profil per montim ne mur apo apo per varje ne tavan sipas situates, me te gjithe aksesoret, flutur metalike per prizhonier M8, Dado M8 + Rondele + Rondele e care (grower), etj)	cope	930																				
5	an E-1.2.5	F.V. Ndares kanaline H = 75 mm	ml	930																				

6	an E-1.2.6	F.V. Materiale te tjera plotesuese (aksesor per kende variabel, element tokezues, ekuipotenciale etj)	Set total	0.01																				
	3	**Impianti i instalimeve te fuqise dhe ndricimit**																						
1.3.1	an E-1.3.1	F.V. Kabell bakri kunder djegjes me izolim dhe veshje EPR , tip . FTG110OM1-0,6/1 kV ; S=3(1x300)+1(1x300)+1(1x300) mm2	ml	40																				
1.3.2	an E-1.3.2	F.V. Kabell bakri kunder djegjes me izolim dhe veshje EPR , tip . FTG110OM1-0,6/1 kV ; S=3(1x300)+1(1x150)+1(1x150) mm2	ml	64																				
4	an E-1.3.3	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje EPR , tip . FTG110OM1-0,6/1 kV ; S=3(1x240)+1(1x240)+1(1x240) mm2	ml	15																				
1.3.8	an E-1.3.10	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje EPR , tip . FTG110OM1-0,6/1 kV ; S=4(1x95)+1(1x50) mm2	ml	70																				
1.3.9	an E-1.3.14	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ,;K.Z. FTG110OM1-0,6/1 kV ; S=3(1x70)+1(1x70)+1(1x35) mm2	ml	190																				
6	an E-1.3.15	F.V. Kabell bakri kunder djegjes me izolim dhe veshje , FTG110OM1-0,6/1 kV ; S=3(1x50)+1(1x50)+1(1x50) mm2	ml	60																				
7	an E-1.3.16	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ,;K.Z. FTG110OM1-0,6/1 kV ; S=3(1x35)+1(1x35)+1(1x25) mm2	ml	135																				
1.3.12	an E-1.3.17	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ,;K.Z. FTG110OM1-0,6/1 kV ; S=S=3(1x25)+1(1x25)+1(1x25) mm2	ml	150																				
8	an E-1.3.4	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ,;K.Z. FTG110OM1-0,6/1 kV ; S=5x16 mm2	ml	30																				
9	an E-1.3.5	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ,;K.Z. FTG110OM1-0,6/1 kV ; S=5x10 mm2	ml	580																				
10	an E-1.3.6	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ,;K.Z. FTG110OM1-0,6/1 kV ; S=5x6 mm2	ml	460																				
11	an E-1.3.7	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm ,;K.Z. FTG110OM1-0,6/1 kV ; S=5x4 mm2	ml	200																				
12	an E-1.3.8	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm;K.Z. FTG110OM1-0,6/1 kV; S=5x2.5 mm2	ml	350																				
13	an E-1.3.9	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm;K.Z. FTG110OM1-0,6/1 kV; S=5x1.5 mm2	ml	120																				
14	an E-1.3.11	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm;K.Z. FTG110OM1-0,6/1 kV; S=3x4 mm2	ml	700																				
15	an E-1.3.12	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm;K.Z. FTG110OM1-0,6/1 kV; S=3x2.5 mm2	ml	11200																				
16	an E-1.3.13	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm;K.Z. FTG110OM1-0,6/1 kV; S=3x1.5 mm2	ml	9300																				
17	2.481/1	F.V. Percjelles T.U , izolim PVC ,Tip NO7V-K, S = 1* 1.5 mm²	ml	34500																				
18	2.481/2	F.V. Percjelles T.U , izolim PVC ,Tip NO7V-K, S = 1* 2.5 mm²	ml	21000																				
19	2.481/3	F.V. Percjelles T.U , izolim PVC ,Tip NO7V-K, S = 1*4mm²	ml	450																				

20	an E-1.3.18	F.V. Koka kabllore me kapikorda & terminale (120 - 300) mm2, per 4 deje.	cope	12																				
21	an E-1.3.19	F.V. Koka kabllore me kapikorda & terminale (35 - 95) mm2, per 4 deje.	cope	6																				
22	an E-1.3.20	F.V. Koka kabllore me kapikorda & terminale (10 - 25) mm2, per 4 deje.	cope	50																				
23	an E-1.3.21	F.V. Koka kabllore me kapikorda & terminale (1,5-6) mm2, per 4 deje.	cope	320																				
24	480/1	F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares i forte Ø 16 mm,	ml	10000																				
25	480/2	F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares i forte Ø 20 mm,	ml	8000																				
26	480/3	F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares i forte Ø 25 mm,	ml	300																				
27	480/5	F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares i forte Ø 32 mm,	ml	950																				
28	an E-1.3.22	F.V. Tub PVC rigid i drejte vetshuares i forte Ø 20 mm, per instalime jashte murit me gjithe aksesoret e montimit	ml	30																				
29	an E-1.3.23	F.V. Tub PVC rigid i drejte vetshuares i forte Ø 25 mm, per instalime jashte murit me gjithe aksesoret e montimit	ml	20																				
30	an E-1.3.23	F.V. Tub PVC fleksibel i korruguar, zjarrdurues dhe me emetim gazi , tip I rende, Ø 63 mm, me te gjithe aksesoret	ml	60																				
31	an E-1.3.24	F.V.Tub PVC fleksibel corrugato me dy shtresa, vetshuares (d 160) mm, mbulim me rere, tulle e plote dhe shirit sinjalizimi	ml	10																				
32	an E-1.3.25	F.V.Puseta elektrike me kapak gize 100/100/100 cm, me kapak 80/80/80 cm	cope	2																				
1.3.46	an E-1.3.42	F.V. Pusete kabllore 60x60x60 me kapak gize te rende	cope	6																				
1.3.47	an E-1.3.43	F.V. Pusete kabllore 40x40x40 me kapak gize te rende	cope	16																				
1.3.47	an E-1.3.43	F.V. Pusete kabllore 30x30x30 me kapak plastik te rende	cope	5																				
33	an E-1.3.27	F.V. Kanaline plastike 90/60 mm me aksesore (kthesa, ti etj)	ml	70																				
	4	**Sistemi elektrik i fuqise**																						
1	2.485/c	F.V. Prize 1 fazore + nulifikim (bivalente) 16A	cope	30																				
2	2.485/d	F.V. Prize " Schucko " 16A dy module te bardha	cope	732																				
3	an E-1.4.4	F.V. Prize " Schucko " 16A dy module te kuqe	cope	412																				
4	2.485/f	F.V. Prize " Schucko " 16A dy module te bardha, hermetike IP 65	cope	4																				
5	an E-1.4.5	F.V. Kuti ne dysheme [2 (2P+T)te kuqe, [2 (2P+T) te bardha 16 A, Un=500V, 2RJ45+1RJ45]	cope	6																				
6	an E-1.4.6	F.V. Kuti ne tavan 2 (2P+T) te bardha 16 A, Un=500V,+2RJ45	cope	2																				
7	an E-1.4.7	F.V. Set prizash jashte murit 2(2P+T); 1(4P+T); 1(3P+T) me mbrojtje dhe celes	cope	3																				
8	an E-1.4.8	F.V. Prize trefazore [(4P+T) te kuqe, 16 A, Un=500V]	cope	5																				

9	an E-1.4.9	F.V. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak & tapa ne mure	cope	280																				
10	2.487/d	F.V. Kuti per celesa e priza 4-module, suport , kapak & tapa ne mure	cope	450																				
11	an E-1.4.11	F.V. Kuti shperndarese j/m. me kapak PT-2-4 dim. 150*100*50 mm	cope	248																				
12	an E-1.4.12	F.V. Kuti shperndarese b/m. me kapak PT-7 dim. 198*152*70 mm	cope	6																				
	5	**Sistemi elektrik i ndricimit**																						
1	2.485/2	F.V. Frut çeles 1 polare, 1 modular, 10A, 250V	cope	151																				
2	an E-1.5.2	F.V. Frut çeles 1 polare, deviat, 1 modular, 10A, 250V	cope	20																				
3	an E-1.4.9	F.V. Kuti per celesa e priza 3-module, suport , kapak & tapa ne mure	cope	175																				
4	an E-1.5.3	F.V. Kuti shperndarese b/m. me kapak PT-2-4 dim. 150*100*50 mm	cope	124																				
5	an E-1.4.12	F.V. Kuti shperndarese b/m. me kapak PT-7 dim. 198*152*70 mm	cope	6																				
	6	**Sistemi telefonik dhe kompjuterik**																						
1	an E-1.4.11	F.V. Kuti shperndarese j/m. me kapak PT-2-4 dim. 150*100*50 mm	cope	124																				
2	an E-1.4.12	F.V. Kuti shperndarese b/m. me kapak PT-7 dim. 198*152*70 mm	cope	6																				
3	an E-1.6.1	F.V. Priza rrjeti kompjuterik tip RJ-45, cat 6e, FTP	cope	406																				
4	an E-1.6.2	F.V. Priza rrjeti telefonik tip RJ-45, cat 6e, UTP	cope	203																				
5	an E-1.6.3	F.V. Kabell rrjeti kompjuterik, Tip FTP-cat 6a; 1200MHz up 1500 MHz, 100 OHMS; AWG 23; LSOH, Flame retardant	ml	18,500																				
6	an E-1.6.4	F.V. Kabllo rrjeti telefonik Tip UTP-cat5a LSZH, 250MHz up to 350 MHz Flame retardant	ml	9,300																				
7	an E-1.6.5	F.V. Kabllo per transmetim me cilesi dhe shpejtesi te larte HDMI komplet me konktore te parapergatitur, L= 25 m	cope	2																				
8	an E-1.6.6	F.V. Kabllo per transmetim me cilesi dhe shpejtesi te larte VGA komplet me konktore te parapergatitur, L= 25 m	cope	2																				
9	480/2	F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares (d 16) dj = 20m/m	ml	8,200																				
	7	**Sistemi i sinjalizimit te zjarrit**																						
1	an E-1.7.1	F.V. Kabell zjarri me izolim PVC, Tip RG-59,S=2x2x0,8 mm², REI 120	ml	320																				
2	an E-1.7.2	F.V. Kabell zjarri me izolim PVC, Tip RG-59,S=2x1 mm², REI 120	ml	3,500																				
3	an E-1.7.3	F.V. Kabell zjarri me izolim PVC, Tip RG-59,S=7x1,5 mm², red colour per komandim	ml	650																				
4	an E-1.7.4	F.V. Kabell zjarri me izolim PVC, Tip RG-59,S=6x1 mm², red colour per komandim	ml	540																				
5	480/1	F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares (d 13) dj = 16m/m	ml	4,200																				
	8	**Sistemi i lajmerimit zanor**																						
1	an E-1.8.1	F.V. Kabllo zjarr durues 2x1 mm2 [FRS15 FE 180 PH 120]	ml	1,500																				

2	an E-1.8.2	F.V. Kabllo rrjeti kompjuterik, Tip FTP-cat6 LSZH, 250MHz up to 350 MHz Flame retardant, lidhja e mikrofoneve me centralin	ml	120																			
3	an E-1.8.3	F.V. Kabell I parafabrikuar per komunikim central-amplifikator	cope	1																			
4	an E-1.8.4	F.V. Kabell I parafabrikuar per komunikim central-mikrofon	cope	1																			
5	an E-1.8.5	F.V. Kabell audio 1.8 ml	cope	1																			
6	an E-1.8.6	F.V. Kabell 100 V, 8 qarqe	cope	1																			
7	480/2	F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares (d 16) dj = 20m/m	ml	420																			
8	an E-1.8.7	F.V. Kuti shperndarese 100x100mm IP40	cope	6																			
	9	**Sistemi i alarmit per hyrje te padeshiruara**																					
1	an E-1.9.1	F.V. Kabell alarmi 4x0.22+ (2 x 0.75) mm².	ml	820																			
2	480/1	F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares (d 13) dj = 16m/m	ml	650																			
	10	**Sistemi i hyrjeve te kontrolluara**																					
1	an E-1.10.1	F.V. Kabell BUS 2x2+2x0,8 mm².	ml	1,350																			
2	an E-1.10.2	F.V. Kabell BUS 10x0,4 mm².	ml	120																			
3	an E-1.10.3	F.V. Kabell alarmi 2 x 0,8 mm².	ml	2,300																			
4	an E-1.10.4	F.V. Kabllo rrjeti kompjuterik, Tip UTP-cat6 LSZH, 250MHz up to 350 MHz Flame retardant	ml	130																			
5	480/2	F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares (d 16) dj = 20m/m	ml	1,600																			
	11	**Sistemi I vezhgimit CCTV**																					
1	an E-1.11.1	F.V. Kabllo rrjeti kompjuterik, Tip FTP-cat6a LSZH, 350MHz up to 500 MHz Flame retardant	ml	2,900																			
2	an E-1.11.2	F.V. Kabllo rrjeti, Tip outdoor fiber optike 4 kopje, singel mode, SLT-SA-SJ. perfshire konvertuesin Fiber/FTP	ml	140																			
3	an E-1.11.3	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm;K.Z. FTG110OM1; S=2x1.5 mm2	ml	140																			
4	an E-1.8.7	F.V. Kuti shperndarese 100x100mm IP40	cope	10																			
5	480/2	F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares (d 16) dj = 20m/m	ml	830																			
	12	**Sistemi i sinjalit televiziv tokesor dhe satelitor**																					
1	an E-1.12.1	F.V.Priza sinjali televiziv RJ-14 tokesor	cope	13																			
2	an E-1.12.2	F.V.Priza sinjali televiziv RJ-14 satelitor	cope	13																			
3	an E-1.12.3	F.V.Kabell coax 75 om/m, RG 6	ml	680																			
4	an E-1.12.4	F.V. Tub fleksibel PVC,djegje pa flake dhe emetim gazi, Tip I rende Ø16mm	ml	320																			
	13	**Mbrojtja nga shkarkimet atmosferike**																					
1	2.a-73	F.V. Elektroda tokezimi te zinguara L = 1.5m	cope	14																			
2	2.a-98	F.V. Shirit Zink dim 30*3 mm	ml	1,200																			
3	2.a-97	F.V. Percjelles bakri i i zhveshur 1x 50mm2	ml	200																			
4	an E-1.13.4	F.V. Morseta bashkuese T-I & kryq universale	cope	136																			
5	an E-1.13.5	F.V. Kubike te gatshem betoni 40/40/40 mm	cope	850																			
6	an E-1.13.6	F.V. Puseta per elektroda 0.5x0.5x0.5	cope	14																			
7	2.1/a	F.V. Germim, transport dhe mbushje dheu	m3	3																			
8	an E-1.13.8	F.V. Shkeputes per matje komplet & kuti PT-5;Ip-65 ,	cope	14																			
9	an E-1.13.9	F.V. Shtiza me maje te zinguara d=16 mm ; L=0,6 ml	cope	28																			
10	an E-1.13.1(	F.V. Morseta suporte me zbritje me bulon kapje e mberthimi per Zn.30*3mm	cope	280																			

	14	**Tokezimi i perseritur**		
1	2.a-73	F.V. Elektroda tokezimi te zinguara L = 1.5m	cope	6
2	2.a-97	F.V. Percjelles bakri i verdhe jeshil 1x 50mm2	ml	60
3	an E-1.14.2	F.V. Kapikorda bakri 1 x 50mm2	cope	12
4	an E-1.13.6	F.V. Puseta per elektroda 0.5x0.5x0.5	cope	6
5	2.1/a	F.V. Germim, transport dhe mbushje dheu	m3	1
6	an E-1.13.8	F.V. Shkeputes per matje komplet	cope	1
	15	**Rrjeti elektrik i furnizimit me energji elektrike T.U nga kabina e transformacionit**		
1	an E-1.15.1	F.V. Kabllo T.M , 20 Kv. Tip RG7H1R, S = 3(1 X 185) mm²	ml	400
2	an E-1.15.2	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje EPR , tip . FTG110OM1 ; S=4(1x300)+1(1x300) mm2	ml	50
3	an E-1.15.3	F.V. Kabell T.M Cu FG7H1R 3x95mm2	ml	20
4	an E-1.15.4	F.V. Terminale kablli T.M . Un=24kV, Izol.G7,S =1x95 mm²	cope	6
5	an E-1.15.5	F.V. Kapikorda me qafe te gjate. S =1x300 mm²	cope	16
6	an E-1.15.6	F.V. Kapikorda me qafe te gjate. S =1x240 mm²	cope	8
7	an E-1.15.7	F.V. Kapikorda me qafe te gjate. S =1x185 mm²	cope	8
8	an E-1.15.8	F.V. Kapikorda bakri . Cu - 300 mm²	cope	16
9	an E-1.15.9	F.V. Rrjete teli. Ø 3 mm , S = 40 x 40 mm	m2	10
10	an E-1.15.1	F.V. Percjelles bakri Cu, S = 95 mm² i zhveshur	ml	40
11	an E-1.15.1	F.V. Percjelles bakri . S = 35 mm², i zhveshur	ml	30
12	an E-1.15.1	F.V. Material i imet	cope	1
13	an E-1.15.1	F.V. Elektroda tokezimi zingato te bakerzuara 50x50x5, l=1,5m	cope	6
14	an E-1.15.1	F.V. Pusete kabllore 80x80x80 me kapak gize te rende	cope	4
15	an E-1.15.1	F.V. Hapje mbyllje kanali, mbulim me rere	m3	20
16	an E-1.15.1	F.V. Pllake betoni 40/40/5 cm	cope	42
	16	**Sistemi i BMS**		
16	an E-1.3.13	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm;K.Z. FTG110OM1-0,6/1 kV; S=3x1.5 mm2	ml	8500
13	an E-1.16.1	F.V. Kabell komandimi bakri me izolim dhe veshje PVCm;K.Z. FTG110OM1-0,6/1 kV; S=5x1.5 mm2	ml	550
16	an E-1.16.2	F.V. Kabell komandimi bakri me izolim dhe veshje PVCm;K.Z. FTG110OM1-0,6/1 kV; S=3x1.5 mm2	ml	8500
14	an E-1.3.11	F.V. Kabell bakri me izolim dhe veshje PVCm;K.Z. FTG110OM1-0,6/1 kV; S=3x4 mm2	ml	700
1	an E-1.11.1	F.V. Kabllo rrjeti kompjuterik, Tip FTP-cat6a LSZH, 350MHz up to 500 MHz Flame retardant	ml	2,900
2	an E-1.11.2	F.V. Kabllo rrjeti, Tip outdoor fiber optike 4 kopje, singel mode, SLT-SA-SJ. perfshire konvertuesin Fiber/FTP	ml	140
3	an E-1.16.3	F.V. Kabell BUS bakri me izolim dhe veshje PVCm;K.Z. ; S=4x1 mm2	ml	500
4	an E-1.8.7	F.V. Kuti shperndarese 100x100mm IP40	cope	10
5	480/2	F.V. Tub PVC fleksibel vetshuares (d 16) dj = 20m/m	ml	3,500
		PAISJE E L E K T R I K E		

	P 1	**Sistemi elektrik i ndricimit**																						
1	an EP-2.1.1	F.V. Tipi 01_Ndricues kompakt linear Led , IP65, 40w, 3350 Lm, L=120 cm, 2x32 watt	cope	271																				
2	an EP-2.1.2	F.V. Tipi 2 _ Ndricues inkaso brenda tavanit te varur LED T16, IP20, 4400lumen, 138 lumen/watt, 4.130 kg, 33Watt	cope	158																				
3	an EP-2.1.3	F.V. Tipi 3_Ndriçues Shirit LED, perfitimet e produktit: shirit LED fleksibel, shirit LED qe mund te ndahet ne shume pjese,IP40, CRI>80, jetegjatesia 50000 h, 14.4 w/ml	ml	1,591																				
4	an EP-2.1.4	F.V. Tipi 4_Ndriçues tavanor ENERGY LED ose ekuivalent LED CRI 90, Dimension: Ø 24.5x6.2, 23 W, 2180 lm, 4000K, 1 kg, 40000 ore, Ø200, Ø240,shkalla e mbrojtjes: IP40, IK07	cope	16																				
5	an EP-2.1.5	F.V. Tipi 5_Ndriçues tavanor, ne forme rrethore LED I perdorur ne tualete, imensione: Ø 100 mm (PF 10 OSE ekuivalente), H =30 mm, 0.3 kg, shkalla e mbrojtjes: IP43, 4.3W, 3000K, 400lm, 230v,50-60 Hz	cope	76																				
6	an EP-2.1.6	F.V. Tipi 6_Ndricues ne shtylle LED, Globe, h= 5,8 ml, 82 w, 150 lm/w, IP66, 220/240, 50/60Hz, Ra>85, Color: 4000K,,	cope	35																				
7	an EP-2.1.7	F.V. Tipi 7 _Ndricues i jashtem, projektor _Ndricues fasade IP 66, IK08, dimensione 322x218x190. Me nje jetegjatesi 80000 ore, LED: teknologji e fundit LED 4320lm - 4000K - 700mA - 31W - CRI, 80 - Ta-20 +40°C.	cope	21																				
8	an EP-2.1.8	F.V. Tipi 8 _Ndricues inkaso toke tip katror 120 x 120mm2, me shkalle mbrojtjes IP67 dhe shkalla e mbrojtjes IK 08. Tension/Frekuence 230V/50-60Hz, material polimer teknik	cope	12																				
	P2	**Sistemi i sinjalizimit te zjarrit**																						
1	an EP-2.2.1	F.V. Central zjarri [Fire Alarm Panel, Control M Control/Intelligent Addressable], me mundesi komunikimi ne rrjet centralesh nepermjet kartave essenet, i adresueshem ,230V /12V, 24 h/aut. 127 elemente per loop (komplet centrali, modul operimi, LCD panel, Karte Loop, Karte RL etj.	komp	1																				
2	an EP-2.2.2	F.V. Zgjerues bordi per loop	komp	1																				
3	an EP-2.2.3	F.V. Baze dhe Dedektor tymi & nxehtesie te adresuar, optik -jonik - termik komplet	cope	313																				
6	an EP-2.2.4	F.V. Karte komunikimit 5IN/5OUT per komandime te ndryshme	cope	3																				
7	an EP-2.2.5	F.V. Perserites optik me drite per sensore brenda tavanit	cope	13																				

8	an EP-2.2.6	F.V. Sirena lajmeruese te brendshme	cope	9																				
9	an EP-2.2.7	F.V. Sirena lajmeruese te jashtme	cope	2																				
10	an EP-2.2.8	F.V. Kombinator telefonik	cope	1																				
11	an EP-2.2.9	F.V. Pulsant alarm zjarri me thyerje xhami, kapak etj, IP-65 aktivizimi	cope	9																				
12	an EP-2.2.1(	F.V. Kontakte magnetike per komandimin e dyerve antizjarr, tensioni i punes 24V, DC, P 1,5 w, Dimensionet Ø: 50 mm H: 30 mm	cope	10																				
13	an EP-2.2.1	F.V. Pulsant alarm zjarri me thyerje xhami, kapak etj,, IP-65 caktivizimi	cope	1																				
14	an EP-2.2.1:	Flash light alarmi	cope	16																				
	P3	**Sistemi i lajmerimit zanor**																						
1	an EP-2.3.1	F.V. Central controlling unit [Digital Int. System Manager X-DCS2000/EN] EN 54-16 certified and EN 60849 compliant 8 zona dhe me mundesi zgjerimi, 9 hyrje audio, 4 dalje audio, me mundesi komunikimi ne rrjet me centrralin e zjarrit apo zgjerimi.	cope	1																				
2	an EP-2.3.2	F.V. Multi-channel Power Amplifier 1x500 ose (sipas sistemit te zgjedhur) EN 54-16 certified and EN 60849 compliant	cope	1																				
3	an EP-2.3.3	F.V. Mikrofon, EN 54-16 certified and EN 60849 compliant, Touchscreen dhe me mundesi komandimi te te gjitha zonave	cope	2																				
4	an EP-2.3.4	F.V. Tuner/CD Player MP02 me komunikim me centralin e fonise	cope	1																				
5	an EP-2.3.5	F.V. Bokse Tavanor 6W-3W-1.5W MC-4TA	cope	56																				
6	an EP-2.3.6	F.V. Bokse muror 6W-3W-1.5W MC-4TA	cope	4																				
	P 4	**Sistemi hyrjes se kontrolluar dhe alarmit per hyrje te padeshiruara**																						
1	an EP-2.4.1	F.V. Centrali I alarmit per menaxhim te hyrjes se kontrolluar dhe alarmit per hyrje te padeshiruar me mundesi komunikimi ne rrjet dhe zgjerimi te mevonshem	cope	1																				
2	an EP-2.4.2	F.V. Sensore volumetrike 360^0	cope	21																				
3	an EP-2.4.3	F.V. Kontakte magnetike incaso per montime ne dyer dhe dritare	cope	64																				
4	an EP-2.4.4	F.V. Karte 5 IN, me 5 hyrje per komunikimin e sensoreve volumetrike me centralin	cope	5																				
5	an EP-2.4.5	F.V. Tastiere komandimi ne distance	cope	2																				
6	an EP-2.4.6	F.V. Kombinator telefonik GSM	cope	1																				
7	an EP-2.4.7	F.V. Sirena te brendshme	cope	4																				
8	an EP-2.4.8	F.V. Sirena te jashtme	cope	1																				
9	an EP-2.4.9	F.V. Pulsant silencioze	cope	2																				
10	an EP-2.4.1(	F.V. Bateri 7A/h me autonomi 48 ore	cope	1																				
11	an EP-2.4.1	F.V. Bateri 1.2A/h me autonomi 48 ore per sirene te jashtme	cope	1																				
12	an EP-2.4.1:	F.V. Modul komunikimi I lexuesit dhe butonit te dyerve me centralin	cope	64																				
13	an EP-2.4.1:	F.V. Karte komunikimit 4IN/2OUT per komunikimin e sirenave me centralin	cope	4																				
14	an EP-2.4.1	F.V. Kundra Brave elektrike	cope	64																				

15	an EP-2.4.15	F.V. Lexues afersie te kartave te komandimit te dyerve	cope	64																				
16	an EP-2.4.16	F.V. Buton komandimi per hapjen e dyerve	cope	64																				
17	an EP-2.4.17	F.V. Karte afersie per hapjen e dyerve	cope	120																				
	P 5	**Sistemi telefonik dhe kompjuterik**																						
1	an EP-2.5.1	F.V. Central telefonik PABX 4 hyrje / 210 dalje	cope	1																				
2	an EP-2.5.2	F.V. Rack, 42 HU dim. 220*700*1000 mm STAND ALONE me mundesi kontrolli per serverin	cope	2																				
3	an EP-2.5.3	F.V. Rack, 24 HU dim. 120*700*700 mm STAND ALONE me mundesi kontrolli per rrjetin	cope	4																				
4	an EP-2.5.4	F.V. Patch corda me FTP-cat-6 me dy koka konektoriale, L=1.5 m	cope	410																				
5	an EP-2.5.5	F.V. Patch corda me FTP-cat-6 me dy koka konektoriale, L=1 m	cope	410																				
6	an EP-2.5.6	F.V. Patch panel me 24 porta RJ-45, FTP cat 6	cope	17																				
7	an EP-2.5.7	F.V. Patch panel me 24 porta RJ-45, UTP cat 6e	cope	10																				
8	an EP-2.5.8	F.V. Switch me 24 porta RJ-45, 100/1000 POE, me 2 porta fiber optike. Komplet me nderfaqesin e fibres te perfshire, FTP cat 6e	cope	1																				
8	an EP-2.5.1	F.V. Switch me 24 porta RJ-45, 100/1000 POE, FTP cat 6e	cope	17																				
9	an EP-2.5.9	F.V. Drejtues kabllosh	cope	17																				
10	an EP-2.5.10	F.V. Grup ventilatoresh me 2 FAN per rack	cope	6																				
11	an EP-2.5.1	F.V. Set 8 shuko per rack	cope	6																				
12	an EP-2.5.12	F.V. Antena WIFI complet me centralin e sinkrozimit per 15 antena	cope	1																				
	P 6	**Sistemi i monitorimit CCTV**																						
1	an EP-2.6.1	F.V. NVR 32, IP Kanale, Up to 32-ch IP cameras input, Third-party network cameras supported, ONVIF protokoll, Up to 5 Megapixels resolution recording, HDMI and VGA output at up to 1920×1080P resolution, HDD quota and group management, RAID Function, 4 SATA, 2 USB2.0, RS-232 interface, LAN interface, RS-485 interface, Controller port, Alarm in and Alarm out, Ground, AC 100V ~ 240V, etj.	cope	2																				
2	an EP-2.6.2	F.V. 2 Harddisk 4 TB per rregjistrimin e informacionit nga NVR me kohe rregjistrimi deri 2 jave	cope	3																				
3	an EP-2.6.3	F.V. Kamera te brendshme, IR Dome kamera 5MP 2.8mm, 5MP high resolution, HD real-time video, 3D DNR & DWDR & BLC, IR LEDs: up to 30m, IP66, Vandal-proof, PoE	cope	47																				
4	an EP-2.6.4	F.V. Kamera te jashtme IP 65, IR Dome kamera 5MP 2.8mm, 5MP high resolution, HD real-time video, 3D DNR & DWDR & BLC, IR LEDs: up to 30m, IP66, Vandal-proof, PoE	cope	4																				
5	an EP-2.5.6	F.V. Patch panel me 24 porta RJ-45, FTP cat 6e	cope	3																				
6	an EP-2.6.5	F.V. Switch me 24 porta RJ-45, 100/1000 POE, 400w, me 2 porta fiber optike. Komplet me nderfaqesin e fibres te perfshire, FTP cat 6e	cope	3																				

7	an EP-2.6.6	F.V. Kuti instalimi + Prize shuko 2P+T, + Prize sinjali RJ-45 FTP 6, + patch kord 0,5 ml, per komunikimin me kamerat	cope	3																			
8	an EP-2.6.7	F.V. Monitor 50 " LCD, ultra HD, K4	cope	2																			
9	an EP-2.6.8	F.V. PC per kontrollin dhe monitorimin e sistemit	cope	1																			
10	an EP-2.6.9	F.V. Program monitorimi + License e programimit te sistemit	cope	1																			
11	an EP-2.5.5	F.V. Patch corda me FTP-cat-6 me dy koka konektoriale, L=1 m	cope	52																			
	P 7	**Sistemi I menaxhimit te objektit**																					
1	an EP-2.7.1	F.V Workstation	cope	1																			
2	an EP-2.7.2	F.V Switch 16 porta	cope	1																			
3	an EP-2.7.3	F.V Enterprise server	cope	1																			
4	an EP-2.7.4	F.V Report Server	cope	2																			
5	an EP-2.7.5	F.V Automation Server AS-P	cope	5																			
6	an EP-2.7.6	F.V Controller local MPC - 36A	cope	75																			
7	an EP-2.7.7	F.V Controller local MPC - 18A	cope	21																			
8	an EP-2.7.8	F.V Modul me hyrje shtesë IP-IO-UIO10	cope	67																			
9	an EP-2.7.9	F.V Sensor presioni differencial EPU305LCD	cope	136																			
10	an EP-2.7.10	F.V Programim nderfaqje BMS	set	1																			
11	an EP-2.7.1	F.V Programim kontrollerash	set	1																			
12	an EP-2.7.12	F.V Komisionim	set	1																			
13	an EP-2.7.13	F.V Trajnim	set	1																			
14	an EP-2.7.14	F.V Pergatitje manualesh	set	1																			
	P 8	**Sistemi I furnizimit te rezervuar me energji elektrike**																					
1	an EP-3.1.1	F.V. Gjenerator diesel S = 500kVA / Un =400V, silencioze, deri 60db per 7m, komplet me kuadrin automatik dhe gjithcka te nevojshme sipas standartit.	cope	1																			
2	an EP-3.1.2	F.V . U.P.S. 160 KVA, 10 min autonomi, tension 3 fazor hyrje dhe 3 fazor dalje , dopio konvertim online, 10 min auotonomi me bateri XP12V3400 ose te ngjashme me te gjithe lidhjet e nevojshme fleksibel dhe cdo komponent tjeter qe kerkohet per instalimin dhe komisionimin. Perfshire automatin e baterive ne panel, Kabllot DC dhe cdo aksesor tjeter per instalim.	cope	1																			
3	an EP-3.1.3	F.V . Kompesator fuqie cos ø 250 Kvar, 3 fazor.	cope	2																			
	P 9	**Pajisjet elektrike te fuqise**																					
1	an EP-4.1.1	F.V. Transformator fuqie T.M. S = 630KVA / 20/0.4 Kv, Icc=20KA tip i I thate, me rezine, uk=6%, lidhje Dyn5, Klasa e mbrojtjes termike F, me veteshuarje, i pajisur me 6 sensor PT100, te instaluar me aksesoret e duhur. Pajisur me amortizues kunder vibrimit , me ventilator per ventilim te sforcuar, mbrotje termike (konvertim) per mbrojtjen e transformatorit te thate nga rritjet e demshme te temperatures ne bobina, alarme per sinjalizim te rritjes se temperatures dhe mundesine e ndezjes se vetilatorit per ventilim te detyruar. I pershtatur per lidhjen e zbarave te tij me me zbara te parafabrikuar te BUS Zbarave 2500A, ne transformator.	cope	2																			

2	an EP-4.1.2	F.V. Çel linje Hyrje me automat ndares me mikrologjik ne SF6 , 24kV, Icc=20KA, 630A, me celes per tokezimin, me mekanizem operimi CI1 , me 2NO+3NC kontakte ndihmes per tregimin e pozicionit te celesit ndares , me 1NO+1NC kontakte ndihmes per tregimin e pozicionit te celesit te tokezimit , tregues numerimi, bus bar trefazor me trgues te tensionit kapacitiv dhe mundesi lidhje per kabllo te thate.	cope	1
3	an EP-4.1.3	F.V. Çel linje dalje me automat ndares me mikrologjik ne SF6, Icc=20KA, 24kV, 630A, me celes per tokezimin, me mekanizem operimi CI1 , me 2NO+3NC kontakte ndihmes per tregimin e pozicionit te celesit ndares , me 1NO+1NC kontakte ndihmes per tregimin e pozicionit te celesit te tokezimit , tregues numerimi, bus bar trefazor me trgues te tensionit kapacitiv dhe mundesi lidhje per kabllo te thate.		1
4	an EP-4.1.4	F.V. Cel tranfo, me automat ndares me mikrologjik ne SF6 , 24kV, Icc=20KA, 630A, sipas manualeve te ruajtjes se energjise tip 3D, me hyrjen e kabllit kryesor te tokezimit sipas permasave, me mekanizem bllokues dhe kontrolli. dere e kycur, shunt te rrymave kapacitive dhe sinjalizim te tyre me drite, sigurese mbrojtese ne tension te mesem 200A. Sinjalizim te djegjes se sigureses mbrojtese. Informacion nepermjet diagrames elektrike. Dritare inspektimi per kontaktet kryesore te c'kycura, morseteri dhe i mbyllur nga poshte.	cope	2
5	an EP-4.1.5	F.V. Çel Matje energjie, 24KV Icc=20KA In=630A Permasa 750x840(940)x1600mm perfshire transformatore rryme, Tensioni dhe gjitheka te nevojshme per certifikim nga OSHEE.	cope	1
		PUNIME KONDICIONIM-VENTILIMI		
Nr	**Nr.analize**	**Emertimi i Punimeve**	**Njesia**	**Sasia**
		IMPIANTI HIDRONIK		
1	Analize 1	Degezus per paisje te brendeshme Y 18-28 kW	cope	94
2	Analize 2	Degezus per paisje te brendeshme Y 28-56 kW	cope	27
3	Analize 3	Degezus per paisje te brendeshme Y mbi 56 kW	cope	20
4	Analize 4	Outdoor Separation per paisjen e jashtme	cope	8
5	Analize 5	Tub bakri (1/4") Ø 6.35 mm, spesor 0,80 mm, me t.izolim 8	ml	751
6	Analize 6	Tub bakri (3/8") Ø 9.52 mm, spesor 0,80 mm, me t.izolim 8	ml	984
7	Analize 7	Tub bakri (1/2") Ø 12.70 mm, spesor 0.80 mm, me t.izolim	ml	751
8	Analize 8	Tub bakri (5/8") Ø 15.88 mm, spesor 1.00 mm, me t.izolim	ml	684
9	Analize 9	Tub bakri (3/4") Ø 19.05 mm, spesor 1,00 mm, me t.izolim	ml	695
10	Analize 10	Tub bakri (7/8") Ø 22.22 mm, spesor 1,20 mm, me t.izolim	ml	532
11	Analize 11	Tub bakri (1-1/8") Ø28.58 mm, spesor 1,20 mm,me t.izolin	ml	425
12	Analize 12	Tub bakri (1-3/8") Ø34.92 mm, spesor 1,20 mm,me t.izolin	ml	216
13	Analize 13	Tub bakri (1-5/8") Ø41.28 mm, spesor 1,43 mm,me t.izolin	ml	195
14	Analize 14	RB UNIT (pajisje kombini per sistemet me dy regjime punc	cope	149
15	Analize 15	Kabell komunikimi i skermuar per komunikimin ndermjet paisjeve te brendshme dhe te jashtme.	ml	2450
16	Analize 16	Gaz frigoriferik R410 A, per sistemin e kondicionimit.	kg	185

17	Analize 17	Azot	kg	254																				
18	Analize 18	F.V Elemente montimi dhe mberthimi. (upa, fasheta, prizhioner, profile metalike, stafa, bulloneri,Upa metalike betoni, Gur fresibel, teflone, ngjites etj)	kompl	1																				
		RRJETI I TUBOVE TE KONDENSATIT - TUBA PP																						
1	Analize 19	F.V Tuba PP Ø 110	ml	32																				
2	Analize 20	F.V Tuba PP Ø 75	ml	46																				
3	Analize 21	F.V Tuba PP Ø 50	ml	74																				
4	Analize 22	F.V Tuba PP Ø 40	ml	112																				
5	Analize 23	F.V Tuba PP Ø 32	ml	142																				
		INSTALIMI I SISTEMIT TE AJRIT																						
1	Analize 24	F.V Kanale ajri prej paneli poliuretani i veshur me shtrese alumini nga te dyja anet per aplikime ne ambjente spitalore/laboratorike te brendshme. Teknologjia e panelit: Piral HD Hydrotec antimikrobial me vete-pastrim. Spesori 20.5mm, densiteti 52 kg/m3, trashesia e aluminit 80/80 mikron, shtresa e brendshme e lemuar, klasa e reagimit ndaj zjarrit 0-1 referuar dekretit ministerial italian 26/06/84 ose klasa B sipas standardit EN13501-1 te komunitetit europian.	m²	8486																				
2	Analize 25	F.V Kanale ajri prej paneli poliuretani i veshur me shtrese alumini nga te dyja anet per aplikime ne ambjente spitalore/laboratorike te jashtme. Teknologjia e panelit: Piral HD Hydrotec antimikrobial me vete-pastrim. Spesori 30.5mm, densiteti 48 kg/m3, trashesia e aluminit 200/80 mikron, shtresa e brendshme e lemuar, shtresa e jashtme rezistente ndaj kushteve atmosferike 200µ. Klasa e reagimit ndaj zjarrit 0-1 referuar dekretit ministerial italian 26/06/84 ose klasa B sipas standardit EN13501-1 te komunitetit europian.	m²	1234																				
3	Analize 26	Boje me permbajtje rezine per hidroizolim per kanalet e ajrit te instaluara ne ambientin e jashtem (nuk duhet te perdoret per permbajtje bitumi)	m²	850																				
4	Analize 27	F.V Kanale ajri - llamarine zingato δ = (1 ÷0.6) mm, me fllanxha per sistemin e aspirmit	kg	6136																				
5	Analize 28	F.V.Konstruksione metalike dhe armatura montimi profile metalike, Prizhonier M12/M10/M8, bulloneri, Fasheta plastike, Upa metalike betoni , perçina, per te gjitha kanalet e ajrit.	kompl	4																				
6	Analize 29	F.V Grile dhenie / marrje alumini te lugeta me flete te levizeshme 2Dr 120x15 cm	cope	204																				
7	Analize 30	F.V Grile dhenie / marrje alumini te lugeta me flete te levizeshme 2Dr 100x15 cm	cope	148																				
8	Analize 31	F.V Grile dhenie / marrje alumini me flete te levizeshme 2R 100x15 cm	cope	12																				
9	Analize 32	Difuzom metalik per tualete Ø 127	cope	53																				
10	Analize 33	F.V Damper volumor (me servomotor + sensor elektrik) Ø127 mm	cope	15																				
11	Analize 34	F.V Damper volumor (me servomotor + sensor elektrik) Ø152 mm	cope	110																				
12	Analize 35	F.V Damper volumor (me servomotor + sensor elektrik) Ø203 mm	cope	230																				

13	Analize 36	F.V Dimension - 80x40 -Damper zjarri REI 120, me flete nderprerese REI 120, I kalibruar ne 72°C, I pajisur me mekanizmin e lirimit. Konstuksioni : Flete alleie, karkasa llamrine e zinguar. Spesori i lidhes me murin 200mm. I kompletuar me motorin e komandimit ON/OFF AC 230 V me 2 kontakte te sinjalizimit fiks ne 5° dhe 85°	cope	2																				
14	Analize 37	F.V Dimension - 73x40 -Damper zjarri REI 120, me flete nderprerese REI 120, I kalibruar ne 72°C, I pajisur me mekanizmin e lirimit. Konstuksioni : Flete alleie, karkasa llamrine e zinguar. Spesori i lidhes me murin 200mm. I kompletuar me motorin e komandimit ON/OFF AC 230 V me 2 kontakte te sinjalizimit fiks ne 5° dhe 85°	cope	2																				
15	Analize 38	F.V Dimension - 60x35 -Damper zjarri REI 120, me flete nderprerese REI 120, I kalibruar ne 72°C, I pajisur me mekanizmin e lirimit. Konstuksioni : Flete alleie, karkasa llamrine e zinguar. Spesori i lidhes me murin 200mm. I kompletuar me motorin e komandimit ON/OFF AC 230 V me 2 kontakte te sinjalizimit fiks ne 5° dhe 85°	cope	2																				
16	Analize 39	F.V Dimension - 57x30 -Damper zjarri REI 120, me flete nderprerese REI 120, I kalibruar ne 72°C, I pajisur me mekanizmin e lirimit. Konstuksioni : Flete alleie, karkasa llamrine e zinguar. Spesori i lidhes me murin 200mm. I kompletuar me motorin e komandimit ON/OFF AC 230 V me 2 kontakte te sinjalizimit fiks ne 5° dhe 85°	cope	2																				
17	Analize 40	F.V Dimension - 55x30 -Damper zjarri REI 120, me flete nderprerese REI 120, I kalibruar ne 72°C, I pajisur me mekanizmin e lirimit. Konstuksioni : Flete alleie, karkasa llamrine e zinguar. Spesori i lidhes me murin 200mm. I kompletuar me motorin e komandimit ON/OFF AC 230 V me 2 kontakte te sinjalizimit fiks ne 5° dhe 85°	cope	2																				
18	Analize 41	F.V Dimension - 54x30 -Damper zjarri REI 120, me flete nderprerese REI 120, I kalibruar ne 72°C, I pajisur me mekanizmin e lirimit. Konstuksioni : Flete alleie, karkasa llamrine e zinguar. Spesori i lidhes me murin 200mm. I kompletuar me motorin e komandimit ON/OFF AC 230 V me 2 kontakte te sinjalizimit fiks ne 5° dhe 85°	cope	2																				
19	Analize 42	F.V Dimension - 53x35 -Damper zjarri REI 120, me flete nderprerese REI 120, I kalibruar ne 72°C, I pajisur me mekanizmin e lirimit. Konstuksioni : Flete alleie, karkasa llamrine e zinguar. Spesori i lidhes me murin 200mm. I kompletuar me motorin e komandimit ON/OFF AC 230 V me 2 kontakte te sinjalizimit fiks ne 5° dhe 85°	cope	2																				
20	Analize 43	F.V Dimension - 52x10 -Damper zjarri REI 120, me flete nderprerese REI 120, I kalibruar ne 72°C, I pajisur me mekanizmin e lirimit. Konstuksioni : Flete alleie, karkasa llamrine e zinguar. Spesori i lidhes me murin 200mm. I kompletuar me motorin e komandimit ON/OFF AC 230 V me 2 kontakte te sinjalizimit fiks ne 5° dhe 85°	cope	2																				

21	Analize 44	F.V Dimension - 44x30 -Damper zjarri REI 120, me flete nderprerese REI 120, I kalibruar ne 72°C, I pajisur me mekanizmin e lirimit. Konstuksioni : Flete allcie, karkasa llamrine e zinguar. Spesori i lidhes me murin 200mm. I kompletuar me motorin e komandimit ON/OFF AC 230 V me 2 kontakte te sinjalizimit fiks ne 5° dhe 85°	cope	4																				
22	Analize 45	F.V Dimension - 42x25 -Damper zjarri REI 120, me flete nderprerese REI 120, I kalibruar ne 72°C, I pajisur me mekanizmin e lirimit. Konstuksioni : Flete allcie, karkasa llamrine e zinguar. Spesori i lidhes me murin 200mm. I kompletuar me motorin e komandimit ON/OFF AC 230 V me 2 kontakte te sinjalizimit fiks ne 5° dhe 85°	cope	2																				
23	Analize 46	F.V Dimension - 41x30 -Damper zjarri REI 120, me flete nderprerese REI 120, I kalibruar ne 72°C, I pajisur me mekanizmin e lirimit. Konstuksioni : Flete allcie, karkasa llamrine e zinguar. Spesori i lidhes me murin 200mm. I kompletuar me motorin e komandimit ON/OFF AC 230 V me 2 kontakte te sinjalizimit fiks ne 5° dhe 85°	cope	4																				
24	Analize 47	F.V Dimension - 40x35 -Damper zjarri REI 120, me flete nderprerese REI 120, I kalibruar ne 72°C, I pajisur me mekanizmin e lirimit. Konstuksioni : Flete allcie, karkasa llamrine e zinguar. Spesori i lidhes me murin 200mm. I kompletuar me motorin e komandimit ON/OFF AC 230 V me 2 kontakte te sinjalizimit fiks ne 5° dhe 85°	cope	2																				
25	Analize 48	F.V Dimension - 40x30 -Damper zjarri REI 120, me flete nderprerese REI 120, I kalibruar ne 72°C, I pajisur me mekanizmin e lirimit. Konstuksioni : Flete allcie, karkasa llamrine e zinguar. Spesori i lidhes me murin 200mm. I kompletuar me motorin e komandimit ON/OFF AC 230 V me 2 kontakte te sinjalizimit fiks ne 5° dhe 85°	cope	4																				
26	Analize 49	F.V Dimension - 40x25 -Damper zjarri REI 120, me flete nderprerese REI 120, I kalibruar ne 72°C, I pajisur me mekanizmin e lirimit. Konstuksioni : Flete allcie, karkasa llamrine e zinguar. Spesori i lidhes me murin 200mm. I kompletuar me motorin e komandimit ON/OFF AC 230 V me 2 kontakte te sinjalizimit fiks ne 5° dhe 85°	cope	2																				
27	Analize 50	F.V Dimension - 40x23 -Damper zjarri REI 120, me flete nderprerese REI 120, I kalibruar ne 72°C, I pajisur me mekanizmin e lirimit. Konstuksioni : Flete allcie, karkasa llamrine e zinguar. Spesori i lidhes me murin 200mm. I kompletuar me motorin e komandimit ON/OFF AC 230 V me 2 kontakte te sinjalizimit fiks ne 5° dhe 85°	cope	2																				
28	Analize 51	F.V Dimension - 40x20 -Damper zjarri REI 120, me flete nderprerese REI 120, I kalibruar ne 72°C, I pajisur me mekanizmin e lirimit. Konstuksioni : Flete allcie, karkasa llamrine e zinguar. Spesori i lidhes me murin 200mm. I kompletuar me motorin e komandimit ON/OFF AC 230 V me 2 kontakte te sinjalizimit fiks ne 5° dhe 85°	cope	1																				

29	Analize 52	F.V Dimension - 40x15 -Damper zjarri REI 120, me flete nderprerese REI 120, I kalibruar ne 72°C, I pajisur me mekanizmin e lirimit. Konstuksioni : Flete allcie, karkasa llamrine e zinguar. Spesori i lidhes me murin 200mm. I kompletuar me motorin e komandimit ON/OFF AC 230 V me 2 kontakte te sinjalizimit fiks ne 5° dhe 85°	cope	10																				
30	Analize 53	F.V Dimension - 40x12 -Damper zjarri REI 120, me flete nderprerese REI 120, I kalibruar ne 72°C, I pajisur me mekanizmin e lirimit. Konstuksioni : Flete allcie, karkasa llamrine e zinguar. Spesori i lidhes me murin 200mm. I kompletuar me motorin e komandimit ON/OFF AC 230 V me 2 kontakte te sinjalizimit fiks ne 5° dhe 85°	cope	2																				
31	Analize 54	F.V Dimension - 38x27 -Damper zjarri REI 120, me flete nderprerese REI 120, I kalibruar ne 72°C, I pajisur me mekanizmin e lirimit. Konstuksioni : Flete allcie, karkasa llamrine e zinguar. Spesori i lidhes me murin 200mm. I kompletuar me motorin e komandimit ON/OFF AC 230 V me 2 kontakte te sinjalizimit fiks ne 5° dhe 85°	cope	2																				
32	Analize 55	F.V Dimension - 35x30 -Damper zjarri REI 120, me flete nderprerese REI 120, I kalibruar ne 72°C, I pajisur me mekanizmin e lirimit. Konstuksioni : Flete allcie, karkasa llamrine e zinguar. Spesori i lidhes me murin 200mm. I kompletuar me motorin e komandimit ON/OFF AC 230 V me 2 kontakte te sinjalizimit fiks ne 5° dhe 85°	cope	4																				
33	Analize 56	F.V Dimension - 35x25 -Damper zjarri REI 120, me flete nderprerese REI 120, I kalibruar ne 72°C, I pajisur me mekanizmin e lirimit. Konstuksioni : Flete allcie, karkasa llamrine e zinguar. Spesori i lidhes me murin 200mm. I kompletuar me motorin e komandimit ON/OFF AC 230 V me 2 kontakte te sinjalizimit fiks ne 5° dhe 85°	cope	3																				
34	Analize 57	F.V Dimension - 35x20 -Damper zjarri REI 120, me flete nderprerese REI 120, I kalibruar ne 72°C, I pajisur me mekanizmin e lirimit. Konstuksioni : Flete allcie, karkasa llamrine e zinguar. Spesori i lidhes me murin 200mm. I kompletuar me motorin e komandimit ON/OFF AC 230 V me 2 kontakte te sinjalizimit fiks ne 5° dhe 85°	cope	2																				
35	Analize 58	F.V Dimension - 35x17 -Damper zjarri REI 120, me flete nderprerese REI 120, I kalibruar ne 72°C, I pajisur me mekanizmin e lirimit. Konstuksioni : Flete allcie, karkasa llamrine e zinguar. Spesori i lidhes me murin 200mm. I kompletuar me motorin e komandimit ON/OFF AC 230 V me 2 kontakte te sinjalizimit fiks ne 5° dhe 85°	cope	2																				
36	Analize 59	F.V Dimension - 32x10 -Damper zjarri REI 120, me flete nderprerese REI 120, I kalibruar ne 72°C, I pajisur me mekanizmin e lirimit. Konstuksioni : Flete allcie, karkasa llamrine e zinguar. Spesori i lidhes me murin 200mm. I kompletuar me motorin e komandimit ON/OFF AC 230 V me 2 kontakte te sinjalizimit fiks ne 5° dhe 85°	cope	3																				

37	Analize 60	F.V Dimension - 30x30 -Damper zjarri REI 120, me flete nderprerese REI 120, I kalibruar ne 72°C, I pajisur me mekanizmin e lirimit. Konstuksioni : Flete allcie, karkasa llamrine e zinguar. Spesori i lidhes me murin 200mm. I kompletuar me motorin e komandimit ON/OFF AC 230 V me 2 kontakte te sinjalizimit fiks ne 5° dhe 85°	cope	5																				
38	Analize 61	F.V Dimension - 30x25 -Damper zjarri REI 120, me flete nderprerese REI 120, I kalibruar ne 72°C, I pajisur me mekanizmin e lirimit. Konstuksioni : Flete allcie, karkasa llamrine e zinguar. Spesori i lidhes me murin 200mm. I . kompletuar me motorin e komandimit ON/OFF AC 230 V me 2 kontakte te sinjalizimit fiks ne 5° dhe 85°	cope	5																				
39	Analize 62	F.V Dimension - 30x23 -Damper zjarri REI 120, me flete nderprerese REI 120, I kalibruar ne 72°C, I pajisur me mekanizmin e lirimit. Konstuksioni : Flete allcie, karkasa llamrine e zinguar. Spesori i lidhes me murin 200mm. I kompletuar me motorin e komandimit ON/OFF AC 230 V me 2 kontakte te sinjalizimit fiks ne 5° dhe 85°	cope	5																				
40	Analize 63	F.V Dimension - 30x22 -Damper zjarri REI 120, me flete nderprerese REI 120, I kalibruar ne 72°C, I pajisur me mekanizmin e lirimit. Konstuksioni : Flete allcie, karkasa llamrine e zinguar. Spesori i lidhes me murin 200mm. I kompletuar me motorin e komandimit ON/OFF AC 230 V me 2 kontakte te sinjalizimit fiks ne 5° dhe 85°	cope	4																				
41	Analize 64	F.V Dimension - 30x20 -Damper zjarri REI 120, me flete nderprerese REI 120, I kalibruar ne 72°C, I pajisur me mekanizmin e lirimit. Konstuksioni : Flete allcie, karkasa llamrine e zinguar. Spesori i lidhes me murin 200mm. I kompletuar me motorin e komandimit ON/OFF AC 230 V me 2 kontakte te sinjalizimit fiks ne 5° dhe 85°	cope	7																				
42	Analize 65	F.V Dimension - 30x18 -Damper zjarri REI 120, me flete nderprerese REI 120, I kalibruar ne 72°C, I pajisur me mekanizmin e lirimit. Konstuksioni : Flete allcie, karkasa llamrine e zinguar. Spesori i lidhes me murin 200mm. I kompletuar me motorin e komandimit ON/OFF AC 230 V me 2 kontakte te sinjalizimit fiks ne 5° dhe 85°	cope	2																				
43	Analize 66	F.V Dimension - 30x17 -Damper zjarri REI 120, me flete nderprerese REI 120, I kalibruar ne 72°C, I pajisur me mekanizmin e lirimit. Konstuksioni : Flete allcie, karkasa llamrine e zinguar. Spesori i lidhes me murin 200mm. I kompletuar me motorin e komandimit ON/OFF AC 230 V me 2 kontakte te sinjalizimit fiks ne 5° dhe 85°	cope	2																				
44	Analize 67	F.V Dimension - 30x16 -Damper zjarri REI 120, me flete nderprerese REI 120, I kalibruar ne 72°C, I pajisur me mekanizmin e lirimit. Konstuksioni : Flete allcie, karkasa llamrine e zinguar. Spesori i lidhes me murin 200mm. I kompletuar me motorin e komandimit ON/OFF AC 230 V me 2 kontakte te sinjalizimit fiks ne 5° dhe 85°	cope	2																				

45	Analize 68	F.V Dimension - 30x15 -Damper zjarri REI 120, me flete nderprerese REI 120, I kalibruar ne 72°C, I pajisur me mekanizmin e lirimit. Konstuksioni : Flete allcie, karkasa llamrine e zinguar. Spesori i lidhes me murin 200mm. I kompletuar me motorin e komandimit ON/OFF AC 230 V me 2 kontakte te sinjalizimit fiks ne 5° dhe 85°	cope	2																				
46	Analize 69	F.V Dimension - 30x10 -Damper zjarri REI 120, me flete nderprerese REI 120, I kalibruar ne 72°C, I pajisur me mekanizmin e lirimit. Konstuksioni : Flete allcie, karkasa llamrine e zinguar. Spesori i lidhes me murin 200mm. I kompletuar me motorin e komandimit ON/OFF AC 230 V me 2 kontakte te sinjalizimit fiks ne 5° dhe 85°	cope	2																				
47	Analize 70	F.V Dimension - 28x25 -Damper zjarri REI 120, me flete nderprerese REI 120, I kalibruar ne 72°C, I pajisur me mekanizmin e lirimit. Konstuksioni : Flete allcie, karkasa llamrine e zinguar. Spesori i lidhes me murin 200mm. I kompletuar me motorin e komandimit ON/OFF AC 230 V me 2 kontakte te sinjalizimit fiks ne 5° dhe 85°	cope	6																				
48	Analize 71	F.V Dimension - 25x25 -Damper zjarri REI 120, me flete nderprerese REI 120, I kalibruar ne 72°C, I pajisur me mekanizmin e lirimit. Konstuksioni : Flete allcie, karkasa llamrine e zinguar. Spesori i lidhes me murin 200mm. I kompletuar me motorin e komandimit ON/OFF AC 230 V me 2 kontakte te sinjalizimit fiks ne 5° dhe 85°	cope	6																				
49	Analize 72	F.V Dimension - 25x22 -Damper zjarri REI 120, me flete nderprerese REI 120, I kalibruar ne 72°C, I pajisur me mekanizmin e lirimit. Konstuksioni : Flete allcie, karkasa llamrine e zinguar. Spesori i lidhes me murin 200mm. I kompletuar me motorin e komandimit ON/OFF AC 230 V me 2 kontakte te sinjalizimit fiks ne 5° dhe 85°	cope	4																				
50	Analize 73	F.V Dimension - 25x21 -Damper zjarri REI 120, me flete nderprerese REI 120, I kalibruar ne 72°C, I pajisur me mekanizmin e lirimit. Konstuksioni : Flete allcie, karkasa llamrine e zinguar. Spesori i lidhes me murin 200mm. I kompletuar me motorin e komandimit ON/OFF AC 230 V me 2 kontakte te sinjalizimit fiks ne 5° dhe 85°	cope	3																				
51	Analize 74	F.V Dimension - 25x20 -Damper zjarri REI 120, me flete nderprerese REI 120, I kalibruar ne 72°C, I pajisur me mekanizmin e lirimit. Konstuksioni : Flete allcie, karkasa llamrine e zinguar. Spesori i lidhes me murin 200mm. I kompletuar me motorin e komandimit ON/OFF AC 230 V me 2 kontakte te sinjalizimit fiks ne 5° dhe 85°	cope	8																				
52	Analize 75	F.V Dimension - 25x16 -Damper zjarri REI 120, me flete nderprerese REI 120, I kalibruar ne 72°C, I pajisur me mekanizmin e lirimit. Konstuksioni : Flete allcie, karkasa llamrine e zinguar. Spesori i lidhes me murin 200mm. I kompletuar me motorin e komandimit ON/OFF AC 230 V me 2 kontakte te sinjalizimit fiks ne 5° dhe 85°	cope	12																				

53	Analize 76	F.V Dimension - 25x15 -Damper zjarri REI 120, me flete nderprerese REI 120, I kalibruar ne 72°C, I pajisur me mekanizmin e lirimit. Konstuksioni : Flete allcie, karkasa llamrine e zinguar. Spesori i lidhes me murin 200mm. I kompletuar me motorin e komandimit ON/OFF AC 230 V me 2 kontakte te sinjalizimit fiks ne 5° dhe 85°	cope	16																				
54	Analize 77	F.V Dimension - 25x13 -Damper zjarri REI 120, me flete nderprerese REI 120, I kalibruar ne 72°C, I pajisur me mekanizmin e lirimit. Konstuksioni : Flete allcie, karkasa llamrine e zinguar. Spesori i lidhes me murin 200mm. I kompletuar me motorin e komandimit ON/OFF AC 230 V me 2 kontakte te sinjalizimit fiks ne 5° dhe 85°	cope	6																				
55	Analize 78	F.V Dimension - 25x12 -Damper zjarri REI 120, me flete nderprerese REI 120, I kalibruar ne 72°C, I pajisur me mekanizmin e lirimit. Konstuksioni : Flete allcie, karkasa llamrine e zinguar. Spesori i lidhes me murin 200mm. I kompletuar me motorin e komandimit ON/OFF AC 230 V me 2 kontakte te sinjalizimit fiks ne 5° dhe 85°	cope	15																				
56	Analize 79	F.V Dimension - 25x10 -Damper zjarri REI 120, me flete nderprerese REI 120, I kalibruar ne 72°C, I pajisur me mekanizmin e lirimit. Konstuksioni : Flete allcie, karkasa llamrine e zinguar. Spesori i lidhes me murin 200mm. I kompletuar me motorin e komandimit ON/OFF AC 230 V me 2 kontakte te sinjalizimit fiks ne 5° dhe 85°	cope	12																				
57	Analize 80	F.V Dimension - 23x20 -Damper zjarri REI 120, me flete nderprerese REI 120, I kalibruar ne 72°C, I pajisur me mekanizmin e lirimit. Konstuksioni : Flete allcie, karkasa llamrine e zinguar. Spesori i lidhes me murin 200mm. I kompletuar me motorin e komandimit ON/OFF AC 230 V me 2 kontakte te sinjalizimit fiks ne 5° dhe 85°	cope	2																				
58	Analize 81	F.V Dimension - 22x20 -Damper zjarri REI 120, me flete nderprerese REI 120, I kalibruar ne 72°C, I pajisur me mekanizmin e lirimit. Konstuksioni : Flete allcie, karkasa llamrine e zinguar. Spesori i lidhes me murin 200mm. I kompletuar me motorin e komandimit ON/OFF AC 230 V me 2 kontakte te sinjalizimit fiks ne 5° dhe 85°	cope	2																				
59	Analize 82	F.V Dimension - 20x20 -Damper zjarri REI 120, me flete nderprerese REI 120, I kalibruar ne 72°C, I pajisur me mekanizmin e lirimit. Konstuksioni : Flete allcie, karkasa llamrine e zinguar. Spesori i lidhes me murin 200mm. I kompletuar me motorin e komandimit ON/OFF AC 230 V me 2 kontakte te sinjalizimit fiks ne 5° dhe 85°	cope	11																				
60	Analize 83	F.V Dimension - 20x18 -Damper zjarri REI 120, me flete nderprerese REI 120, I kalibruar ne 72°C, I pajisur me mekanizmin e lirimit. Konstuksioni : Flete allcie, karkasa llamrine e zinguar. Spesori i lidhes me murin 200mm. I kompletuar me motorin e komandimit ON/OFF AC 230 V me 2 kontakte te sinjalizimit fiks ne 5° dhe 85°	cope	1																				

61	Analize 84	F.V Dimension - 20x15 -Damper zjarri REI 120, me flete nderprerese REI 120, I kalibruar ne 72°C, I pajisur me mekanizmin e lirimit. Konstuksioni : Flete allcie, karkasa llamrine e zinguar. Spesori i lidhes me murin 200mm. I kompletuar me motorin e komandimit ON/OFF AC 230 V me 2 kontakte te sinjalizimit fiks ne 5° dhe 85°	cope	15																					
62	Analize 85	F.V Dimension - 20x13 -Damper zjarri REI 120, me flete nderprerese REI 120, I kalibruar ne 72°C, I pajisur me mekanizmin e lirimit. Konstuksioni : Flete allcie, karkasa llamrine e zinguar. Spesori i lidhes me murin 200mm. I kompletuar me motorin e komandimit ON/OFF AC 230 V me 2 kontakte te sinjalizimit fiks ne 5° dhe 85°	cope	1																					
63	Analize 86	F.V Dimension - 20x12 -Damper zjarri REI 120, me flete nderprerese REI 120, I kalibruar ne 72°C, I pajisur me mekanizmin e lirimit. Konstuksioni : Flete allcie, karkasa llamrine e zinguar. Spesori i lidhes me murin 200mm. I kompletuar me motorin e komandimit ON/OFF AC 230 V me 2 kontakte te sinjalizimit fiks ne 5° dhe 85°	cope	2																					
64	Analize 87	F.V Dimension - 20x10 -Damper zjarri REI 120, me flete nderprerese REI 120, I kalibruar ne 72°C, I pajisur me mekanizmin e lirimit. Konstuksioni : Flete allcie, karkasa llamrine e zinguar. Spesori i lidhes me murin 200mm. I kompletuar me motorin e komandimit ON/OFF AC 230 V me 2 kontakte te sinjalizimit fiks ne 5° dhe 85°	cope	16																					
65	Analize 88	F.V Dimension - 15x15 -Damper zjarri REI 120, me flete nderprerese REI 120, I kalibruar ne 72°C, I pajisur me mekanizmin e lirimit. Konstuksioni : Flete allcie, karkasa llamrine e zinguar. Spesori i lidhes me murin 200mm. I kompletuar me motorin e komandimit ON/OFF AC 230 V me 2 kontakte te sinjalizimit fiks ne 5° dhe 85°	cope	2																					
66	Analize 89	F.V Dimension - 15x10 -Damper zjarri REI 120, me flete nderprerese REI 120, I kalibruar ne 72°C, I pajisur me mekanizmin e lirimit. Konstuksioni : Flete allcie, karkasa llamrine e zinguar. Spesori i lidhes me murin 200mm. I kompletuar me motorin e komandimit ON/OFF AC 230 V me 2 kontakte te sinjalizimit fiks ne 5° dhe 85°	cope	5																					
67	Analize 90	F.V Dimension - Ø250 -Damper zjarri REI 120, me flete nderprerese REI 120, I kalibruar ne 72°C, I pajisur me mekanizmin e lirimit. Konstuksioni : Flete allcie, karkasa llamrine e zinguar. Spesori i lidhes me murin 200mm. I kompletuar me motorin e komandimit ON/OFF AC 230 V me 2 kontakte te sinjalizimit fiks ne 5° dhe 85°	cope	7																					
68	Analize 91	F.V Dimension - Ø200 -Damper zjarri REI 120, me flete nderprerese REI 120, I kalibruar ne 72°C, I pajisur me mekanizmin e lirimit. Konstuksioni : Flete allcie, karkasa llamrine e zinguar. Spesori i lidhes me murin 200mm. I kompletuar me motorin e komandimit ON/OFF AC 230 V me 2 kontakte te sinjalizimit fiks ne 5° dhe 85°	cope	28																					

69	Analize 92	F.V Dimension - Ø150 -Damper zjarri REI 120, me flete nderprerese REI 120, I kalibruar ne 72°C, I pajisur me mekanizmin e lirimit. Konstuksioni : Flete allcie, karkasa llamrine e zinguar. Spesori i lidhes me murin 200mm. I kompletuar me motorin e komandimit ON/OFF AC 230 V me 2 kontakte te sinjalizimit fiks ne 5° dhe 85°	cope	27																				
70	Analize 93	Tub fleksibel Ø 127	ml	114																				
71	Analize 94	Tub fleksibel Ø 152	ml	592																				
72	Analize 95	Tub fleksibel Ø 203	ml	815																				
73	Analize 96	F.V Tub fleksibel i termoizoluar me lesh xhami Ø125	ml	137																				
74	Analize 97	F.V Tub fleksibel i termoizoluar me lesh xhami Ø150	ml	634																				
75	Analize 98	F.V Tub fleksibel i termoizoluar me lesh xhami Ø180	ml	214																				
76	Analize 99	F.V Tub fleksibel i termoizoluar me lesh xhami Ø200	ml	623																				
77	Analize 100	F.V Tub fleksibel i termoizoluar me lesh xhami Ø250	ml	750																				
78	Analize 101	F.V Bashkues antivibrues (45x60x45) Llamarinë+PVC+llamarinë	ml	298																				
		SISTEMI AJRIT TE KONDICIONUAR																						
1	Analize 102	V.Perde ajri kapaciteti ngrohes 24 kW, Vmx.=3600 m³/h, F.el=360W, 1F ~230V ~50 Hz	cope	1																				
2	Analize 103	***V.Pajisje speciale per dhomat e serverave: Kati Perdhe Pajisje speciale per dhomat e serverave 12.6 kW*** per dhomen me 2 racks; I pershtaur me dysheme teknologjike; me fryrje nga poshte; I pajisur me kompresor dixhital, lageshtues infrared; njësitë e ftohjes duhet te jene te pajisura me teknologjinë më të përparuar të industrisë, duke garantuar largimi i nxehtësisë nga dhomat e serverëve; gaz ftohës R410A; Furnizimi me energji njësi 400 V / 3 ph / 50 Hz; Temperatura e ajrit në hyrje të njësisë 24.0 ° C; Lagështia relative e ajrit të hyrjes në njësi 50.0%; Rrjedha e ajrit për njësi 3854 m³ / orë; Presioni 20 Pa;	cope	2																				
3	Analize 104	***V.Pajisje speciale per dhomat e serverave: Kati +1 Pajisje speciale per dhomat e serverave 12.6 kW*** per dhomen me 2 racks; I pershtaur me dysheme teknologjike; me fryrje nga poshte; I pajisur me kompresor dixhital, lageshtues infrared; njësitë e ftohjes duhet te jene te pajisura me teknologjinë më të përparuar të industrisë, duke garantuar largimi i nxehtësisë nga dhomat e serverëve; gaz ftohës R410A; Furnizimi me energji njësi 400 V / 3 ph / 50 Hz; Temperatura e ajrit në hyrje të njësisë 24.0 ° C; Lagështia relative e ajrit të hyrjes në njësi 50.0%; Rrjedha e ajrit për njësi 3854 m³ / orë; Presioni 20 Pa;	cope	2																				

4	Analize 105	***V.Pajisje speciale per dhomat e serverave: Kati +2 Pajisje speciale per dhomat e serverave 12.6 kW*** per dhomen me 2 racks; I pershtaur me dysheme teknologjike; me fryrje nga poshte; I pajisur me kompresor dixhital, lageshtues infrared; njësitë e ftohjes duhet te jene te pajisura me teknologjinë më të përparuar të industrisë, duke garantuar largimi i nxehtësisë nga dhomat e serverëve; gaz ftohës R410A; Furnizimi me energji njësi 400 V / 3 ph / 50 Hz; Temperatura e ajrit në hyrje të njësisë 24.0 ° C; Lagështia relative e ajrit të hyrjes në njësi 50.0%; Rrjedha e ajrit për njësi 3854 m³ / orë; Presioni 20 Pa;	cope	2																				
5	Analize 106	***V.Pajisje speciale per dhomat e serverave: Kati +3 Pajisje speciale per dhomat e serverave 12.6 kW*** per dhomen me 2 racks; I pershtaur me dysheme teknologjike; me fryrje nga poshte; I pajisur me kompresor dixhital, lageshtues infrared; njësitë e ftohjes duhet te jene te pajisura me teknologjinë më të përparuar të industrisë, duke garantuar largimi i nxehtësisë nga dhomat e serverëve; gaz ftohës R410A; Furnizimi me energji njësi 400 V / 3 ph / 50 Hz; Temperatura e ajrit në hyrje të njësisë 24.0 ° C; Lagështia relative e ajrit të hyrjes në njësi 50.0%; Rrjedha e ajrit për njësi 3854 m³ / orë; Presioni 20 Pa;	cope	2																				
6	Analize 107	V. Njesi e brendeshme VRF, Modeli Kanalor, **7000 BTU/h**, Kapaciteti termik - Ftohje - 2.2 kW / Ngrohje - 2.8 kW, Fuqia elektrike Pmax-44W, 1F~230V~50Hz, Sasia max e ajrit: 550 m³/h, Presioni statik-25 Pa, Dim-198*700*620 mm, Pesha-17 kg,Niveli Zhurmes 22/28 dB(A),Tubacionet-ϕ 6.35/12.7 mm, Kondensa ϕ 25 mm	cope	14																				
7	Analize 108	V Njesi e brendeshme VRF, Modeli Kanalor, **9000 BTU/h**, Kapaciteti termik - Ftohje - 2.8 kW / Ngrohje - 3.2 kW,Fuqia elektrike Pmax-50W, 1F~230V~50Hz, Sasia max e ajrit: 600 m³/h, Presioni statik-25 Pa, Dim-198*700*620 mm, Pesha-17 kg, Niveli Zhurmes 24/29 dB(A),Tubacionet-ϕ 6.35/12.7 mm, Kondensa ϕ 25 mm	cope	24																				
8	Analize 109	V. Njesi e brendeshme VRF, Modeli Kanalor, **12000 BTU/h**, Kapaciteti termik - Ftohje - 3.6 kW / Ngrohje - 4 kW, Fuqia elektrike Pmax-54W, 1F~230V~50Hz, Sasia max e ajrit: 600 m³/h, Presioni statik-25 Pa, Dim-198*700*620 mm, Pesha-18 kg,Niveli Zhurmes 24/30 dB(A),Tubacionet-ϕ 6.35/12.7 mm, Kondensa ϕ 25 mm	cope	33																				
9	Analize 110	V. Njesi e brendeshme VRF, Modeli Kanalor, **18000 BTU/h**, Kapaciteti termik - Ftohje - 5.6 kW / Ngrohje - 6.3 kW,Fuqia elektrike Pmax-83W, 1F~230V~50Hz, Sasia max e ajrit: 940 m³/h, Presioni statik-25 Pa, Dim-198*900*620 mm, Pesha-24 kg,Niveli Zhurmes 28/34 dB(A),Tubacionet-ϕ 9.52/15.88 mm, Kondensa ϕ 25 mm	cope	54																				

10	Analize 111	V. Njesi e brendeshme VRF, Modeli Kanalor, **24000 BTU/h**, Kapaciteti termik - Ftohje - 7.1 kW / Ngrohje - 8 kW,Fuqia elektrike Pmax-122 W, 1F~230V~50Hz, Sasia max e ajrit: 1330 m³/h, Presioni statik-25 Pa, Dim-198*1100*620 mm, Pesha-26 kg,Niveli Zhurmes 29/35 dB(A),Tubacionet-ϕ 9.52/15.88 mm, Kondensa ϕ 25 mm	cope	24																			
11	Analize 112	F.V Telekomande Murale	cope	149																			
12	Analize 113	V.Telekomande Qendrore (Touch Panel), sistem BMS per kontrollin e gjithe godines, komandimin e pajisjeve nga paneli, kontrolli i parametrave te cdo pajijse, matja e harxhimit per cdo pajisje, ndarja ne grupe sipas sektoreve, kontrolli dhe komandimi i tyre.	cope	1																			
		PAJISJET E JASHTME																					
1	Analize 114	V. Paisje e jashtme Kondicionimi Sistem Inverter VRF 2 regjimsh Indipendent Outdoor Units , Pompe Nxehtesie, 3F-400V-50 Hz Kapaciteti termik - Ftohje - 28kW / Ngrohje - 31.5 kW, Fuqi elektrike - Ftohje 7.11 kW / Ngrohje 7.33 kW, Temperaturat e punes -20/+46°C, EER =3.94 ne ftohje, COP=4.3 ne ngrohje. Dimensionet : 1690*765*930 mm, Pesha 262 kg, Tubacionet - ϕ 12.7/19.05/22.22 mm; perfshire instalimin dhe konstruksionin mbajtes;	cope	2																			
2	Analize 115	V. Paisje e jashtme Kondicionimi Sistem Inverter VRF 2 regjimsh Indipendent Outdoor Units , Pompe Nxehtesie, 3F-400V-50 Hz Kapaciteti termik - Ftohje - 33.5kW / Ngrohje - 37.5 kW, Fuqi elektrike - Ftohje 9.75 kW / Ngrohje 9.62 kW, Temperaturat e punes -20/+46°C, EER =3.44 ne ftohje, COP=3.9 ne ngrohje. Dimensionet : 1690*765*930 mm, Pesha 262 kg, Tubacionet - ϕ 12.7/19.05/28.58 mm ; perfshire instalimin dhe konstruksionin mbajtes;	cope	2																			
3	Analize 116	V. Paisje e jashtme Kondicionimi Sistem Inverter VRF 2 regjimsh Indipendent Outdoor Units , Pompe Nxehtesie, 3F-400V-50 Hz Kapaciteti termik - Ftohje - 40 kW / Ngrohje - 45 kW, Fuqi elektrike - Ftohje 11.34 kW / Ngrohje 10.9 kW, Temperaturat e punes -20/+46°C, EER =3.53 ne ftohje, COP=4.13 ne ngrohje. Dimensionet : 1690*765*1240 mm, Pesha 286 kg, Tubacionet - ϕ 12.7/22.22/28.58 mm; perfshire instalimin dhe konstruksionin mbajtes;	cope	4																			
4	Analize 117	V. Paisje e jashtme Kondicionimi Sistem Inverter VRF 2 regjimsh Indipendent Outdoor Units , Pompe Nxehtesie, 3F-400V-50 Hz Kapaciteti termik -Ftohje - 45 kW / Ngrohje - 50 kW, Fuqi elektrike - Ftohje 13.61 kW / Ngrohje 12.77 kW, Temperaturat e punes -20/+46°C, EER =3.31 ne ftohje, COP=3.92 ne ngrohje. Dimensionet : 1690*765*1240 mm, Pesha 286 kg, Tubacionet - ϕ 12.7/22.22/28.58 mm; perfshire instalimin dhe konstruksionin mbajtes;	cope	9																			

5	Analize 118	V. AHU No.1 : Kati +3 / Sektori Biologjise Njesi trajtim Ajri (AHU) dergim kthim 3 100 / 3 100 m3/h. Pa perzierje ajri 100 % / 100%. Renia e presionit te jashtem dergim/kthim 280/280 Pa. Kapaciteti termik ne ftohje/ngrohje 14 kW / 16 kW. Fuqi elektrike e ventilatorit, dergim 220 Watt 1F 220V/50Hz / kthim 220 Watt 1F 200V/50Hz , kompletuar me inverter shpejtesie. Komplet filtrash ne hyrje Filtra antibakterial/G4/F7/H10/Filtra Carboni dhe alumini aktiv/G4, komplet filtrash ne dalje G4/F7/H10/Filtra Carboni dhe alumini aktiv/G4, komplet kuader elektirk me sinjalizim LED per nivelin e ndotjes se filtrave, set sensoresh (sensorin ambiental te CO2 si dhe difekteve te ventilatorit nepermjet presostateve	cope	1																				
6	Analize 119	V. AHU No.2 : Kati +3 / Sektori Biologjise Njesi trajtim Ajri (AHU) dergim kthim 3 350 / 3 350 m3/h. Pa perzierje ajri 100 % / 100%. Renia e presionit te jashtem dergim/kthim 280/280 Pa. Kapaciteti termik ne ftohje/ngrohje 18 kW / 20 kW. Fuqi elektrike e ventilatorit, dergim 220 Watt 1F 220V/50Hz / kthim 220 Watt 1F 200V/50Hz , kompletuar me inverter shpejtesie. Komplet filtrash ne hyrje Filtra antibakterial/G4/F7/H10/Filtra Carboni dhe alumini aktiv/G4, komplet filtrash ne dalje G4/F7/H10/Filtra Carboni dhe alumini aktiv/G4, komplet kuader elektirk me sinjalizim LED per nivelin e ndotjes se filtrave, set sensoresh (sensorin ambiental te CO2 si dhe	cope	1																				
7	Analize 120	V.AHU No.3 : Kati +3 / Sektori i Dokumentave Njesi trajtim Ajri (AHU) dergim kthim 1 650 / 1 650 m3/h. Me perzierje ajri 60 % / 40%. Renia e presionit te jashtem dergim/kthim 210/210 Pa. Kapaciteti termik ne ftohje/ngrohje 9 kW /10 kW. Fuqi elektrike e ventilatorit, dergim 735Watt 1F 220V/50Hz / kthim 735 Watt 1F 220V/50Hz, kompletuar me inverter shpejtesie. Komplet filtrash ne hyrje Filtra antibakterial/G4/F7/F9, komplet filtrash ne dalje G4/F7, komplet kuader elektirk me sinjalizim LED per nivelin e ndotjes se filtrave, set sensoresh (sensorin e difekteve te ventilatorit nepermjet presostateve diferencial), rregullator klimaterik, me bateri DX me fluid pune R410A. Strukture e tipit te jashtem	cope	1																				
8	Analize 121	V.AHU No.4 : Kati +3 / Korridore Njesi trajtim Ajri (AHU) dergim kthim 2 850 / 2 850 m3/h. Me perzierje ajri 60 % / 40%. Renia e presionit te jashtem dergim/kthim 280/280 Pa. Kapaciteti termik ne ftohje/ngrohje 14 kW /16 kW. Fuqi elektrike e ventilatorit, dergim 1100 Watt / 1 F 220V/50Hz / kthim 1100 Watt / 1 F 220V/50Hz, kompletuar me inverter shpejtesie. Komplet filtrash ne hyrje Filtra antibakterial/G4/F7, komplet kuader elektirk me sinjalizim LED per nivelin e ndotjes se filtrave, set sensoresh (sensorin e difekteve te ventilatorit nepermjet presostateve diferencial), rregullator klimaterik, me bateri DX me fluid pune R410A. Strukture e tipit te jashtem.	cope	1																				

9	Analize 122	V.Ventilator Centrifugal Kapaciteti perpunues : 800 m³/h Kapaciteti elektrik : W = 245 Watt Presioni : Pa = 100 Pa	cope	1																				
10	Analize 123	V.Ventilator Centrifugal / Kati +3 Aspirimi Tualeteve Kapaciteti perpunues : 300 m³/h Kapaciteti elektrik : W = 145 Watt Presioni : Pa = 100 Pa	cope	1																				
11	Analize 124	V.AHU No.7 : Kati +2 / Sektori Kimik Njesi trajtim Ajri (AHU) dergim kthim 6 000 / 6 000 m3/h. Pa perzierje ajri 100 % / 100%. Renia e presionit te jashtem dergim/kthim 300/300 Pa. Kapaciteti termik ne ftohje/ngrohje 28 kW / 31.5 kW. Fuqi elektrike e ventilatorit, dergim 3 kW 3F 400V/50Hz / kthim 3 kW 3F 400V/50Hz , kompletuar me inverter shpejtesie. Komplet filtrash ne hyrje Filtra antibakterial/G4/F7/H10/Filtra Carboni dhe alumini aetiv/G4, komplet filtrash ne dalje G4/F7/H10/Filtra Carboni dhe alumini aetiv/G4, komplet kuader elektirk me sinjalizim LED per nivelin e ndotjes se filtrave, set sensoresh (sensorin ambiental te CO2 si dhe difekteve te ventilatorit nepermjet presostateve diferencial), rregullator	cope	1																				
12	Analize 125	V.AHU No.8 : Kati +2 / Sektori Kompjuterik dhe identifikimit Njesi trajtim Ajri (AHU) dergim kthim 1 900 / 1 900 m3/h. Pa perzierje ajri 100 % / 100%. Renia e presionit te jashtem dergim/kthim 240/240 Pa. Kapaciteti termik ne ftohje/ngrohje 12.5 kW / 14 kW. Fuqi elektrike e ventilatorit, dergim 735 Watt 1F 220V/50Hz / kthim 735 Watt 1F 220V/50Hz , kompletuar me inverter shpejtesie. Komplet filtrash ne hyrje Filtra antibakterial/G4/F7/H10/Filtra Carboni dhe alumini aetiv/G4, komplet filtrash ne dalje G4/F7, komplet kuader elektirk me sinjalizim LED per nivelin e ndotjes se filtrave, set sensoresh (sensorin ambiental te CO2 si dhe difekteve te ventilatorit nepermjet presostateve	cope	1																				
13	Analize 126	V.AHU No.9 : Kati +2 / Sektori i menaxhimit te cilesise Njesi trajtim Ajri (AHU) dergim kthim 500 / 500 m3/h. Me perzierje ajri 60 % / 40%. Renia e presionit te jashtem dergim/kthim 120/120 Pa. Kapaciteti termik ne ftohje/ngrohje 5.6 kW /6.3 kW. Fuqi elektrike e ventilatorit, dergim 550 Watt / 1 F 220V/50Hz / kthim 550 Watt / 1 F 220V/50Hz, kompletuar me inverter shpejtesie. Komplet filtrash ne hyrje Filtra antibakterial/G4/F7, komplet kuader elektirk me sinjalizim LED per nivelin e ndotjes se filtrave, set sensoresh (sensorin e difekteve te ventilatorit nepermjet presostateve diferencial), rregullator klimaterik, me bateri DX me fluid pune R410A. Strukture e tipit te jashtem.	cope	1																				

14	Analize 127	V.AHU No.10 : Kati +2 / Sektori Idnetifikimit Audio dhe Video Njesi trajtim Ajri (AHU) dergim kthim 500 / 500 m3/h. Pa perzierje ajri 100 % / 100%. Renia e presionit te jashtem dergim/kthim 110/110 Pa. Kapaciteti termik ne ftohje/ngrohje 3.6 kW / 4 kW. Fuqi elektrike e ventilatorit, dergim 350 Watt 1F 220V/50Hz / kthim 350 Watt 1F 220V/50Hz , kompletuar me inverter shpejtesie. Komplet filtrash ne hyrje Filtra antibakterial/G4/F7/H10/Filtra Carboni dhe alumini aktiv/G4, komplet filtrash ne dalje G4/F7, komplet kuader elektirk me sinjalizim LED per nivelin e ndotjes se filtrave, set sensoresh (sensorin ambiental te CO2 si dhe difekteve te ventilatorit nepermjet presostateve diferencial), rregullator klimaterik, me bateri DX me fluid	cope	1																				
15	Analize 128	V.AHU No.11 : Kati +2 / Korridore Njesi trajtim Ajri (AHU) dergim kthim 1 550 / 1 550 m3/h. Me perzierje ajri 60 % / 40%. Renia e presionit te jashtem dergim/kthim 210/210 Pa. Kapaciteti termik ne ftohje/ngrohje 9 kW /10 kW. Fuqi elektrike e ventilatorit, dergim 735 Watt / 1 F 220V/50Hz / kthim 735 Watt / 1 F 220V/50Hz, kompletuar me inverter shpejtesie. Komplet filtrash ne hyrje Filtra antibakterial/G4/F7, komplet kuader elektirk me sinjalizim LED per nivelin e ndotjes se filtrave, set sensoresh (sensorin e difekteve te ventilatorit nepermjet presostateve diferencial), rregullator klimaterik, me bateri DX me fluid pune R410A. Strukture e tipit te jashtem.	cope	1																				
16	Analize 129	V. Ventilator Centrifugal / Kati +2 / Aspirimi Tualeteve Kapaciteti perpunues : 800 m³/h Kapaciteti elektrik : W = 245 Watt Presioni : Pa = 100 Pa	cope	1																				
17	Analize 130	V.. Ventilator Centrifugal / Kati +2 Aspirimi Tualeteve Kapaciteti perpunues : 300 m³/h Kapaciteti elektrik : W = 145 Watt Presioni : Pa = 100 Pa	cope	1																				
18	Analize 131	V.AHU No.14 : Kati +1 / Sektori i vleresimit te gjurmeve Njesi trajtim Ajri (AHU) dergim kthim 2 700 / 2 700 m3/h. Pa perzierje ajri 100 % / 100%. Renia e presionit te jashtem dergim/kthim 280/280 Pa. Kapaciteti termik ne ftohje/ngrohje 14 kW / 16 kW. Fuqi elektrike e ventilatorit, dergim 1100 Watt 1F 220V/50Hz / kthim 1100 Watt 1F 220V/50Hz , kompletuar me inverter shpejtesie. Komplet filtrash ne hyrje Filtra antibakterial/G4/F7/H10/Filtra Carboni dhe alumini aktiv/G4, komplet filtrash ne dalje G4/F7, komplet kuader elektirk me sinjalizim LED per nivelin e ndotjes se filtrave, set sensoresh (sensorin ambiental te CO2 si dhe difekteve te ventilatorit nepermjet presostateve diferencial), rregullator klimaterik, me bateri DX me fluid	cope	1																				

19	Analize 132	V.AHU No.15 : kati +1 / Sektori i Fotografise Njesi trajtim Ajri (AHU) dergim kthim 2 250 / 2 250 m3/h. Pa perzierje ajri 100 % / 100%. Renia e presionit te jashtem dergim/kthim 240/240 Pa. Kapaciteti termik ne ftohje/ngrohje 12.5 kW / 14 kW. Fuqi elektrike e ventilatorit, dergim 1100 Watt 1F 220V/50Hz / kthim 1100 Watt 1F 220V/50Hz , kompletuar me inverter shpejtesie. Komplet filtrash ne hyrje Filtra antibakterial/G4/F7/H10/Filtra Carboni dhe alumini aktiv/G4, komplet filtrash ne dalje G4/F7, komplet kuader elektirk me sinjalizim LED per nivelin e ndotjes se filtrave, set sensoresh (sensorin ambiental te CO2 si dhe difekteve te ventilatorit nepermjet presostateve	cope	1																				
20	Analize 133	V.AHU No.16 : Kati +1 / Sektori Daktiloskopise Njesi trajtim Ajri (AHU) dergim kthim 2 900 / 2 900 m3/h. Pa perzierje ajri 100 % / 100%. Renia e presionit te jashtem dergim/kthim 240/240 Pa. Kapaciteti termik ne ftohje/ngrohje 142.5 kW / 14 kW. Fuqi elektrike e ventilatorit, dergim 1100 Watt 1F 220V/50Hz / kthim 1100 Watt 1F 220V/50Hz , kompletuar me inverter shpejtesie. Komplet filtrash ne hyrje Filtra antibakterial/G4/F7/H10/Filtra Carboni dhe alumini aktiv, komplet filtrash ne dalje G4/F7 komplet kuader elektirk me sinjalizim LED per nivelin e ndotjes se filtrave, set sensoresh (sensorin ambiental te CO2 si dhe difekteve te ventilatorit nepermjet presostateve diferencial), rregullator klimaterik, me bateri DX me fluid	cope	1																				
21	Analize 134	V.AHU No.17 : Kati + 1 / Drejtori i Pergjithshem Njesi trajtim Ajri (AHU) dergim kthim 1 000 / 1 000 m3/h. Me perzierje ajri 60 % / 40%. Renia e presionit te jashtem dergim/kthim 150/150 Pa. Kapaciteti termik ne ftohje/ngrohje 5.6 kW /6.3 kW. Fuqi elektrike e ventilatorit, dergim 550 Watt / 1 F 220V/50Hz / kthim 550 Watt / 1 F 220V/50Hz, kompletuar me inverter shpejtesie. Komplet filtrash ne hyrje Filtra antibakterial/G4/F7, komplet kuader elektirk me sinjalizim LED per nivelin e ndotjes se filtrave, set sensoresh (sensorin e difekteve te ventilatorit nepermjet presostateve diferencial), rregullator klimaterik, me bateri DX me fluid pune R410A. Struktura e tipit te jashtem	cope	1																				
22	Analize 135	V.AHU No.18 : Kati +1 / Sektori i sherbimeve mbeshtetese Njesi trajtim Ajri (AHU) dergim kthim 850 / 850 m3/h. Me perzierje ajri 60 % / 40%. Renia e presionit te jashtem dergim/kthim 120/120 Pa. Kapaciteti termik ne ftohje/ngrohje 5.6 kW /6.3 kW. Fuqi elektrike e ventilatorit, dergim 550 Watt / 1 F 220V/50Hz / kthim 550 Watt / 1 F 220V/50Hz, kompletuar me inverter shpejtesie. Komplet filtrash ne hyrje Filtra antibakterial/G4/F7, komplet kuader elektirk me sinjalizim LED per nivelin e ndotjes se filtrave, set sensoresh (sensorin e difekteve te ventilatorit nepermjet presostateve diferencial), rregullator klimaterik, me bateri DX me fluid pune R410A. Strukture e tipit te jashtem.	cope	1																				

23	Analize 136	V.AHU No.19 : Kati +1 / Korridore Njesi trajtim Ajri (AHU) dergim kthim 1 650 / 1 650 m3/h. Me perzierje ajri 60 % / 40%. Renia e presionit te jashtem dergim/kthim 200/200 Pa. Kapaciteti termik ne ftohje/ngrohje 9 kW /10 kW. Fuqi elektrike e ventilatorit, dergim 735 Watt / 1 F 220V/50Hz / kthim 735 Watt / 1 F 220V/50Hz, kompletuar me inverter shpejtesie. Komplet filtrash ne hyrje Filtra antibakterial/G4/F7, komplet kuader elektirk me sinjalizim LED per nivelin e ndotjes se filtrave, set sensoresh (sensorin e difekteve te ventilatorit nepermjet presostateve diferencial), rregullator klimaterik, me bateri DX me fluid pune R410A. Strukture e tipit te jashtem.	cope	1																					
24	Analize 137	V. Ventilator Centrifugal / Kati +1 / Aspirimit Tualeteve Kapaciteti perpunues : 300 m³/h Kapaciteti elektrik : W = 145 Watt Presioni : Pa = 100 Pa	cope	1																					
25	Analize 138	V. Ventilator Centrifugal / Kati +1 / Aspirimi Tualeteve Kapaciteti perpunues : 800 m³/h Kapaciteti elektrik : W = 245 Watt Presioni : Pa = 100 Pa	cope	1																					
26	Analize 139	V.AHU No.22 : Kati Perdhe/ Sektori Balistik Njesi trajtim Ajri (AHU) dergim kthim 6 650 / 6 650 m3/h. Pa perzierje ajri 100 % / 100%. Renia e presionit te jashtem dergim/kthim 300/300 Pa. Kapaciteti termik ne ftohje/ngrohje 28 kW /31.5 kW. Fuqi elektrike e ventilatorit, dergim 3 kW 3F 400V/50Hz / kthim 3 kW 3F 400V/50Hz , kompletuar me inverter shpejtesie. Komplet filtrash ne hyrje Filtra antibakterial/G4 dhe F9, komplet filtrash ne dalje G4/F7/H10/Filtra Carboni dhe alumini activ/G4, komplet kuader elektirk me sinjalizim LED per nivelin e ndotjes se filtrave, set sensoresh (sensorin ambiental te CO2 si dhe difekteve te ventilatorit nepermjet presostateve diferencial), rregullator	cope	1																					
27	Analize 140	V.AHU No.23 : Kati Perdhe / Sektori Administrimit te provave dhe dokumentave Njesi trajtim Ajri (AHU) dergim kthim 2 050 / 2 050 m3/h. Me perzierje ajri 60 % / 40%. Renia e presionit te jashtem dergim/kthim 240/240 Pa. Kapaciteti termik ne ftohje/ngrohje 12.5 kW /14 kW. Fuqi elektrike e ventilatorit, dergim 550 Watt 1F 220V/50Hz / kthim 550 Watt 1F 220V/50Hz, kompletuar me inverter shpejtesie. Komplet filtrash ne hyrje Filtra antibakterial/G4/F7/F9, komplet filtrash ne dalje G4/F7, komplet kuader elektirk me sinjalizim LED per nivelin e ndotjes se filtrave, set sensoresh (sensorin e difekteve te ventilatorit nepermjet presostateve diferencial), rregullator klimaterik, me bateri DX me fluid pune R410A. Strukture	cope	1																					

28	Analize 141	V.AHU No.24 : Kati Perdhe / Sektori Balistik Njesi trajtim Ajri (AHU) dergim kthim 2 900 / 2 900 m3/h. Pa perzierje ajri 100 % / 100%. Renia e presionit te jashtem dergim/kthim 280/280 Pa. Kapaciteti termik ne ftohje/ngrohje 14 kW / 16 kW. Fuqi elektrike e ventilatorit, dergim 1100 Watt 1F 220V/50Hz / kthim 1100 Watt 1F 220V/50Hz , kompletuar me inverter shpejtesie. Komplet filtrash ne hyrje Filtra antibakterial/G4 dhe F9, komplet filtrash ne dalje G4/F7/H10/Filtra Carboni dhe alumini activ/G4, komplet kuader elektirk me sinjalizim LED per nivelin e ndotjes se filtrave, set sensoresh (sensorin ambiental te CO2 si dhe difektevе te ventilatorit nepermjet presostateve	cope	1																					
29	Analize 142	V.25. Ventilator Centrifugal / Kati Perdhe Aspirimi Tualeteve Kapaciteti elektrik : W = 245 Watt Kapaciteti perpunues : 800 m³/h Presioni : Pa = 100 Pa	cope	1																					
30	Analize 143	V.26. Ventilator Centrifugal / Kati Perdhe Aspirimi Tualeteve Kapaciteti perpunues : 1000 m³/h Kapaciteti elektrik : W = 245 Watt Presioni : Pa = 100 Pa	cope	1																					
31	Analize 144	V.AHU No.27 : Kati -1 / Ekzaminimi ADN-se Njesi trajtim Ajri (AHU) dergim kthim 950 / 950 m3/h. Pa perzierje ajri 100 % / 100%. Renia e presionit te jashtem dergim/kthim 150/150 Pa. Kapaciteti termik ne ftohje/ngrohje 5.6 kW / 6.3 kW. Fuqi elektrike e ventilatorit, dergim 550 Watt 1F 220V/50Hz / kthim 550 Watt 1F 220V/50Hz , kompletuar me inverter shpejtesie. Komplet filtrash ne hyrje Filtra antibakterial/ G4/F7/H10/Filtra Carboni dhe alumini activ/G4, komplet filtrash ne dalje G4/F7, komplet kuader elektirk me sinjalizim LED per nivelin e ndotjes se filtrave, set sensoresh (sensorin ambiental te CO2 si dhe difektevе te ventilatorit nepermjet presostateve diferencial), rregullator klimatarik, me bateri DX me fluid	cope	1																					
32	Analize 145	V.AHU No.28 : Kati -1 / Qitje Prove Njesi trajtim Ajri (AHU) dergim kthim 1 000 / 1 000 m3/h. Pa perzierje ajri 100 % / 100%. Renia e presionit te jashtem dergim/kthim 150/150 Pa. Kapaciteti termik ne ftohje/ngrohje 5.6 kW / 6.3 kW. Fuqi elektrike e ventilatorit, dergim 550 Watt 1F 220V/50Hz / kthim 550 Watt 1F 220V/50Hz , kompletuar me inverter shpejtesie. Komplet filtrash ne hyrje Filtra antibakterial/ G4 dhe F9, komplet filtrash ne dalje G4/F7/H10/Filtra Carboni dhe alumini activ/G4, komplet kuader elektirk me sinjalizim LED per nivelin e ndotjes se filtrave, set sensoresh (sensorin ambiental te CO2 si dhe difektevе te ventilatorit nepermjet presostateve	cope	1																					
33	Analize 146	V.29. Ventilator Centrifugal / Kati -1 / Aspirim Podrumi Kapaciteti perpunues : 12 000 m³/h Kapaciteti elektrik : W = 4 kW Presioni : Pa = 300 Pa	cope	1																					

34	Analize 147	V. Paisje e jashtme Pompe Nxehtesie, per lidhje me Njkesit e Trajtimit te Ajrit AHU, 3F-400V-50 Hz Kapaciteti termik - Ftohje - 28kW / Ngrohje - 31.5 kW, Fuqi elektrike - Ftohje 7.11 kW / Ngrohje 7.33 kW, Temperaturat e punes -20/+46°C, EER =3.94 ne ftohje, COP=4.3 ne ngrohje. Dimensionet : 1690*765*930 mm, Pesha 262 kg, Tubacionet - ϕ 12.7/19.05/22.22 mm; perfshire instalimin dhe konstruksionin mbajtes;	cope	8																				
		PAISJE																						
		SISTEMI AJRIT TE KONDICIONUAR																						
1	Analize 148	F.Perde ajri kapaciteti ngrohes 24 kW, Vmx.=3600 m³/h, F.el=360W, 1F ~230V ~50 Hz	cope	1																				
2	Analize 149	***F.Pajisje speciale per dhomat e serverave: Kati Perdhe Pajisje speciale per dhomat e serverave 12.6 kW*** per dhomen me 2 racks; I pershtaur me dysheme teknologjike; me fryrje nga poshte; I pajisur me kompresor dixhital, lageshtues infrared; njësitë e ftohjes duhet te jene te pajisura me teknologjinë më të përparuar të industrisë, duke garantuar largimi i nxehtësisë nga dhomat e serverëve; gaz ftohës R410A; Furnizimi me energji njësi 400 V / 3 ph / 50 Hz; Temperatura e ajrit në hyrje të njësisë 24.0 ° C; Lagështia relative e ajrit të hyrjes në njësi 50.0%; Rrjedha e ajrit për njësi 3854 m³ / orë; Presioni 20 Pa;	cope	2																				
3	Analize 150	***F.Pajisje speciale per dhomat e serverave: Kati +1 Pajisje speciale per dhomat e serverave 12.6 kW*** per dhomen me 2 racks; I pershtaur me dysheme teknologjike; me fryrje nga poshte; I pajisur me kompresor dixhital, lageshtues infrared; njësitë e ftohjes duhet te jene te pajisura me teknologjinë më të përparuar të industrisë, duke garantuar largimi i nxehtësisë nga dhomat e serverëve; gaz ftohës R410A; Furnizimi me energji njësi 400 V / 3 ph / 50 Hz; Temperatura e ajrit në hyrje të njësisë 24.0 ° C; Lagështia relative e ajrit të hyrjes në njësi 50.0%; Rrjedha e ajrit për njësi 3854 m³ / orë; Presioni 20 Pa;	cope	2																				
4	Analize 151	***F.Pajisje speciale per dhomat e serverave: Kati +2 Pajisje speciale per dhomat e serverave 12.6 kW*** per dhomen me 2 racks; I pershtaur me dysheme teknologjike; me fryrje nga poshte; I pajisur me kompresor dixhital, lageshtues infrared; njësitë e ftohjes duhet te jene te pajisura me teknologjinë më të përparuar të industrisë, duke garantuar largimi i nxehtësisë nga dhomat e serverëve; gaz ftohës R410A; Furnizimi me energji njësi 400 V / 3 ph / 50 Hz; Temperatura e ajrit në hyrje të njësisë 24.0 ° C; Lagështia relative e ajrit të hyrjes në njësi 50.0%; Rrjedha e ajrit për njësi 3854 m³ / orë; Presioni 20 Pa;	cope	2																				

5	Analize 152	***F.Pajisje speciale per dhomat e serverave: Kati +3 Pajisje speciale per dhomat e serverave 12.6 kW*** per dhomen me 2 racks; I pershtaur me dysheme teknologjike; me fryrje nga poshte; I pajisur me kompresor dixhital, lageshtues infrared; njësitë e ftohjes duhet te jene te pajisura me teknologjinë më të përparuar të industrisë, duke garantuar largimi i nxehtësisë nga dhomat e serverëve; gaz ftohës R410A; Furnizimi me energji njësi 400 V / 3 ph / 50 Hz; Temperatura e ajrit në hyrje të njësisë 24.0 ° C; Lagështia relative e ajrit të hyrjes në njësi 50.0%; Rrjedha e ajrit për njësi 3854 m³ / orë; Presioni 20 Pa;	cope	2																			
6	Analize 153	F. Njesi e brendeshme VRF, Modeli Kanalor, **7000 BTU/h**, Kapaciteti termik - Ftohje - 2.2 kW / Ngrohje - 2.8 kW, Fuqia elektrike Pmax-44W, 1F~230V~50Hz, Sasia max e ajrit: 550 m³/h, Presioni statik-25 Pa, Dim-198*700*620 mm, Pesha-17 kg,Niveli Zhurmes 22/28 dB(A),Tubacionet-ϕ 6.35/12.7 mm, Kondensa ϕ 25 mm	cope	14																			
7	Analize 154	F. Njesi e brendeshme VRF, Modeli Kanalor, **9000 BTU/h**, Kapaciteti termik - Ftohje - 2.8 kW / Ngrohje - 3.2 kW,Fuqia elektrike Pmax-50W, 1F~230V~50Hz, Sasia max e ajrit: 600 m³/h, Presioni statik-25 Pa, Dim-198*700*620 mm, Pesha-17 kg, Niveli Zhurmes 24/29 dB(A),Tubacionet-ϕ 6.35/12.7 mm, Kondensa ϕ 25 mm	cope	24																			
8	Analize 155	F. Njesi e brendeshme VRF, Modeli Kanalor, **12000 BTU/h**, Kapaciteti termik - Ftohje - 3.6 kW / Ngrohje - 4 kW, Fuqia elektrike Pmax-54W, 1F~230V~50Hz, Sasia max e ajrit: 600 m³/h, Presioni statik-25 Pa, Dim-198*700*620 mm, Pesha-18 kg,Niveli Zhurmes 24/30 dB(A),Tubacionet-ϕ 6.35/12.7 mm, Kondensa ϕ 25 mm	cope	33																			
9	Analize 156	F. Njesi e brendeshme VRF, Modeli Kanalor, **18000 BTU/h**, Kapaciteti termik - Ftohje - 5.6 kW / Ngrohje - 6.3 kW,Fuqia elektrike Pmax-83W, 1F~230V~50Hz, Sasia max e ajrit: 940 m³/h, Presioni statik-25 Pa, Dim-198*900*620 mm, Pesha-24 kg,Niveli Zhurmes 28/34 dB(A),Tubacionet-ϕ 9.52/15.88 mm, Kondensa ϕ 25 mm	cope	54																			
10	Analize 157	F. Njesi e brendeshme VRF, Modeli Kanalor, **24000 BTU/h**, Kapaciteti termik - Ftohje - 7.1 kW / Ngrohje - 8 kW,Fuqia elektrike Pmax-122 W, 1F~230V~50Hz, Sasia max e ajrit: 1330 m³/h, Presioni statik-25 Pa, Dim-198*1100*620 mm, Pesha-26 kg,Niveli Zhurmes 29/35 dB(A),Tubacionet-ϕ 9.52/15.88 mm, Kondensa ϕ 25 mm	cope	24																			
11	Analize 158	F. Telekomande Qendrore (Touch Panel), sistem BMS per kontrollin e gjithe godines, komandimin e pajisjeve nga paneli, kontrolli i parametrave te cdo pajijse, matja e harxhimit per cdo pajisje, ndarja ne grupe sipas sektoreve, kontrolli dhe komandimi i tyre.	cope	1																			
			SHUMA I																				
		PAJISJET E JASHTME																					

1	Analize 159	F.Paisje e jashtme Kondicionimi Sistem Inverter VRF 2 regjimsh Indipendent Outdoor Units , Pompe Nxehtesie, 3F-400V-50 Hz Kapaciteti termik - Ftohje - 28kW / Ngrohje - 31.5 kW, Fuqi elektrike - Ftohje 7.11 kW / Ngrohje 7.33 kW, Temperaturat e punes -20/+46°C, EER =3.94 ne ftohje, COP=4.3 ne ngrohje. Dimensionet : 1690*765*930 mm, Pesha 262 kg, Tubacionet - ϕ 12.7/19.05/22.22 mm; perfshire instalimin dhe konstruksionin mbajtes;	cope	2																				
2	Analize 160	F. Paisje e jashtme Kondicionimi Sistem Inverter VRF 2 regjimsh Indipendent Outdoor Units , Pompe Nxehtesie, 3F-400V-50 Hz Kapaciteti termik - Ftohje - 33.5kW / Ngrohje - 37.5 kW, Fuqi elektrike - Ftohje 9.75 kW / Ngrohje 9.62 kW, Temperaturat e punes -20/+46°C, EER =3.44 ne ftohje, COP=3.9 ne ngrohje. Dimensionet : 1690*765*930 mm, Pesha 262 kg, Tubacionet - ϕ 12.7/19.05/28.58 mm ; perfshire instalimin dhe konstruksionin mbajtes;	cope	2																				
3	Analize 161	F.Paisje e jashtme Kondicionimi Sistem Inverter VRF 2 regjimsh Indipendent Outdoor Units , Pompe Nxehtesie, 3F-400V-50 Hz Kapaciteti termik - Ftohje - 40 kW / Ngrohje - 45 kW, Fuqi elektrike - Ftohje 11.34 kW / Ngrohje 10.9 kW, Temperaturat e punes -20/+46°C, EER =3.53 ne ftohje, COP=4.13 ne ngrohje. Dimensionet : 1690*765*1240 mm, Pesha 286 kg, Tubacionet - ϕ 12.7/22.22/28.58 mm; perfshire instalimin dhe konstruksionin mbajtes;	cope	4																				
4	Analize 162	F. Paisje e jashtme Kondicionimi Sistem Inverter VRF 2 regjimsh Indipendent Outdoor Units , Pompe Nxehtesie, 3F-400V-50 Hz Kapaciteti termik -Ftohje - 45 kW / Ngrohje - 50 kW, Fuqi elektrike - Ftohje 13.61 kW / Ngrohje 12.77 kW, Temperaturat e punes -20/+46°C, EER =3.31 ne ftohje, COP=3.92 ne ngrohje. Dimensionet : 1690*765*1240 mm, Pesha 286 kg, Tubacionet - ϕ 12.7/22.22/28.58 mm; perfshire instalimin dhe konstruksionin mbajtes;	cope	9																				
5	Analize 163	F.AHU No.1 : Kati +3 / Sektori Biologjise Njesi trajtim Ajri (AHU) dergim kthim 3 100 / 3 100 m3/h. Pa perzierje ajri 100 % / 100%. Renia e presionit te jashtem dergim/kthim 280/280 Pa. Kapaciteti termik ne ftohje/ngrohje 14 kW / 16 kW. Fuqi elektrike e ventilatorit, dergim 220 Watt 1F 220V/50Hz / kthim 220 Watt 1F 200V/50Hz , kompletuar me inverter shpejtesie. Komplet filtrash ne hyrje Filtra antibakterial/G4/F7/H10/Filtra Carboni dhe alumini activ/G4, komplet filtrash ne dalje G4/F7/H10/Filtra Carboni dhe alumini activ/G4, komplet kuader elektirk me sinjalizim LED per nivelin e ndotjes se filtrave, set sensoresh (sensorin ambiental te CO2 si dhe difektove te ventilatorit nepermjet presostateve	cope	1																				

6	Analize 164	F.AHU No.2 : Kati +3 / Sektori Biologjise Njesi trajtim Ajri (AHU) dergim kthim 3 350 / 3 350 m3/h. Pa perzierje ajri 100 % / 100%. Renia e presionit te jashtem dergim/kthim 280/280 Pa. Kapaciteti termik ne ftohje/ngrohje 18 kW / 20 kW. Fuqi elektrike e ventilatorit, dergim 220 Watt 1F 220V/50Hz / kthim 220 Watt 1F 200V/50Hz , kompletuar me inverter shpejtesie. Komplet filtrash ne hyrje Filtra antibakterial/G4/F7/H10/Filtra Carboni dhe alumini aktiv/G4, komplet filtrash ne dalje G4/F7/H10/Filtra Carboni dhe alumini aktiv/G4, komplet kuader elektirk me sinjalizim LED per nivelin e ndotjes se filtrave, set sensoresh (sensorin ambiental te CO2 si dhe difektevе te ventilatorit nepermjet presostateve	cope	1																			
7	Analize 165	F.AHU No.3 : Kati +3 / Sektori i Dokumentave Njesi trajtim Ajri (AHU) dergim kthim 1 650 / 1 650 m3/h. Me perzierje ajri 60 % / 40%. Renia e presionit te jashtem dergim/kthim 210/210 Pa. Kapaciteti termik ne ftohje/ngrohje 9 kW /10 kW. Fuqi elektrike e ventilatorit, dergim 735Watt 1F 220V/50Hz / kthim 735 Watt 1F 220V/50Hz, kompletuar me inverter shpejtesie. Komplet filtrash ne hyrje Filtra antibakterial/G4/F7/F9, komplet filtrash ne dalje G4/F7, komplet kuader elektirk me sinjalizim LED per nivelin e ndotjes se filtrave, set sensoresh (sensorin e difekteve te ventilatorit nepermjet presostateve diferencial), rregullator klimaterik, me bateri DX me fluid pune R410A. Strukture e tipit te jashtem	cope	1																			
8	Analize 166	F. AHU No.4 : Kati +3 / Korridore Njesi trajtim Ajri (AHU) dergim kthim 2 850 / 2 850 m3/h. Me perzierje ajri 60 % / 40%. Renia e presionit te jashtem dergim/kthim 280/280 Pa. Kapaciteti termik ne ftohje/ngrohje 14 kW /16 kW. Fuqi elektrike e ventilatorit, dergim 1100 Watt / 1 F 220V/50Hz / kthim 1100 Watt / 1 F 220V/50Hz, kompletuar me inverter shpejtesie. Komplet filtrash ne hyrje Filtra antibakterial/G4/F7, komplet kuader elektirk me sinjalizim LED per nivelin e ndotjes se filtrave, set sensoresh (sensorin e difekteve te ventilatorit nepermjet presostateve diferencial), rregullator klimaterik, me bateri DX me fluid pune R410A. Strukture e tipit te jashtem.	cope	1																			
9	Analize 167	F.5. Ventilator Centrifugal Kapaciteti perpunues : 800 m³/h Kapaciteti elektrik : W = 245 Watt Presioni : Pa = 100 Pa	cope	1																			
10	Analize 168	F.6. Ventilator Centrifugal / Kati +3 Aspirimi Tualeteve Kapaciteti perpunues : 300 m³/h Kapaciteti elektrik : W = 145 Watt Presioni : Pa = 100 Pa	cope	1																			

11	Analize 169	F.AHU No.7 : Kati +2 / Sektori Kimik Njesi trajtim Ajri (AHU) dergim kthim 6 000 / 6 000 m3/h. Pa perzierje ajri 100 % / 100%. Renia e presionit te jashtem dergim/kthim 300/300 Pa. Kapaciteti termik ne ftohje/ngrohje 28 kW / 31.5 kW. Fuqi elektrike e ventilatorit, dergim 3 kW 3F 400V/50Hz / kthim 3 kW 3F 400V/50Hz , kompletuar me inverter shpejtesie. Komplet filtrash ne hyrje Filtra antibakterial/G4/F7/H10/Filtra Carboni dhe alumini activ/G4, komplet filtrash ne dalje G4/F7/H10/Filtra Carboni dhe alumini activ/G4, komplet kuader elektirk me sinjalizim LED per nivelin e ndotjes se filtrave, set sensoresh (sensorin ambiental te CO2 si dhe difekteve te ventilatorit nepermjet presostateve diferencial), rregullator	cope	1																				
12	Analize 170	F.AHU No.8 : Kati +2 / Sektori Kompjuterik dhe identifikimit Njesi trajtim Ajri (AHU) dergim kthim 1 900 / 1 900 m3/h. Pa perzierje ajri 100 % / 100%. Renia e presionit te jashtem dergim/kthim 240/240 Pa. Kapaciteti termik ne ftohje/ngrohje 12.5 kW / 14 kW. Fuqi elektrike e ventilatorit, dergim 735 Watt 1F 220V/50Hz / kthim 735 Watt 1F 220V/50Hz , kompletuar me inverter shpejtesie. Komplet filtrash ne hyrje Filtra antibakterial/G4/F7/H10/Filtra Carboni dhe alumini activ/G4, komplet filtrash ne dalje G4/F7, komplet kuader elektirk me sinjalizim LED per nivelin e ndotjes se filtrave, set sensoresh (sensorin ambiental te CO2 si dhe difekteve te ventilatorit nepermjet presostateve	cope	1																				
13	Analize 171	F.AHU No.9 : Kati +2 / Sektori i menaxhimit te cilesise Njesi trajtim Ajri (AHU) dergim kthim 500 / 500 m3/h. Me perzierje ajri 60 % / 40%. Renia e presionit te jashtem dergim/kthim 120/120 Pa. Kapaciteti termik ne ftohje/ngrohje 5.6 kW /6.3 kW. Fuqi elektrike e ventilatorit, dergim 550 Watt / 1 F 220V/50Hz / kthim 550 Watt / 1 F 220V/50Hz, kompletuar me inverter shpejtesie. Komplet filtrash ne hyrje Filtra antibakterial/G4/F7, komplet kuader elektirk me sinjalizim LED per nivelin e ndotjes se filtrave, set sensoresh (sensorin e difekteve te ventilatorit nepermjet presostateve diferencial), rregullator klimaterik, me bateri DX me fluid pune R410A. Strukture e tipit te jashtem.	cope	1																				

14	Analize 172	F.AHU No.10 : Kati +2 / Sektori Idnetifikimit Audio dhe Video Njesi trajtim Ajri (AHU) dergim kthim 500 / 500 m3/h. Pa perzierje ajri 100 % / 100%. Renia e presionit te jashtem dergim/kthim 110/110 Pa. Kapaciteti termik ne ftohje/ngrohje 3.6 kW / 4 kW. Fuqi elektrike e ventilatorit, dergim 350 Watt 1F 220V/50Hz / kthim 350 Watt 1F 220V/50Hz , kompletuar me inverter shpejtesie. Komplet filtrash ne hyrje Filtra antibakterial/G4/F7/H10/Filtra Carboni dhe alumini aktiv/G4, komplet filtrash ne dalje G4/F7, komplet kuader elektirk me sinjalizim LED per nivelin e ndotjes se filtrave, set sensoresh (sensorin ambiental te CO2 si dhe difekteve te ventilatorit nepermjet presostateve diferencial), rregullator klimaterik, me bateri DX me fluid	cope	1																				
15	Analize 173	F.AHU No.11 : Kati +2 / Korridore Njesi trajtim Ajri (AHU) dergim kthim 1 550 / 1 550 m3/h. Me perzierje ajri 60 % / 40%. Renia e presionit te jashtem dergim/kthim 210/210 Pa. Kapaciteti termik ne ftohje/ngrohje 9 kW /10 kW. Fuqi elektrike e ventilatorit, dergim 735 Watt / 1 F 220V/50Hz / kthim 735 Watt / 1 F 220V/50Hz, kompletuar me inverter shpejtesie. Komplet filtrash ne hyrje Filtra antibakterial/G4/F7, komplet kuader elektirk me sinjalizim LED per nivelin e ndotjes se filtrave, set sensoresh (sensorin e difekteve te ventilatorit nepermjet presostateve diferencial), rregullator klimaterik, me bateri DX me fluid pune R410A. Strukture e tipit te jashtem.	cope	1																				
16	Analize 174	F.12. Ventilator Centrifugal / Kati +2 / Aspirimi Tualeteve Kapaciteti perpunues : 800 m³/h Kapaciteti elektrik : W = 245 Watt Presioni : Pa = 100 Pa	cope	1																				
17	Analize 175	F.13. Ventilator Centrifugal / Kati +2 Aspirimi Tualeteve Kapaciteti perpunues : 300 m³/h Kapaciteti elektrik : W = 145 Watt Presioni : Pa = 100 Pa	cope	1																				
18	Analize 176	F.AHU No.14 : Kati +1 / Sektori i vleresimit te gjurmeve Njesi trajtim Ajri (AHU) dergim kthim 2 700 / 2 700 m3/h. Pa perzierje ajri 100 % / 100%. Renia e presionit te jashtem dergim/kthim 280/280 Pa. Kapaciteti termik ne ftohje/ngrohje 14 kW / 16 kW. Fuqi elektrike e ventilatorit, dergim 1100 Watt 1F 220V/50Hz / kthim 1100 Watt 1F 220V/50Hz , kompletuar me inverter shpejtesie. Komplet filtrash ne hyrje Filtra antibakterial/G4/F7/H10/Filtra Carboni dhe alumini aktiv/G4, komplet filtrash ne dalje G4/F7, komplet kuader elektirk me sinjalizim LED per nivelin e ndotjes se filtrave, set sensoresh (sensorin ambiental te CO2 si dhe difekteve te ventilatorit nepermjet presostateve diferencial), rregullator klimaterik, me bateri DX me fluid	cope	1																				

19	Analize 177	F.AHU No.15 : kati +1 / Sektori i Fotografise Njesi trajtim Ajri (AHU) dergim kthim 2 250 / 2 250 m3/h. Pa perzierje ajri 100 % / 100%. Renia e presionit te jashtem dergim/kthim 240/240 Pa. Kapaciteti termik ne ftohje/ngrohje 12.5 kW / 14 kW. Fuqi elektrike e ventilatorit, dergim 1100 Watt 1F 220V/50Hz / kthim 1100 Watt 1F 220V/50Hz , kompletuar me inverter shpejtesie. Komplet filtrash ne hyrje Filtra antibakterial/G4/F7/H10/Filtra Carboni dhe alumini aktiv/G4, komplet filtrash ne dalje G4/F7, komplet kuader elektirk me sinjalizim LED per nivelin e ndotjes se filtrave, set sensoresh (sensorin ambiental te CO2 si dhe difekteve te ventilatorit nepermjet presostateve	cope	1																					
20	Analize 178	F.AHU No.16 : Kati +1 / Sektori Daktiloskopise Njesi trajtim Ajri (AHU) dergim kthim 2 900 / 2 900 m3/h. Pa perzierje ajri 100 % / 100%. Renia e presionit te jashtem dergim/kthim 240/240 Pa. Kapaciteti termik ne ftohje/ngrohje 142.5 kW / 14 kW. Fuqi elektrike e ventilatorit, dergim 1100 Watt 1F 220V/50Hz / kthim 1100 Watt 1F 220V/50Hz , kompletuar me inverter shpejtesie. Komplet filtrash ne hyrje Filtra antibakterial/G4/F7/H10/Filtra Carboni dhe alumini aktiv, komplet filtrash ne dalje G4/F7 komplet kuader elektirk me sinjalizim LED per nivelin e ndotjes se filtrave, set sensoresh (sensorin ambiental te CO2 si dhe difekteve te ventilatorit nepermjet presostateve diferencial), rregullator klimaterik, me bateri DX me fluid	cope	1																					
21	Analize 179	F.AHU No.17 : Kati + 1 / Drejtori i Pergjithshem Njesi trajtim Ajri (AHU) dergim kthim 1 000 / 1 000 m3/h. Me perzierje ajri 60 % / 40%. Renia e presionit te jashtem dergim/kthim 150/150 Pa. Kapaciteti termik ne ftohje/ngrohje 5.6 kW /6.3 kW. Fuqi elektrike e ventilatorit, dergim 550 Watt / 1 F 220V/50Hz / kthim 550 Watt / 1 F 220V/50Hz, kompletuar me inverter shpejtesie. Komplet filtrash ne hyrje Filtra antibakterial/G4/F7, komplet kuader elektirk me sinjalizim LED per nivelin e ndotjes se filtrave, set sensoresh (sensorin e difekteve te ventilatorit nepermjet presostateve diferencial), rregullator klimaterik, me bateri DX me fluid pune R410A. Strukture e tipit te jashtem	cope	1																					
22	Analize 180	F.AHU No.18 : Kati +1 / Sektori i sherbimeve mbeshtetese Njesi trajtim Ajri (AHU) dergim kthim 850 / 850 m3/h. Me perzierje ajri 60 % / 40%. Renia e presionit te jashtem dergim/kthim 120/120 Pa. Kapaciteti termik ne ftohje/ngrohje 5.6 kW /6.3 kW. Fuqi elektrike e ventilatorit, dergim 550 Watt / 1 F 220V/50Hz / kthim 550 Watt / 1 F 220V/50Hz, kompletuar me inverter shpejtesie. Komplet filtrash ne hyrje Filtra antibakterial/G4/F7, komplet kuader elektirk me sinjalizim LED per nivelin e ndotjes se filtrave, set sensoresh (sensorin e difekteve te ventilatorit nepermjet presostateve diferencial), rregullator klimaterik, me bateri DX me fluid pune R410A. Strukture e tipit te jashtem.	cope	1																					

23	Analize 181	F.AHU No.19 : Kati +1 / Korridore Njesi trajtim Ajri (AHU) dergim kthim 1 650 / 1 650 m3/h. Me perzierje ajri 60 % / 40%. Renia e presionit te jashtem dergim/kthim 200/200 Pa. Kapaciteti termik ne ftohje/ngrohje 9 kW /10 kW. Fuqi elektrike e ventilatorit, dergim 735 Watt / 1 F 220V/50Hz / kthim 735 Watt / 1 F 220V/50Hz, kompletuar me inverter shpejtesie. Komplet filtrash ne hyrje Filtra antibakterial/G4/F7, komplet kuader elektirk me sinjalizim LED per nivelin e ndotjes se filtrave, set sensoresh (sensorin e difekteve te ventilatorit nepermjet presostateve diferencial), rregullator klimaterik, me bateri DX me fluid pune R410A. Strukture e tipit te jashtem.	cope	1																					
24	Analize 182	F.20. Ventilator Centrifugal / Kati +1 / Aspirimit Tualeteve Kapaciteti perpunues : 300 m³/h Kapaciteti elektrik : W = 145 Watt Presioni : Pa = 100 Pa	cope	1																					
25	Analize 183	F.21. Ventilator Centrifugal / Kati +1 / Aspirimi Tualeteve Kapaciteti perpunues : 800 m³/h Kapaciteti elektrik : W = 245 Watt Presioni : Pa = 100 Pa	cope	1																					
26	Analize 184	AHU No.22 : Kati Perdhe/ Sektori Balistik Njesi trajtim Ajri (AHU) dergim kthim 6 650 / 6 650 m3/h. Pa perzierje ajri 100 % / 100%. Renia e presionit te jashtem dergim/kthim 300/300 Pa. Kapaciteti termik ne ftohje/ngrohje 28 kW /31.5 kW. Fuqi elektrike e ventilatorit, dergim 3 kW 3F 400V/50Hz / kthim 3 kW 3F 400V/50Hz , kompletuar me inverter shpejtesie. Komplet filtrash ne hyrje Filtra antibakterial/G4 dhe F9, komplet filtrash ne dalje G4/F7/H10/Filtra Carboni dhe alumini aktiv/G4, komplet kuader elektirk me sinjalizim LED per nivelin e ndotjes se filtrave, set sensoresh (sensorin ambiental te CO2 si dhe difekteve te ventilatorit nepermjet presostateve diferencial), rregullator	cope	1																					
27	Analize 185	F.AHU No.23 : Kati Perdhe / Sektori Administrimit te provave dhe dokumentave Njesi trajtim Ajri (AHU) dergim kthim 2 050 / 2 050 m3/h. Me perzierje ajri 60 % / 40%. Renia e presionit te jashtem dergim/kthim 240/240 Pa. Kapaciteti termik ne ftohje/ngrohje 12.5 kW /14 kW. Fuqi elektrike e ventilatorit, dergim 550 Watt 1F 220V/50Hz / kthim 550 Watt 1F 220V/50Hz, kompletuar me inverter shpejtesie. Komplet filtrash ne hyrje Filtra antibakterial/G4/F7/F9, komplet filtrash ne dalje G4/F7, komplet kuader elektirk me sinjalizim LED per nivelin e ndotjes se filtrave, set sensoresh (sensorin e difekteve te ventilatorit nepermjet presostateve diferencial), rregullator klimaterik, me bateri DX me fluid pune R410A. Strukture	cope	1																					

28	Analize 186	F.AHU No.24 : Kati Perdhe / Sektori Balistik Njesi trajtim Ajri (AHU) dergim kthim 2 900 / 2 900 m3/h. Pa perzierje ajri 100 % / 100%. Renia e presionit te jashtem dergim/kthim 280/280 Pa. Kapaciteti termik ne ftohje/ngrohje 14 kW / 16 kW. Fuqi elektrike e ventilatorit, dergim 1100 Watt 1F 220V/50Hz / kthim 1100 Watt 1F 220V/50Hz , kompletuar me inverter shpejtesie. Komplet filtrash ne hyrje Filtra antibakterial/G4 dhe F9, komplet filtrash ne dalje G4/F7/H10/Filtra Carboni dhe alumini activ/G4, komplet kuader elektirk me sinjalizim LED per nivelin e ndotjes se filtrave, set sensoresh (sensorin ambiental te CO2 si dhe difektave te ventilatorit nepermjet presostateve	cope	1																				
29	Analize 187	F.25. Ventilator Centrifugal / Kati Perdhe Aspirimi Tualeteve Kapaciteti elektrik : W = 245 Watt Kapaciteti perpunues : 800 m³/h Presioni : Pa = 100 Pa	cope	1																				
30	Analize 188	F.26. Ventilator Centrifugal / Kati Perdhe Aspirimi Tualeteve Kapaciteti perpunues : 1000 m³/h Kapaciteti elektrik : W = 245 Watt Presioni : Pa = 100 Pa	cope	1																				
31	Analize 189	F.AHU No.27 : Kati -1 / Ekzaminimi ADN-se Njesi trajtim Ajri (AHU) dergim kthim 950 / 950 m3/h. Pa perzierje ajri 100 % / 100%. Renia e presionit te jashtem dergim/kthim 150/150 Pa. Kapaciteti termik ne ftohje/ngrohje 5.6 kW / 6.3 kW. Fuqi elektrike e ventilatorit, dergim 550 Watt 1F 220V/50Hz / kthim 550 Watt 1F 220V/50Hz , kompletuar me inverter shpejtesie. Komplet filtrash ne hyrje Filtra antibakterial/ G4/F7/H10/Filtra Carboni dhe alumini activ/G4, komplet filtrash ne dalje G4/F7, komplet kuader elektirk me sinjalizim LED per nivelin e ndotjes se filtrave, set sensoresh (sensorin ambiental te CO2 si dhe difekteve te ventilatorit nepermjet presostateve diferencial), rregullator klimaterik, me bateri DX me fluid	cope	1																				
32	Analize 190	F.AHU No.28 : Kati -1 / Qitje Prove Njesi trajtim Ajri (AHU) dergim kthim 1 000 / 1 000 m3/h. Pa perzierje ajri 100 % / 100%. Renia e presionit te jashtem dergim/kthim 150/150 Pa. Kapaciteti termik ne ftohje/ngrohje 5.6 kW / 6.3 kW. Fuqi elektrike e ventilatorit, dergim 550 Watt 1F 220V/50Hz / kthim 550 Watt 1F 220V/50Hz , kompletuar me inverter shpejtesie. Komplet filtrash ne hyrje Filtra antibakterial/ G4 dhe F9, komplet filtrash ne dalje G4/F7/H10/Filtra Carboni dhe alumini activ/G4, komplet kuader elektirk me sinjalizim LED per nivelin e ndotjes se filtrave, set sensoresh (sensorin ambiental te CO2 si dhe difektave te ventilatorit nepermjet presostateve	cope	1																				
33	Analize 191	F.29. Ventilator Centrifugal / Kati -1 / Aspirim Podrumi Kapaciteti perpunues : 12 000 m³/h Kapaciteti elektrik : W = 4 kW Presioni : Pa = 300 Pa	cope	1																				

34	Analize 192	F.. Paisje e jashtme Pompe Nxehtesie, per lidhje me Njkesit e Trajtimit te Ajrit AHU, 3F-400V-50 Hz Kapaciteti termik - Ftohje - 28kW / Ngrohje - 31.5 kW, Fuqi elektrike - Ftohje 7.11 kW / Ngrohje 7.33 kW, Temperaturat e punes -20/+46°C, EER =3.94 ne ftohje, COP=4.3 ne ngrohje. Dimensionet : 1690*765*930 mm, Pesha 262 kg, Tubacionet - ϕ 12.7/19.05/22.22 mm; perfshire instalimin dhe konstruksionin mbajtes;	cope	8																				