



REPUBLIKA E SHQIPERISE  
BASHKIA VLORE  
DREJTORIA E PLANIFIKIMIT KONTROLLIT DHE ZHVILLIMIT  
Adresa: Sheshi "4 Heronjtë", Tel: 033 22745; Fax: 033 24275; E-mail: bashkiavlore@yahoo.com

MIRATOHET  
DRITAN LELI

KRYETAR

PREVENTIV

Objekti : RIKUALIFIKIM I BLOKUT TË BANESAVE KUFIZUAR NGA BULEVARDI "CAMERIA"  
RRUGA "PELIVAN LESKAJ" RRUGA "KUJTIM BEQIRI" RRUGA "PIRO SAVA"

A PUNIME NDERTIMI						
NR	Na	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLEFTA
<b>I PUNIME PRISHJE OBJEKTI 2 KATESH</b>						
1	2.426/7	Prishje kollona, trare b/a	m3	81		
2	2.426/4	Prishje soleta b/a	m3	138.4		
3	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	145		
4	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	364.4		
<b>SHUMA 1-4</b>						
<b>II PUNIME GERMIMI ZBANKIMI DHE NDERTIM SHTRESASH RRUGORE AUTO</b>						
1	3.107/b+ 2.37/5a	Germim dheu me ekskavator, 1.0 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke + Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	105.0		
2	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	180.0		
3	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	180.0		
4	3.212/b	N/Shtrese stabilizant 10cm + cilindrim rul 8-12ton	m2	180.0		
5	AN2	Shtrese binderi me granil gur kave,4cm,me makineri	m2	180.0		
6	AN3	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	180.0		
7	2.290	F.V. Bordura betoni parafabrikat 20x35 cm	ml	70.0		
8	2.262/4	Beton bazament kunete C 16/20 t=10 cm me pjerresi	m3	4.6		
9	An122	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente ( sprajt)	ml	210.0		
<b>SHUMA 1-8</b>						
<b>leke</b>						
<b>III PUNIME GERMIMI ZBANKIMI DHE NDERTIM TROTUAR KEMBESORESH ME KUFIZIME NGA GJELBERIMI</b>						
1	3.107/b+ 2.37/5a	Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke + Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	122.0		
2	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	610.0		
3	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	610.0		

4	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m2	610.0		
		<b>SHUMA 1- 4</b>	leke			
<b>IV PUNIME KANALIZIMI KUB</b>						
1	3.107/b+ 2.37/5a	Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke + Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	4.8		
2	3An/2t	F.v. tuba te brinjezuarØ400	ml	40.0		
3	2.523	Tub kanalizimi pvc Ø 200 mm	ml	12.0		
4	An - 20	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 150 cm	cope	2.0		
5	An 22	Pusete b/a shiu 40x40, h=100cm, me kapak zgare hekuri	cope	4.0		
		<b>SHUMA 1- 5</b>				
<b>V PUNIME SINJALISTIKE RRUGORE</b>						
1	An100	F.V. tabela rrethore normal me D=60cm	cope	2.0		
		<b>SHUMA</b>	leke			
		<b>SHUMA A ( I - IV )</b>	leke			
<b>B PUNIME NDRICIMI RRUGOR</b>						
1	3An/53	F.v. Shtylla metalike per ndricim, H=7m, d=160mm	cope	5.0		
2	An	F.v morsete tokezimi shtylle	cope	5.0		
3	An	F.v. Krah dy degesh per shtylla metalike per ndricim	cope	5.0		
4	3An	F.v. Ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W G.G. FAE 44004, me llampe 250W 230V	cope	5.0		
5	4.131/3.4	F.v kabel FG 70R 4x6 mm2	ml	50.0		
6	4.131/3.3	F.v kabel FG 70R 4x4 mm2	ml	50.0		
7	2.480/5	F.v tubo shllang ø 36	ml	50.0		
8	3An/et	F.v elektroda tokezimi te zinguara 50x3mm, L=150	cope	4.0		
9	An	F.v morsete tokezimi elektrode l=1,5m	cope	50.0		
10	3.654	F.v tubo plastike ø100	ml	50.0		
11	An	F.v automat 1P10A	cope	50.0		
12	An	Berje koka kabli	cope	12.0		
13	An	F.v kabel 3x1,5 mm2	ml	35.0		
14	3An/pp	F.v. Pusete plastike 40x40x40, me kapak te forte RIC 1084+1086	cope	4.0		
		<b>Shuma B ( 1-14 )</b>				
<b>C VI-PUNIME GJELBERIMI</b>						
<b>I Dru dekorativ</b>						
1	An	Hapje gropa (0.8/0.8/0.8 m)	gropa	8.0		
2	An	Mbushje grope me dhe + pleh org.	gropa	8.0		
3	An	F V pleh organik	kv	0.2		
4	An	Vendosje mbeshtetse	gropa	8.0		
5	An	Ujitje fidanesh me 30 l uje kur uji eshte mbi 100 m largesi	gropa	8.0		
6	An164	F.V. Fidane Peme dekorative d>10 cm	fidana	8.0		
		<b>Shuma C ( 1-6 )</b>				
		<b>SHUMA A+B+C</b>				
		<b>TVSH 20 %</b>				
		<b>TOTALI</b>				

Punoi: Ing. Darjan HUDHRA

Ing. Jurgen ÇOLLAKU