



PREVENTIV I PUNIMEVE

Objekti: "RIKONSTRUKSIONI I RRUGES QUKES SHKUMBIN - SKROSKE" BASHKIA PREENJAS, L=2 915ml

Nr	Nr. Man	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
1 - PUNIME GERMIMI DHE MBUSHJE						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ² , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak kategoria III, me shk ne mjet	m3	11,320.00		-
2	3.124/1a	Germim shkembi mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir	m3	550.00		-
3	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m3	10,840.00		-
4	An.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	1,030.00		-
					Shuma 1	-
2 - PUNIME PER TRUPIN E RRUGES						
1	An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makiner t=15cm	m3	1,950.00		-
2	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	13,099.00		-
3	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	11,990.00		-
4	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	10,188.00		-
5	3.224/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	10,188.00		-
6	AN	Shtrese stabilizant t=8cm per bankinat	m2	1,800.00		-
					Shuma 2	-
3 - PUNIME PER BORDURE DHE KUNET						
1	3.617/1	F V bordura betoni 15x30 cm	ml	1,850.00		-
2	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 per kunete dhe fiksimin e bordures	m3	225.00		-
					Shuma 3	-
4 - PUNIME PER STRUKTURA,MURE,KANALE						
1	An-8 /M3	Mbushje me cakell pas mureve	m3	185.00		-
2	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm, per themelin e mureve	m2	290.00		-
3	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25, kanale sipas vizatimeve, pershire kaltepet	m3	605.00		-
4	An-10 /M3	Mbushje me argjile pas mureve	m3	25.00		-
5	3.653	F.V. Tub plastmasi Ø - 150mm	ml	350.00		-
6	An-31 /M3	Gjeotekstil me gramature 180 g/m2	m2	164.85		-
					Shuma 4	-
5- PUNIME PER TOMBINO						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ² , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak kategoria III, me shk ne mjet	m3	50.00		-
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	50.00		-
3	3.364	Tombino me tuba betoni Ø 500, mbi shtrese betoni	ml	42.00		-
4	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	ml	9.00		-
5	3.367	Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	ml	7.00		-
6	3.288	F V hekur betoni i zakonshem	ton	5.80		-
7	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25,portal,puseta	m3	38.00		-
8	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30, tombino box 3x2 dhe portale	m3	95.00		-
					Shuma 5	-
6 - PUNIME SINJALISTIKE						
1	An158	FV tabela te ndryshme rugore D=60cm kl2	cope	10.00		-
2	An156	F V tabela rrugore treguese 150x40cm	cope	1.00		-
3	An122	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	m	5,820.00		-
4	An1	Guardrail- N2 anesore me 2 valez, ne 1 ane , W2 + aksesor	ml	423.00		-
					Shuma 6	-
Shuma (1-6)						-
Fondi rezerve %				3%		-
Shuma pa TVSH						-
TVSH %				20%		-
Shuma me TVSH						-

Dr. Plashi
Dr. Trog

