

PREVENTIV

OBJEKTI: “Rehabilitim i rrugës Miloti, Mal Milot, Bashkia Kurbin”.						
Nr.	Analiza	Zerat e punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
Punime shtresash						
1		Germim dheu me eskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2m, prani uji kategoria III, me shk ne mjet	m3	790		
2		Tranport dheu me auto deri 5.0 km	m3	790		
3		Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	2,550		
4		Shtrese stabilizanti t=10cm	m2	2,550		
5		Shtrese binderi me granil gur kave, 5cm, me makineri	m2	2,550		
6		Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	2,550		
Shuma 1						
Trotuar, Kuneta, Kanale, MbushjeAnesore						
7		Germime dheu me eskavator goma 0.25m3, ne kanale gjeresi deri 2m, tok zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	150		
8		Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	150		
9		Shtrese cakelli mbeturina kave t=10cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	305		
10		Srukura monolite betoni C 12/15	m3	8		
11		Srukura monolite betoni C 16/20	m3	1.5		
12		Srukura monolite betoni C 20/25	m3	70		
13		F V bordure betoni 20x35cm	m	150		
14		F V Hekur betoni periodik Ø 6-10 mm	Ton	3.4		
15		Tombino me tuba beton, shtrese Zhavori Ø 300 mm	m	25		
16		Mbushje me cakell pas mureve	m3	130		
17		F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	5		
18		F V konstruksione metalike te perbera	Ton	0.2		
19		Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12cm, Bikoponte (sprajt)	ml	1,000		
Shuma 2						
		Shuma 1+2 (Total)				
		Fondi Rezerve 3%				
		Shuma II + Fondi Rezerve				
		Tvsh 20%				
		Shuma				