



REPUBLIKA E SHQIPERISE

BASHKIA PRENJAS

PREVENTIV

Objekti : Rikonsonstruksion i kanaleve ujtëse Bashkia Prrenjas

Investitori: Bashkia Prrenjas



Nr.	Nr.an	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
A						
Kanali Bregu i Bogdanit Kovanik Segmenti 1,2						
Segmenti 1						
1	3.59/a	Germim themel i vecuar , gropa sip 10-30 m ² toke e bute me h-1.5 m	m ³	30		
2	3.An/4t	F V Tuba te brinjezuar HDPE SN--8 D-600 mm ,segmenti 1	ml	24		
3	3.331	Gabiona me rjete teli te zinkuar e gure kave 1x1x1	m ³	28		
4	An-9	Mbushje me zhavor pas mureve	m ³	15		
5	2.262/4	Shtrese betoni C-16/20 (beton mbi gabionat)	m ³	3		
6	2.19	Hedhje rrashim mbushje dheu me krah kat-III(mbulim tubacioni me dhe)	m ³	7		
7	2.447	Kallepe per mure b/a	m ²	12		
Segmenti 2						
1	3.An/4t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN- 8 me D-600 mm	ml	56		
2	2.426/5	Prishje mure betoni	m ³	10		
3	3.59/a	Germim themel i vecuar , gropa sip 10-30 m ² toke e bute me h-1.5 m	m ³	33		
4	3.331	Gabiona me rjete teli te zinkuar e gure kave	m ³	24		
5	2.262/4	Shtrese betoni C-16/20(mbi gabionat per rrugice pas kanalit)	m ³	1.5		
6	2.121/1	Brez b/arne C 16/20 H~ 8 m (mbi gabionat)	m ³	2		
7	An	F V Tubo HDPE SN 8 ME D-250 mm (kanali i peshkut)	ml	18		
8	An.124/3a	Germim shkemb seksion i lire me mina te vogla me eskavator i m ³ + trasport	m ³	10		
9	3.59/a	Germim themel i vecuar , gropa sip 10-30 m ² toke e bute me h-	m ³	13		
10	2.19	Hedhje rrashim mbushje dheu me krah kat-III(mbulim tubacioni me dhe , tubacioni 60 mm)	m ³	15		
B						
Rikonsonstruksion i kanalit ujtës " Kanali i mesit " Skenderbej						
Shuma A						

Ing. Kastriot Begaj
Projektim - Zbatim
Konsultim - Kollaudim

Ing. Kastriot Begaj
Projektim - Zbatim
Konsultim - Kollaudim

Ing. Kastriot Begaj
Projektim - Zbatim
Konsultim - Kollaudim

Shkrete

Qarku i Beratit
Kryetari i Komitetit të
Zbatimit të Planit të
Zgjerimit të Zonës
Kryetari i Komitetit të
Zbatimit të Planit të
Zgjerimit të Zonës

1	2.48/an	Germim shkembi I forte me eskavator me zinxhir	m ³	40		
2	2.262/4	Shtrese betoni C-16/20 (betonim kanali)	m ³	15		
3	2.52/2	Mur guri themel e xogel me llag te perzier M-250	m ³	26.5		
4	2.262/4	Shtrese betoni C-16/20 (betonim brez betoni mbi murin e gurit)	m ³	2		
5	2.554	Tombino betoni Ø-400 mm	ml	5		
6	2.37/2a	Transport materiale ndertimi dheu me auto deri 2 km	m ³	30		
		Shuma F				
		Rikonstrukcion I kanalit vadites lagje collaku Sutaj (Segmenti I)				
1	3.59/a	Germim themel I vecuar , gropa sipi 10-30m ² toke e forte me h-1.5	m ³	30		
2	2.262/4	Shtrese betoni C-16/20 (betonim kanali)	m ³	11		
3	2.262/4	Shtrese betoni C-16/20 (betonim dy puseta 60x60x40 cm)	m ³	2		
4	2.554	Tombino betoni Ø-400 mm	ml	6		
5	2.167	F V Hekur betoni periodik > 12 mm (Ø-12 mm mbi tombino)	ton	0.141		
6	2.262/4	Shtrese betoni C-16/20 (betonim mbi tombio per ure kalimi)	m ³	2.5		
7	2.37/2a	Transport materiale ndertimi dheu me auto deri 2 km	m ³	30		
8	2.19	Hedhje mbushje dheu me krah kad-III(mbulim tombino me dhe)	m ³	3		
		Shuma G				
		Rikonstrukcion I kanalit vadites lagje collaku Sutaj (Segmenti 2)				
1	2.1a	Germim dheu me krah e transport me karroce dore 10 ml Kad IV	m ³	10		
2	3.An/1t	F V Tubo te bringezuara HDPE SN- 8 ME D-315 MM	ml	18		
3	2.19	Hedhje trashim mbushje dheu me krah kad-III(mbulim tubo me dhe	m ³	10		
4	2.262/4	Shtrese betoni C-16/20 (betonim dy puseta 60x60x40 cm)	m ³	2		
		Shuma H				
		Rikonstrukcion kanali ujites lagje Collaku Rrajce Fushe (segmenti 1)				
1	2.1a	Germim dheu me krah e transport me karroce dore 10 ml Kad IV	M ³	10		
2	2.262/4	Shtrese betoni C-16/20 (betonim anesor I murit me tr 10 cm)	m ³	4.5		
3	2.262/4	Shtrese betoni C-16/20 (betonim kanali)	m ³	8.5		
4	2.1/a	Germim dheu me krah e transport me karroce dore 10 ml Kad IV	m ³	3		
5	3.An/2t	F V Tuba te bringezuara HDPE SN--8 D-400 mm	ml	6		
6	2.37/2a	Transport materiale ndertimi dheu me auto deri 2 km	m ³	20		
		Shuma I				
		Rikonstrukcion kanali ujites lagje Collaku Rrajce Fushe (segmenti 2) vazhdim				
1	3.2	Prekje e bimeve te vogla me Ø 10 cm	m ²	200		

Chenue

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Sh. Kastriot Begaj
Drejtor i Punës
Zbatimit - Zbatues
i Punëve të Përgjithshme

[Handwritten signature]

2	2.1a	Germim dheu me krah e transport me karroce dore 10 ml Kad IV	m ³	60	
3	2.262/4	Shtrese betoni C-16/20 (betonim kanali)	m ²	19.5	
4	2.166	F V Hekur beton me Ø 6- 10 mm (Ø 8 mm) per betonim kanali .	ton	0.268	
5	3.An/2t	F V Tuba te bringezuara HDPE SN-8 D-400 mm	ml	18	
6					
7	An-8	Mbushje me cakel pas mureve	m ²	25	
8					
9					
10	3.68/b	Germim themel e (gropa) sip 10-30 m ² shkemb l bute me h=2.5 m me makineri.	m ³	3	
11	2.262/4	Shtrese betoni C-16/20 (betonim muri prite betoni)	m ²	2	
12	2.167	FV Hekur beton periodik me Ø > 10 mm Ø 12 mm per murin e betonit	ton	0.85	
13					
		Shuma K			
		Rikonstruksion kanali ujites lokal " Alliu " Arat e " Faces "			
1	3.2	Prejje e bimeve te vogla me Ø 10 cm	m ²	200	
2	3.44/1	Germim kanalesh ne toke te bute me krah , me seksion deri 0.75 m ²	m ²	50	
3	2.262/4	Shtrese betoni C-16/20 (betonim kanali ujites me gjatesi 230 ml)	m ²	25.3	
4	2.262/4	Shtrese betoni C-16/20 (betonim dy puseta ujembledhese me permasa 0.60 x0.60x.40 cm)	m ²	1	
5	3.An/1t	F V Tuba te bringezuara HDPE SN- 8 ME D-315 mm	ml	12	
6	2.19	Hedhje trashim mbushje dheu me krah kad-III(mbulim tubo me dhe)	m ²	3	
7	2.166	F V Hekur beton me Ø 6- 10 mm (Ø 10 mm) per betonim mbi tubot HDPE SN -8 D-315 mm	ton	0.186	
8	2.262/4	Shtrese betoni C-16/20 (betonim mbi tubot HDPE SN--8 me D-315 mm me tr betonit 20 cm)	m ²	4	
9	2.448	Kallepe per mure b/a	m ²	40	
		Shuma L			
		Tek Tubiku Rrajce Fushje Njesia Adm Rrajce Bashkia Prrajas			
1	3.An/1t	F V Tuba te bringezuara HDPE SN- 8 ME D-315 mm	ml	44	
		Shuma M			
		Rikonstruksion I kanalit ujites Lagje ' COKA " Rrajce Fushje Njesia Adm Rrajce Bashkia Prrajas.			
1	3.2	Prejje e bimeve te vogla me Ø 10 cm	m ²	200	
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m ²	5	
3	3.44/1	Germim kanalesh ne toke te bute me krah , me seksion deri 0.75 m ²	m ²	31	

Cheserup

K

15/11/15

Kastriot Begaj
 Njësiti - Zbatim
 Njësiti - Zgjidhje

4	3.59/a	m	Germim themel I vecuar , gropa sip10-30m ² toke e forte me h-1.5	13		
5	2.262/4	m ³	Shtrese betoni C-16/20 (betonim kanali me gjatesi 185 ml	21		
6	2.37/2a	m ³	Trasport materiale ndertimi dheu me auto deri 2 km	50		
Shuma N						
O						
Rukonstrukion i kanalit ujites tek " Ura e Dashit Rrajce Fushe "Njesia Adm.Rrajce Bashkia Prrrenjas						
1	3.59/a	m	Germim themel I vecuar , gropa sip10-30m ² toke e forte me h-1.5	20		
2	2.426/3	m ³	Prishje shtresa betoni	5		
3	2.262/4	m ³	Shtrese betoni C-16/20 (betonim kanali me gjatesi 78 ml	8.5		
4	2.37/2a	m ³	Trasport materiale ndertimi dheu me auto deri 2 km	25		
Shuma O						
P						
Rikonstrukcion i kanalit ujites " Lëmi i Hanit " Skenderbe Njesia Adm, Rrajce Bashkia Prrrenjas.						
1	3.44/1	m ²	Germim kanalesh ne toke te bute me krah , me seksion deri 0.75	10		
2	An	ml	F V Tubo te brinjzuar HDPE SN- 8 me D-250 mm	60		
3	2.19	m ³	Hedhje trafshim mbushje dheu me krah kad-III(mbulim tubo me dhe)	10		
4	2.262/4	m ³	Shtrese betoni C-16/20 (betonim pusete I(nje)pusete me permasa	0.5		
Shuma P						
R						
Rikonstrukcion i kanalit ujites Fshati Kotodesh tek "TYLBJA " Njesia Adm.Rrajce Bashkia Prrrenjas.						
1	3.An/3 t	ml	F V Tuba te brinjzuar HDPE SN--8 D-500 mm ,segmenti I	30		
2	2.19	m ³	Hedhje mbushje dheu me krah kad-III(mbulim tubo me dhe)	15		
3	2.262/4	m ³	Shtrese betoni C-16/20 (betonim pusete I pusete me permasa	0.3		
Shuma R						
Q						
Rikonstrukcion i kanalit ujites " Mulliri Belbes " Qukes Shkumbin " Njesia Adm Qukes Bashkia Prrrenjas.						
1	3.44/1	m ²	Germim kanalesh ne toke te bute me krah , me seksion deri 0.75	31		
2	2.262/4	m ³	Shtrese betoni C-16/20 (betonim kanali me permasa me permasa	22.5		
3	2.37/2a	m ³	Trasport materiale ndertimi dheu me auto deri 2 km	31		
Shuma " Q "						
S						
Rikonstrukcion kanale ujites fshati Karkavec Njesia Adm . Qukes Bashkia Prrrenjas						
3.44/1		m ²	Germim kanalesh ne toke te bute me krah , me seksion deri 0.75	40		

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Ing. Kastriot Beqaj
 Projekti - Zbatim
 dhe Kalkulime
 dhe - Dizajnim

1	3.44/1	Germim kanalesh ne toke te bute me krah , me seksion deri 0.75 m ² (25 ml pastrim per vndosjen e tubacioneve d-400 mm)	m ²	13		
	X	Rikonstruksion I kanalit 2 perballë Tunelit Bushtrice Qukes shkumbin Njesia Adm Qukes Bashkia Prrrenjas				
		Shuma V				
3	2.19	Hedhje rrafshim mbushje dheu me krah kad-III(mbulim tubo me dhe)	m ²	7		
2	3.An/2t	F V Tuba te brinjzuar HDPE SN--8 D-400 mm	ml	12		
1	3.44/1	Germim kanalesh ne toke te bute me krah , me seksion deri 0.75 m ² (13 ml pastrim per vndosjen e tubacioneve d-400 mm)	m ²	7		
	V	Rikonstruksion I kanalit ujtes nr2 Qukes Shkumbin Njesia Adm Qukes Bashkia Prrrenjas				
		Shuma U				
3	2.19	Hedhje rrafshim mbushje dheu me krah kad-III(mbulim tubo me dhe)	m ²	9		
2	3.An/3 t	F V Tuba te brinjzuar HDPE SN--8 D-500 mm ,segmenti	ml	18		
1	3.44/1	Germim kanalesh ne toke te bute me krah , me seksion deri 0.75 m ² (20 ml pastrim per vndosjen e tubacioneve d-500 mm)	m ²	9		
	U	Rikonstruksion I kanalit ujtes Nr 1 Qukes Shkumbin Njesia Adm.Qukes Bashkia Prrrenjas				
		Shuma T				
7	An-9	Mbushje me zhavor pas mureve	m ²	15		
6	2.12/1	Brez b/arme C 16/20 H~8 m (mbi gabionat)	m ²	2.5		
5	3.331	Gabiona me rjete teli te zinkuar e gure kave 1x1x1	m ²	30		
4	3.59/a	Germim themel I vecuar , gropa sip10-30m ² toke e forte me h-1.5 m (Hapje themeli per gabionat me permasa 1.0 x 0.60 cm)	m ²	10		
3	2.19	Hedhje rrafshim mbushje dheu me krah kad-III(mbulim tubo me dhe)	m ²	20		
2	3.An/2t	F V Tuba te brinjzuar HDPE SN--8 D-400 mm	ml	66		
1	3.44/1	Germim kanalesh ne toke te bute me krah , me seksion deri 0.75 m ² (70 ml pastrim per vndosjen e tubacioneve)	m ²	20		
	T	Rikonstruksion I kanalit ujtes " Radigoz "Njesia Adm Stravaj Bashkia Prrrenjas.				
		Shuma S pa t v sh				
	2.262/4	Shtrese betoni C-16/20 (betonim mbi tubat per kalime)	m ²	12		
	2.19	Hedhje mbushje dheu me krah kad-III(mbulim tubo me dhe)	m ²	60		
	3.An/2t	F V Tuba te brinjzuar HDPE SN--8 D-400 mm	ml	66		
	2.262/4	Shtrese betoni C-16/20 (betonim kanali me permasa 0.30 x 0.30 cm (me L--62 ML)	m ²	7		
	3.59/c	Germim themel I vecuar , gropa sip10-30m ² toke e forte me h-1.5 m 52 ml per betonim kanali me permasa 0.30 x0.30 cm	m ²	10		

Cherone

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Digitally signed by
Kastriot Begaj
Date: 2023.10.06
08:00:34 +0200

Instituti i Projektimit dhe Konstruksionit
Insh. Kastriot Begaj
Mina dhe Transporti
Energjia dhe Ujshja
Projekti i Kanalit të Ujit të Frijës
Kastriot Begaj

2	3 An/2t	F V Tuba te brinjezuar HDPE SN-8 D-400 mm	ml	24		
3		Hedhje rrafshim mbushje dheu me krah kad--III(mbulim tubo me dhe)	m³	2.19		
4		Hedhje rrafshim mbushje dheu me krah kad--II(mbulim tubo me dhe)	m³	20		
5		Shtrese betoni C-16/20 (betonim I hrijtes te ujit ne tubacione)	m³	2		
Shuma Y						
Rikonstrukcion I kanalit ujites ne vendin quajtur "vazhdim Njesia Adm Qukes Bashkia Prrrenjas						
1	3.44/1	Germim kanalesh ne toke te bute me krah , me seksion deri 0.75 m²(25 ml pastrim per vndosjen e tubacioneve d-400 mm)	m³	20		
2	An.12/4/3a	Germim shkembi mesatar seksion I lire me mina te vogla me eskavator 1m³ + transport	m³	39		
3	3 An/2t	F V Tuba te brinjezuar HDPE SN-8 D-400 mm	ml	24		
4		Hedhje rrafshim mbushje dheu me krah kad--II(mbulim tubo me dhe)	m³	2.19		
5		Shtrese betoni C-16/20 (betonim I hrijtes te ujit ne tubacione)	m³	2		
Shuma X						
Rikonstrukcion I kanalit ujites nr 2 Qukes Shkumbin						
3		Hedhje rrafshim mbushje dheu me krah kad--III(mbulim tubo me dhe)	m³	2.19		
2	3 An/2t	F V Tuba te brinjezuar HDPE SN-8 D-400 mm	ml	24		
Shuma Z						
Rikonstrukcion I kanalit ujites ne vendin quajtur "PARASPUAR" Rrajece Fushe ,Njesia Adm .Rrajece Bashkia Prrrenjas.						
1	3.44/1	Germim kanalesh ne toke te bute me krah , me seksion deri 0.75 m²(35 ml pastrim per vndosjen e tubacioneve d-315 mm)	m³	8		
2	3 An/1t	F V Tubo te brinjezuar HDPE SN-8 ME D-315 mm	ml	36		
3		Hedhje mbushje dheu me krah kad--III(mbulim tubo me dhe)	m³	8		
4		Shtrese betoni C-16/20 (betonim mbi tubot HPDE SN-8 me d-315 mm)	m³	3.2		
5		Shtrese betoni C-16/20 (betonim tre puseta ujembledhese me permasa 0.60 x0.60x.40 cm)	m³	1.6		
6		F V Hekur beton me Ø 6- 10 mm (Ø 10 mm) per betonim mbi tubot HDPE SN-8 D-315 mm	ton	0.25		
Shuma Z						
Rikonstrukcion kanali ujites Qukes tek Heci Njesia Qukes Bashkia Prrrenjas						
1	249.1/1j	F V Tuba e rakordeti ujesjellsi PE d-160 mm t-17.9 mm PN20	ml	317		
2	3.44/1	Germim kanalesh ne toke te bute me krah , me seksion deri 0.75 m²(13 ml pastrim per vndosjen e tubacioneve d-400 mm)	m³	96		
3		Hedhje rrafshim mbushje dheu me krah kad--III(mbulim tubo me dhe)	m³	96.38		
Shuma Z pa t v sh						
Shuma A+B+C+D+E+F+G+H+I+K+L+M+N						
+ O+ P + R+Q+S+T+ U + V+ X +Y+Z+ZH pa T V S H						
TVSH						
Shuma Totale me T V S H						
				%	20	