

## P R E V E N T I V

**Objekti :** Rikonstruksion te salles se mbledhjeve ne Bashki

**Investitor:** Bashkia Sarande

Nr	Nr/Analize	Lloji i Punimit	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlefta
		<b>PUNIME PRISHJE</b>				
1		Prishje mur tulle me pastrim per riorganizimin e hapësirës së brendshme	m <sup>3</sup>	5		-
2		Skarifikim shtrese me pllaka	m <sup>2</sup>	160		-
3		Cmontim shtrese izolimi tarace	m <sup>2</sup>	220		-
4		Prishje shtresa betoni per nivelim te hapësirave te brendshme	m <sup>3</sup>	5		-
5		Cmontim dyer , dritare te brendshme	leke	1		-
6		Cukitje e suvase, pjeset e demtuara brenda, fasade	m <sup>2</sup>	100		-
7		Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m <sup>3</sup>	5		-
		<b>SHUMA I</b>				-
		<b>PUNIME MURATURE</b>				
1		Mur me tulle me 6 vrime, t=12cm, h~3m, llaç perzier M15 per mbylljen e hapësirave te dyerve	m <sup>3</sup>	2,2		0
		<b>SHUMA II</b>				-
		<b>PUNIME SUVATIMI E TAVANI</b>				
1		Suva brenda mur tulle me krah, llaç przier M25 pjeset e demtuara	m <sup>2</sup>	50		-
2		Suvatim fasade me grafiato h > 4 m	m <sup>2</sup>	100		-
3		Patinim tavani allçi (stuko)	m <sup>2</sup>	30		-
4		Tavani varur me kartonxhes	m <sup>2</sup>	30		-
5		Veshje e Tavaneve te varura me trare Mdf	m <sup>2</sup>	160		-
		<b>SHUMAI</b>				-
		<b>PUNIME SHITESASH</b>				
1		Shtrese betoni C 7/10 per nivelim shkallaresh	m <sup>3</sup>	8		0
2		Shtrese me pllaka grez importi 40x40cm	m <sup>2</sup>	170		0
3		Shtrese me pllaka graniti t=3cm "MULTI-KOLORE" per porten hyrese	m <sup>2</sup>	0,7		0

4	Konstruksione metalike te thjeshta	ton	1		0
5	Pergatitje e vendosje lende druri e sharruar pjesa tek skena	m3	0,3		0
6	Shtrese parketi laminat pjesa e skenes + shkalle	m <sup>2</sup>	80		0
				<b>SHUMA IV</b>	-
				<b>PUNIME DYER DHE DRITARE</b>	
1	F.V dyer te brendshme tamburate te rimesuar	m <sup>2</sup>	3		0
				<b>SHUMA V</b>	-
				<b>PUNIME TE NDRYSHME</b>	
2	Lyerje me boje hidroplastike cilesi e l-re	m <sup>2</sup>	200		-
				<b>SHUMA VI</b>	-
				<b>PUNIME ELEKTRIKE</b>	
1	Ndricimi me prozhektor	cope	4		-
2	Ndricimi I fshehte	leke	1		-
3	Ndricimi me spote (ndricues tavanor)	cope	90		-
4	Sistem video/projektor	cope	1		-
5	Sistem fonie bufer/bokse	cope	1		-
				<b>SHUMA VII</b>	-
				<b>PUNIME H/IZOLIMI TE TARRACES</b>	
1	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 1 shtrese K katrama	m <sup>2</sup>	220		-
2	Shtrese lluster cemento mbi h/izolim	m <sup>2</sup>	220		-
				<b>SHUMA VIII</b>	-
				<b>PUNIME NGROHJE/ FTOHJE</b>	
1	Sistemi Ngrohje-Ftohje / Aspirim (Materiale; Pajisje; Zbatim)	leke	1		-
				<b>SHUMA IX</b>	-
				<b>PUNIME MOBILIMI</b>	
1	Veshja dhe struktura e Faqes Kryesore (Skena)	m <sup>2</sup>	110		-
2	Kompozim Mural Logoja e Bashkise	cope	1		-
3	Karrige Poltona per mbledhje	cope	70		-
4	Tavolina Folesi	cope	1		-
5	Tavoline per mbledhje (Tavolina 4 Persona; 3.50m Linear)	cope	1		-
6	Karrige me tapiceri (zyra, perkthimi dhe ambienti teknik)	cope	4		-
7	Mikrofona Statik Tavoline	cope	4		-
				<b>SHUMA X</b>	-

		<b>SHUMA ( I + X )</b>				-
		<b>TVSH 20%</b>				-
		<b>SHUMA</b>				-
		<b>TOTALI</b>				-

Ky preventiv u hartua ne baze te VKM Nr.629 date 15.7.2015

PUNOI: