

**Objekti: "Sistemim asfaltim rrugë të brendëshme qytet dhe rrugës së
VLERESUAR BAZUAR NE VKM.NR.629 DATE 15.07.2015**

PERMBLEDHESE E PREVENTIVI			
Nr.	Permbledhese e Punimeve	Njesia	Vlera e punimeve (Leke)
1	RRUGA LAGJA 15 SHTATORI	Leke	
2	DEGEZIM RRUGA LAGJA 15 SHTATORI	Leke	
3	RRUGA TAIP XHIHANI (ISH KINEMAJA)	Leke	

4	RRUGA VERIORE FSHATI DRAGOT	Leke	
	Shuma 1+2+3+4		
	TVSH	20%	
	TOTALI		

PREVENTIVI I ZBATIMIT

Objekti: "Sistemim asfaltim rrugë të brendëshme qytet dhe rrugës së Dragotit", Bashkia Tepelenë

1-RRUGA LAGJA 15 SHTATORI

VLERESUAR BAZUAR NE VKM.NR.629 DATE 15.07.2015

Nr	Nr An	ershkrimi I Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1		RRUGA LAGJA 15 SHTATORI				
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi >2m, toke zak,kat III,me shk ne mjet	m3	60.34		

2	An3	Guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane , W4 + aksesoret	ml	60.0		
3	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm per trupin e rruges	m2	201.17		
4	An	Sperkatje me emulsion bituminoz 0.5 l/m2	m2	1,006.0		
5	3.221/1	Shtrese binderi me granil gur kave,4cm,me makineri	m2	1006.0		
6	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	1006.0		

7	An126	Vijezi shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Termoplastike (paste)	ml	284.0		
8	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto ~ 5 km	m3	60.3		
9	An158	Fv.tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	2.0		
		Shuma 1				-

PREVENTIVI I ZBATIMIT

Objekti: "Sistemim asfaltim rrugë të brendëshme qytet dhe rrugës së Dragotit", Bashkia Tepelenë

2 -DEGEZIMI RRUGA LAGJA 15 SHTATORI

VLERESUAR BAZUAR NE VKM.NR.629 DATE 15.07.2015

Nr	Nr An	Pershkrimi I Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
2		DEGEZIMI LAGJA 15 SHTATORI				

1	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm per trupin e rruges	m2	219.0		
	An	Sperkatje me emulsion bituminoz 0.5 l/m2	m2	219.0		
2	3.221/1	Shtrese binderi me granil gur kave,4cm,me makineri	m2	219.00		
3	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	219.00		
4	An126	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Termoplastike (paste)	ml	60.00		
5	An158	Fv.tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	1.00		
		Shuma 2				

PREVENTIVI I ZBATIMIT

Objekti:“Sistemim asfaltim rrugë të brendëshme qytet dhe rrugës së Dragotit”,Bashkia Tepelenë

3-RRUGA TAIP XHIHANI (ISH KINEMAJA)

VLERESUAR BAZUAR NE VKM.NR.629 DATE 15.07.2015

Nr	Nr An	Pershkrimi I Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	3.1	Skarifikim bari me lopate	m2	36.78		
2	3.2	Prerje bime te vogla ø- 10cm	m2	65.23		

3	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	19.50		
4	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm per trupin e rruges	m2	302.20		
	An	Sperkatje me emulsion bituminoz 0.5 l/m2	m2	367.2		
5	3.221/1	Shtrese binderi me granil gur kave,4cm,me makineri	m2	367.16		
6	3.226/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	367.16		
7	An126	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Termoplastike (paste)	ml	103.60		
8	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	22.56		
9	An158	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	1.00		
		Shuma 3				

PREVENTIVI I ZBATIMIT

Objekti:“Sistemim asfaltim rrugë të brendëshme qytet dhe rrugës së Dragotit”,Bashkia Tepelenë

4-RRUGA VERIORE FSHATI DRAGOT

VLERESUAR BAZUAR NE VKM.NR.629 DATE 15.07.2015

Nr	Nr An	Pershkrimi I Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	3.1	Skarifikim bari me lopate	m2	308.26		
2	3.2	Prerje bime te vogla ø-10cm	m2	839.44		
3	3.89/b	Germim dheu me ekskav goma 0.25m ³ , ne kanale b>2m, toke zak,kat III, me shk ne mjet	m3	190.2		
4	An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	113.3		
5	An	Sperkatje me emulsion bituminoz 0.5 l/m2	m2	1,890.0		
6	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm per trupin e rruges	m2	1925		
7	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm per bankine	m2	590.2		
8	3.221/1	Shtrese binderi me granil gur kave,4cm,me makineri	m2	1890.00		
9	3.226/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	1890.00		
10	2.262/4	Shtrese betoni per segment rrugeme beton C-16/20 t=10cm,40mx3m=120m2 x10cm=12m3	m3	12.0		

11	An	Fv.Zgare hekuri deri 10mm per pjesën e rrugës me beton	ton	0.744		
12	An 123	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor 12 cm (paste)	ml	1010.00		
13	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	57.40		
14	An158	Fv.tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	2.00		
		Shuma 4				-