



REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA PERMET  
**P R E V E N T I V**

**OBJEKTI:** Ndrichim publik në kuadër të projektit “Bashki me energji inteligjente” (SEMP)

Nr.	NR. ANALIZE	PËRSHKRIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	SHUMA
1	3.An/54	Cmontim shtylle konike,led me gjithë operacionet	cope	359		
2	an	Prishje bordure	ml	402		
3	an	Prerje shtrese asfaltike me makineri	ml	1006		
4	an.2-1	Germim dheu me krah	m3	1799		
5	3.An/1sh	F.V shtylle metalike H=8 zinguar lyer me boje me pjekje+kapakun	cope	312		
6	an	F.V shtylle metalike H=4 zinguar lyer me boje me pjekje+kapakun	cope	62		
7	an	F.V morseteri shtylle 3P+sig.16A+kapak	cope	361		
8	an	F.v ndricues led ,5594 lumen,3000k+(1-1.5)m krahun+morseteri	cope	379		
9	3.an/et	F.V elektroda tokezimi komplet	cope	506		
10	2.a-93	Percjelles tokezimi bakri s=16mm2	ml	750		
11	3.an/pp	F.V pusete plastike 30X30 Kapak te forte RIC 1084+1086	cope	573		
12	an	F.V Tub fleksibel me 2shtresa D=50mm	ml	15712		
13	an	F.v tubo metalike $\Phi$ 110 mm	ml	592		
14	an	F.V kabell 3x1.5 mm2	ml	4378		
15	an	F.V kabell 4x6 mm2	ml	4378		
16	an	F.V kabell 4x10 mm2	ml	5379		
17	2/261	Shtrese rere	m3	425		
18	2.19/a	Hedhje rafshim mbushje dheu me krah kategoria IV	m3	1704		
19	an	F.V bordure 15x35	ml.	381		
20	3.212/b	Shtrese stabilizanti t=10cm,granil,gure	m2	953		
21	3.221	Shtrese binderi ,4cm,me makineri	m2	953		
22	3.224	Shtrese asfaltobetoni 3cm, me makineri	m2	953		
23	an	F.V kuader komandimi	cope	10		
		<b>SHUMA</b>				
		<b>TVSH 20 %</b>				
		<b>TOTAL ME TVSH</b>				

**PREVENTIVOI**  
**DREJTORIA E URBANISTIKES BASHKIA PERMET**

**M I R A T O H E T**  
**KRYETARI I BASHKISE ALMA HOXHA**

