

PREVENTIV I PUNIMEVE

Objekti: "Rikonstruksioni i rruges se Xhamise, Fshati Shtëpanje dhe rikonstruksioni i rruges se Fshati Gostime" BASHKIA CËRRRIK

Nr	Nr. Man	Pershkrimi	Njesia	Sasia
A	Rikonstruksioni i rruges se Xhamise, Fshati Shtëpanje			
1 - PUNIME PRISHJE				
1	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	16.50
2 - PUNIME GERMIMI DHE MBUSHJE				
1	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	1,350.00
2	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m3	1,325.00
3	An.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	25.00
3 - PUNIME PER TRUPIN E RRUGES				
1	An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makiner t=15cm	m3	405.00
2	3.211	Shtrese cakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	2,845.00
3	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	2,730.00
4	3.221/1	Shtrese binderi me granil gur kave,4cm,me makineri	m2	2,250.00
5	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	2,250.00
6	An	Shtrese stabilizanti t=7cm per bankina	m2	480.00
4 - PUNIME PER BORDURE DHE KUNET				
1	3.617/1	F V bordura betoni 15x30 cm	ml	115.00
2	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 per kunete dhe fiksimin e bordures	m3	18.00
5 - PUNIME PER STRUKTURA,MURE,KANALE				
1	An-9/M3	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	88.00
2	2.258	Nenshtrese zhavori, t=20cm	m3	28.00
3	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25, kanale sipas vizatimeve, pershire kallepet	m3	235.00
4	3.654/1	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80	ml	10.00
6- PUNIME PER TOMBINO				
1	3.104/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	10.00
2	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	10.00
3	2.258	Nenshtrese zhavori, t=10cm	m3	1.55
4	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15, t=15cm	m3	2.30
5	3.367	Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	ml	7.00
6	3.288	F V hekur betoni i zakonshem	ton	1.40
7	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30	m3	25.00
Shuma A (1 - 6)				

B Rikonstruksioni i rruges se Plakallinjeve dhe Idrizeve, Fshati Gostime				
1 - PUNIME PRISHJE				
1	2.426/2	Prishje mur biloqe betoni	m3	21.00
2	2.426/5	Prishje mure betoni (themeli)	m3	11.00
2 - PUNIME PER SPOSTIMIN E SHTYLLAVE ELEKTRIKE BETONI T.U				
1	An-1	Çmontim shtylla te centrifuguara B. A. C25/30 per linja 0.4-10 kv ndrmjetese, NH- 7 m, 130/243/5(cmimi eshte 50% puntori +kavo celiku+ vinc 5ton)+heqje e percjellesave	cope	5.00
2	An-2	Vendosje shtylla te centrifuguara B. A. C25/30 per linja 0.4-10 kv, me traktor, ndrmjetese, NH- 7 m, 130/243/5+montim percjellesa	cope	5.00
3 - PUNIME GERMIMI DHE MBUSHJE				
1	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	1,850.00
2	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m3	1,795.00
3	An.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	55.00
4 - PUNIME PER MURE RRETHUES				
1	2.258	Mbushje me zhavor lumi	m3	4.10
2	2.110/2	Themel e xokol butobetoni C - 12/15	m3	15.00
3	2.117/1	Kollona b/a monolite C - 16/20, h - 4 m	m3	3.50
4	2.880	Mur me biloqe betoni t=20cm deri 3m me llaç perzier M 15	m3	27.00
5	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.09
6	4.300	Konstruksione metalike te thjeshta (kolona metalike 50x50x3 mm)	ton	0.138
7	An+3,837	Rrethim me rrjete teli	m2	60.00
5 - PUNIME PER TRUPIN E RRUGES				
1	An.164/1b	Mbushje me cakelli e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makiner t=15cm	m3	520.00
2	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	3,580.00
3	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	3,310.00
4	3.221/1	Shtrese binderi me granil gur kave,4cm,me makineri	m2	3,060.00
5	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	3,060.00
6	An	Shtrese stabilizanti t=7cm per bankina	m2	160.00
6 - PUNIME PER BORDURE, KUNET DHE KUB				
1	3.617/1	F V bordura betoni 15x30 cm	ml	1,100.00
2	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 per kunete dhe fiksimin e bordures	m3	79.00
3	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	510.00
4	An - 23	Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cope	22.00
5	An-9	Mbushje me zhavorr mbi tuba	m3	52.00
7 - PUNIME PER STRUKTURA,MURE,KANALE				
1	An-9/M3	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	48.00
2	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	33.00
3	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25, kanale, mure sipas vizatimeve, pershire kallepet	m3	215.00
8- PUNIME PER TOMBINO				
1	3.104/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	9.00
2	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	9.00
3	3.364	Tombino me tuba betoni Ø 500, mbi shtrese betoni	ml	18.00
4	2.258	Nenshtrese zhavori, t=10cm	m3	1.80
5	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25,portal,puseta	m3	17.00

9- PUNIME PER KASETE KOLEKTIVE TE MATESAVE TE UJIT (12 dalje)				
1	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	0.02
2	2.114/1	Plinta e bazamente b/a monolite deri 20 m3 C - 16/20	m3	0.14
3	2.166	F.V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.010
4	2.494/5	F.V saracineska bronzi Ø 2 " = 50 mm	cope	1.00
5	Analize	F.V Kolektor shpendares PPR (6+6)	cope	1.00
6	Analize	F.V Adaptor ujesjellesi PE DN50 -1" 1/2 Pn 16	cope	1.00
7	Analize	Manikote HDPE, DN20 - 1/2", F/M	cope	12.00
8	2.494	Saracinske bronxi, 1/2", PN16, M/F	cope	12.00
9	An	F.V.Mates uji D-1/2"	cope	12.00
10	Analize	Valvul moskthimi bronxi 1/2" PN16	cope	12.00
11	Analize	Kaseta metalike 100x120 cm	cope	1.00
		Shuma B (1 - 9)		
		Shuma (A+B) pa TVSH		
		TVSH %	20%	
		Shuma me TVSH		