MIRATOHET:
KRYETARI I BASHKISE
N U R I B E L B A

Nuri Belba
Digitally signed by Nuri Belba
Date: 2022.10.20 15:32:02 +02'00'

P R E V E N T I V P U N I M E S H

OBJEKTI: REHABILITIMI I TERRENEVE SPORTIVE TEK SHKOLLA E MESME H.BERZESHTA

Nr	Analiza	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
		1.Punime per kanalizimet e largimit te ujit				
1	3.89/b	Germim dheu me eksk.me goma,0,25 m3..shk.ne mjet	m3	195		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5 km	m3	187.353		
3	An-19	Pusete shkarkimi b/a 80x80 cm,h>100 cm	copë	4		
4	3.An/2t	F.V Tubo te brinjezuara HDPE SN8,d=400 mm	ml	120		
5	2.258/2	Mbushjue me zhavor mbi tubo	m3	120		
6	3.An/1t	F.V Tubo te brinjezuara HDPE SN8,d=315 mm	ml	35		
7	An	Pusete shiu 40x60 cm,me kapak gize,grilë 40x60 cm	copë	2		
8	An	F.V.Elementë ndihmës e rekorderi për tubo PEHD	kompl	1		
9	2,261	Shtresë rëre	m3	10		
				SHUMA 1		
		2.Punime për kunetë,rrugicën dhe gjelbërimin				
1	3.89/b	Germim dheu me eksk.me goma,0,25 m3...shk.ne mjet	m3	11.5		
2	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	4		
3	An	F.V.Kunete polietileni 100x14x15 cm,kapak met 14x100	copë	41		
4	3.616/a	F.V.Bordura betoni 15x30 cm	ml	47		
5	3,205	Shtresë zhavor lumi, t= 10 cm,perh.ngjeshur jme mak	m2	20		
6	3.619/a	Bordure betoni 6 x 20 cm	ml	41		
7	2.258	Nënshtresë zhavori(granil Nr 1),t = 10 cm	m3	2		
8	An164	F.V.Fidane pemësh dekoratove	copë	4		
9	An	F.V.Pllaka betoni më trotuar t=6 cm,mbi shtrese granili	m2	29		
				SHUMA 2		
		SHUMA 1 + 2				
		Fond rezerve 3 %				
		SHUMA PA T V S H				
		T V S H				
		T O T A L I				

PROJEKTOI
KASTRIOT BEGAJ

Kastriot Begaj
Digitally signed by Kastriot Begaj
Date: 2022.10.20 09:43:54 +02'00'