

## PREVENTIV

Objekti : Sistemime dhe shtresa kalldremi rruga Lagja e Vjetër (Rruga Shehat Shehu), Peshkopi  
BASHKIA DIBER

NR	NR ANAL	EMERTIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia	Çmimi	VLERA
<b>1</b>		<b>PUNIME GERMIMI DHE MBUSHJE</b>				
1	An-48	Prishje struktura prej guri (shtrese kalldremi)	m <sup>3</sup>	116.00		
2	3.104/b	Germim dheu me ekskavator 0.5 m <sup>3</sup> , b > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m <sup>3</sup>	446.30		
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	562.30		
		<b>SHUMA 1</b>				
<b>2</b>		<b>PUNIME SHTRESASH</b>				
1	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m <sup>2</sup>	580.00		
2	3.212/b	Shtrese stabilizant 10 cm	m <sup>2</sup>	580.00		
3	An_01	Shtrese me pllake veteshtrenguse, t=8cm, mbi shtrese betoni C16/20, t=10cm	m <sup>2</sup>	580.00		
4	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm (zgare hekuri Ø 6mm çdo 15cm)	ton	1.55		
5	3.617/1	F V bordura betoni 15x30 cm	ml	155.00		
		<b>SHUMA 2</b>				
<b>3</b>		<b>PUNIME PER NDERTIMIN E KUZ, KUB</b>				
1	3.104/b	Germim dheu me ekskavator 0.5 m <sup>3</sup> , b > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m <sup>3</sup>	154.70		
2	An_02	F.V.Tuba të brinjëzuar HDPE SN8 Dj-250mm	ml	20.00		
3	3.An/1t	F.V.Tuba të brinjëzuar HDPE SN8 Dj-315mm	ml	150.00		
4	An-9	Mbushje me zhavorr per kanale	m <sup>3</sup>	107.10		
5	2.261	Shtrese rere	m <sup>3</sup>	47.60		
6	An - 23	Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cope	5.00		
7	An - 20	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 150 cm	cope	5.00		
		<b>SHUMA 3</b>				

NR	NR ANAL	EMERTIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia	Çmimi	VLERA
<b>4</b>		<b>PUNIME ELEKTRIKE, NDRICIMI RRUGOR</b>				
1	An_03	F V shtylla dekorative per ndricim, H=4-5m, bashke me aksesore	copë	6.00		
2	2. a-128	Ndricules tip Glob,shkarkim me avuj zhive,Sap,75w, per rruge	cope	6.00		
3	3.An/pp	FV pusetë plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	6.00		
4	An	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	copë	1.00		
5	2. a-106	Automat magneto-termik 380V,40A, 4P,Id=0.03A	copë	1.00		
6	AN/3	F.V. morseteri shtyllë 3P=sig.16A+kapak	copë	6.00		
7	3.An/et	FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm, L=150cm	copë	6.00		
8	4.149/7	F.V percjellesa CU te izoluar me gome, per ndricim ne tubot e vendosur me pare, seksion 16.0 mm2.	ml	60.00		
9	An_04	F.V. Kabell FG7OR 0.6/ 1KV, 5x10mm2	ml	50.00		
10	An_05	F.V. Kabell FG7OR 0.6/ 1KV, 5x6mm2	ml	135.00		
11	An_06	F.V. Kabell FG7OR 0.6/ 1KV, 3x1.5mm2	m	20.00		
12	An_07	F.V. tub fleksibel me 2 shtresa D=75mm per elektrik	ml	135.00		
13	3.654/1	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80 (linjat rezerve inxh.)	ml	270.00		
14	2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m	copë	2.00		
15	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15	m <sup>3</sup>	1.00		
16	4.141/a	F.V. shirit sinjalizimi per kablllo	ml	150.00		
		<b>SHUMA 4</b>				
<b>5</b>		<b>PUNIME TE SINJALISTIKES</b>				
1	An158	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	4		
2	An156	F V tabela rrugore treguese 150x40cm	copë	2		
		<b>SHUMA 5</b>				
		<b>PERMBLEDHJA E PUNIMEVE</b>				
		<b>SHUMA</b>				
		<b>FOND REZERVE</b>	5%			
		<b>SHUMA</b>				
		<b>T. V. SH.</b>	20%			
		<b>SHUMA TOTALE</b>				

Shenime teknike: Çmimet sipas manualit nr. 3, qershor-2015

**PREVENTIVUAR:**

**"ERALD-G"shpk**

**Ing. Gëzim ISLAMI**