

## PREVENTIV I PUNIMEVE

**OBJEKTI: "RIKONSTRUKSIONI I RRUGES SE DELIJE DHE XHAMISE, FSHATI  
NJESIA ADMINISTRATIVE KLOS  
BASHKIA CËRRIK**

Nr	Nr. Man	Pershkrimi	Njesia	Sasia
<b>1 - PUNIME PRISHJE</b>				
1	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni	m3	69.00
2	2.426/5	Prishje mure betoni (themeli)	m3	37.00
<b>2 - PUNIME PER SPOSTIMIN E SHTYLLAVE ELEKTRIKE BETONI T.L</b>				
1	An-1	Çmontim shtylla te centrifuguara B. A. C25/30 per linja 0.4-10 kv ndrmjetese, NH- 7 m, 130/243/5(cmimi eshte 50% puntori +kavo celiku+ vinc 5ton)+heqje e percjellesave	cope	3.00
2	An-2	Vendosje shtylla te centrifuguara B. A. C25/30 per linja 0.4-10 kv, me traktor, ndrmjetese, NH- 7 m, 130/243/5+montim percjellesa	cope	3.00
<b>3 - PUNIME GERMIMI DHE MBUSHJE</b>				
1	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	3,315.00
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	3,195.00
3	An.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	120.00
<b>4 - PUNIME PER MURE RRETHUES</b>				
1	2.258	Mbushje me zhavor lumi	m3	21.50
2	2.110/2	Themel e xokol butobetoni C - 12/15	m3	95.00
3	2.117/1	Kollona b/a monolite C - 16/20, h ~ 4 m	m3	3.90
4	2.880	Mur me blloqe betoni t=20cm deri 3m me llaç perzier M 15	m3	39.00
5	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.30
6	4.300	Konstruksione metalike te thjeshta (kolona metalike 50x50x3 mm)	ton	0.950
7	An+3,837	Rrethim me rrjete teli	m2	495.00
<b>5 - PUNIME PER TRUPIN E RRUGES</b>				
1	An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makiner t=20cm	m3	1,030.00
2	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makir	m2	4,950.00
3	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	4,400.00
4	3.221/1	Shtrese binderi me granil gur kave,4cm,me makineri	m2	3,550.00
5	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	3,550.00
6	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30 (beton i dhembezuar per rruge t=15cm)	m3	67.50
7	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	2.50
8	An	Shtrese stabilizanti t=7cm per bankina	m2	520.00
<b>6 - PUNIME PER BORDURE, KUNET DHE KUB</b>				
1	3.617/1	F V bordura betoni 15x30 cm	ml	665.00
2	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 per kunete dhe fiksimin e bordures	m3	75.00
<b>7 - PUNIME PER STRUKTURA,MURE,KANALE</b>				
1	An-9/M3	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	55.00
2	2.258	Nenshtrese zhavori	m3	16.00
3	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25, kanale, mure sipas vizatimeve, pershire kallepet	m3	270.00

<b>8- PUNIME PER TOMBINO</b>				
1	3.104/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	20.00
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	20.00
3	3.364	Tombino me tuba betoni Ø 500, mbi shtrese betoni	ml	40.00
4	2.258	Nenshtrese zhavori, t=10cm	m3	2.50
5	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25,portal,puseta	m3	24.40
		<b>Shuma (1 - 8)</b>		
		Shuma pa TVSH		
		TVSH %	20%	
		<b>Shuma me TVSH</b>		