



**BASHKIA TIRANË**  
**DREJTORIA E PËRGJITHSHME E PUNËVE PUBLIKE**  
**PREVENTIVI I PUNIMEVE**  
**OBJEKTI: "RRUGA PËR TEK LIQENI ÇERKEZËS"**

NR	Nr. Ans/ Manuali	Pershkrimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
<b>A. PUNIME NDERTIMI</b>						
<b>1. PUNIME PRISHJE</b>						
1	2.426/5	Prishje mure betoni	m3	225.00		
2	2.426/6	Prishje mure, themele beton/arme	m3	181.00		
		<b>Shuma 1</b>	<b>Leke</b>			
<b>2. PUNIME GERMIMI DHE MBUSHJE</b>						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	4,975.00		
2	3.124/1a	Germim shkemberi mesatar me çekiq me ekskavator me zinxhir	m3	125.00		
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	3,915.00		
4	An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	1,185.00		
		<b>Shuma 2</b>	<b>Leke</b>			
<b>3. PUNIME PER TRUPIN E RRUGES</b>						
1	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri x 2 shtrsa sipas profilit	m2	9,341.00		
2	3.209	Profilim me cakull t=10cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	5,132.50		
3	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	4,940.00		
4	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	4,170.00		
5	3.226/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	4,170.00		
6	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 per kunete dhe bankine betoni	m3	77.00		
		<b>Shuma 3</b>	<b>Leke</b>			
<b>4. PUNIME PER STRUKTURA,MURE</b>						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	1,188.00		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	1,188.00		
3	3.183/a	Shtrese zhavor t=10cm, poshte themelit te mureve dhe kanalit te hapur	m2	1,531.05		
4	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15, poshte themelit	m3	95.00		

5	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 per mure dhe themele, sipas vizatimeve, pershire kallepet	m3	632.00		
6	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25, kanale,sipas vizatimeve, pershire kallepet	m3	169.00		
7	2.182	F V konstruksione zgara metalike mbi kanal in e hapur per kalimin e makinave ne hyrje daljet e banesave	ton	1.72		
8	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25, kondrabordure trotuari,sipas vizatimeve, pershire kallepet	m3	95.00		
9	An-8 /M3	Mbushje me cakell pas mureve	m3	980.00		
10	3.653	F.V. Tub plastmasi Ø - 150mm	ml	324.00		
		<b>Shuma 4</b>	<b>Leke</b>			
<b>5. PUNIME KUB</b>						
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	185.00		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	185.00		
3	3.An/1t	F V tuba te brinjzuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	780.00		
4	An - 23	Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cope	30.00		
5	An-8 /M3	Mbushje me cakell	m3	68.00		
		<b>Shuma 5</b>	<b>Leke</b>			
<b>6. PUNIME PER TROTUAR</b>						
1	3.620	F.V. Pllaka betoni t=6cm per trotuare	m3	850.00		
2	3.616/a	F V bordura betoni 15x25cm	ml	770.00		
3	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15, poshte bordures	m3	50.00		
4	3.183/a	Shtrese zhavor t=10cm	m2	850.00		
5	3.211	Shtrese çakelli t=20cm per bazamentin e trotuarit	m2	850.00		
		<b>Shuma 6</b>	<b>Leke</b>			
<b>7. PUNIME PER TOMBINO</b>						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	238.00		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	238.00		
3	3.367	Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	ml	45.00		
4	3.288	F V hekur betoni i zakonshem	ton	5.00		
5	3.245/1	Struktura monolite betoni C 25/30,portal,puseta	m3	45.00		
6	3.242	Struktura monolite betoni C 25/30, kemishimi i tombinos	m3	65.00		
		<b>Shuma 7</b>	<b>Leke</b>			
<b>8. PUNIME SINJALISTIKE</b>						
1	An158	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm kl2	cope	44.00		
2	An156	F V tabela rrugore treguese 150x40cm	cope	2.00		
4	An122	Vijezim shirita gatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente ( sprajt)	m	2,560.00		
		<b>Shuma 7</b>				
<b>TOTAL 1+2+---- + 8</b>			<b>Leke</b>			
<b>FONDI REZERVE 3%</b>						
<b>SHUMA</b>						
<b>T.V.SH 20%</b>						
<b>SHUMA TOTALE</b>						

