

Preventiv						
OBJEKTI:FV NDRICIM RRUGA RROTA E KUQE ,L.13, PLAZH						
Nr.	Nr. Analizes	Emertimi	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
		<b>PUNIME NDRICIMI</b>				
1	AN.1	Demontim:Heqje shtylle ndricimi +transport	cope	2		
2	An.2	Shtyll cilindrike dekorative 7m , çeliku i zinguar ne te nxehte dhe e lyer me boje elektrostatische me shkalle mbrojtjeje IP 65 + . Ndriculesi nga ana e rruges jo me te vogel se 100w,17000lm,4000-5000k, IP65..Me te gjithë aksesoret e montimit.	cope	13		
3	An.3	F.V shtylle ndricimi me shkalle mbrojtje IP65 dhe instalimi i poleve të ndriçimit në natyrë shumëdimensionale me profilet e çelikut te galvanizuar CORTEN - lartësia 7.0 m - pajisur me nje kuti trefazore te inspektueshme - - fenere dhe difuzorë prej metakrilati te tejdukshem te kompletuar me me 3 ndricues LED (prozhektore) me 31 W secila njesi kompletuar me prozhektorë dhe llampa.	cope	6		
4	3An	F.V. Kuader komandimi komplet me automat dhe fotoelement	cope	1		
5	3.An/pp	F.V. Pusetat elektrike	cope	21		
6	3,654/1	F.V. tub plastik fleksibel D=80 me dy veshje	ml	330		
7	An-56	F.V. tub celiku me Ø=140mm	ml	30		
8	An.4	F.V.Kabell cu FROR 5 x 4mm <sup>2</sup> ,tokezimi me neuter te perseritur.	ml	380		
9	4.131/3.5	F.V.ne toke kablo Cu fuqie +1000V, 4x10mm <sup>2</sup> per furnizimin e paneleve.	ml	20		
10	An.5	F.V.Kabell cu FROR 3x 2.5mm <sup>2</sup> .	ml	150		
11	3An/et	F.V.Tokezues celiku zinku 1.5m	cope	18		
12	3,45/1	Germim kanali ne tok te zakonshme,me krah,per shtrirje tubi elekt.	m3	35		
13	2.522	Tub kanalizimi pvc Ø 170 mm per shtyllat	ml	20		
14	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	16		
15	2.261	Shtrese rere	m3	9		
16	2.426/3	Prishje shtrese betoni	m3	22		
17	3. An	Prerje asfalti nga dy anet.	ml	40		
18	3.233/1	Shtresë asfalti riparim rruge	m2	25		
19	4.141/a7.0	F.V. shirit sinjalizimi per kablo nen toke ne gjithë gjatesin e linjes se ndricimit.	ml	300		
		<b>Shuma I</b>				
		<b>TVSH 20%</b>				-
		<b>TOTAL</b>				