

PREVENTIV I PUNIMEVE

Emertimi Vepres: Veshje betoni ne kanale ujtese ne zonat rurale

Vendodhja: Kanali ujtes i Gurakuqit , Fshati Shushice , Njesia Administrative Shushice ; Kanali ujtes sekondar Polis-Tudan (Shushice) , Fshati Shushice , Njesia Administrative Shushice ; Kanali ujtes sekondar rezervuarve Funar (Kanali ujtes Kozan),Fshati Kozan ,Njesia Administrative Bradashesh ; Kanali ujtes sekondar rezervuari Funar (Kanali ujtes Karakullak),Fshati Karakullak , Njesia Administrative Bradashesh ;Fshati Jakodine , Njesia Administrative Shirgjan

Nr.	Nr. Anal	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
	I	Kanali ujtes i Gurakuqit , Fshati Shushice , Njesia Administrative Shushice L=144ml				
	A	Punime veshje betoni (Pk2-Pk3; Pk4-Pk5; Pk6-Pk7;) L=138				
1	3.25/a	Germim me krahe ne seksion te detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e bute.	m ³	18.71		
2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	94		
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	108.2		
4	3.47/1b	Mbushje + ngjeshje me dhe per trupin e kanalit	m ³	4.51		
5	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 per veshjen e kanalit	m ³	48.48		
		Shuma A				
	B	Punime per ndertim tombino terthore me tub celiku Ø1000 , L = 6ml; Pk1-Pk2.				
1	3.25/a	Germim dheu per themelet e hyrje daljes + kanali tombinos	m ³	3		
2	4.76	F.V. tub çeliku, Ø1020/ 5mm, L=6 ml	kg	769.60		
3	3.243	Beton C16/20 për H+D	m ³	3.04		

4	An-9	Mbushje me zhavorr pas mureve	m ³	2.5		
		Shuma B				
		Shuma I (A+B)				
	II	Kanali ujites sekondar 02 Polis-Tudan Shushice , Fshati Shushice , Njesia Administrative Shushice L=155m				
	A	Punime veshje betoni (Pk1 - Pk6)				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet (P1-P6 L=155)	m ³	43.52		
2	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m ³	10.88		
3	3.158/1a	Transport dheu me auto deri 1.0 km	m ³	52.66		
4	3.47/1b	Mbushje + ngjeshje me dhe per trupin e kanalit, L=155ml	m ³	1.74		
5	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 per veshjen e kanalit	m ³	21.8		
		Shuma A				
	B	Punime per ndertim tombino anesore me tub betoni Ø400 , L= 4ml ; Pk3.				
1	3.25/a	Germim dheu per themelet e hyrje daljes	m ³	0.80		
2	2.554	F.V tuba betoni Ø 400 mm	ml	3.00		
3	3.243	Beton C16/20 për pusetën H+D	m ³	0.60		
4	3.243	Beton C16/20 për pusetën H+D veshje tubi	m ³	0.82		
5	An-9	Mbushje me zhavorr pas mureve	m ³	1		
		Shuma B				
	C	Punime per ndertim prize e re (40X60)cm ; Pk6				
1	3.25/a	Gërmim dheu me krah seksion I detyruar me gjeresi b<1 m, toke e zak per themel prize	m ³	1		
2	3.47/1b	Mbushje me dhe + ngjeshje për veprën	m ³	0.50		
3	3.243	Beton C 16/20 për mure e themele	m ³	1		
4	3.243	Beton C 16/20 për veshje	m ³	0.30		
5	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	0.40		
6	An	F.V prize (0.4x0.6)m	copë	1		

		Shuma C					
	D	Punime per porte barazh (0.6X1.2)m ;Pk6					
1	3.25/a	Gërmim dheu me krah seksion I detyruar me gjerësi b<1 m, toke e zak per themel	m ³	2.50			
2	3.47/1b	Mbushje me dhe + ngjeshje për veprën	m ³	1.00			
3	3.243	Beton C 16/20 për mure e themele	m ³	2.95			
4	3.243	Beton C 16/20 për veshje	m ³	0.8			
5	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	1			
6	anal	F.V porte metalike (0.6 x 1,2) m	cope	1			
		Shuma D					
		Shuma II (A+B+C+D)					
	III	Kanali ujites sekondar 02/1 Polis-Tudan (Shushice) , Fshati Shushice , Njesia Administrative Shushice					
	A	Punime veshje betoni (Pk1 - Pk4) L=95m					
1	3.87/a	Gërmim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjerësi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m ³	38			
2	3.25/a	Gërmim me krahe seksion detyruar me gjerësi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m ³	4			
3	3.47/1b	Mbushje + ngjeshje me dhe per trupin e kanalit, L=95ml	m ³	2			
4	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 per veshjen e kanalit	m ³	10.7			
		Shuma III (A)					
	IV	Kanali ujites Kozan (Kanali ujites sekondar rezervuarve Funar) , Fshati Kozan ,Njesia Administrative Bradashesh					
	A	Punime veshje betoni (Pk1 - Pk37) L=1397m					

1	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.(P14-P15 L= 54 ml)	m ³	36.9		
2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet (P 1 - P 14; P15 - P 37 L= 1343 ml)	m ³	242.1		
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	267.8		
4	3.47/1b	Mbushje + ngjeshje me dhe per trupin e kanalit	m ³	11.16		
5	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 per veshjen e kanalit	m ³	143		
		Shuma A				
	B	Punime per ndertim tombino anesore me tub HDPE SN4, Ø 400 mm , L= 5ml ; (Pk70 - Pk71)				
1	3.An/2t+ anal	F V tuba te brinjezuar HDPE SN4 d=400 mm	ml	5		
2	3.243	Beton C16/20 për veshje tubi	m ³	0.90		
3	3.47/1b	Mbushje me dhe + ngjeshje për veprën	m ³	0.50		
		Shuma B				
		Shuma IV (A+B)				
	V	Kanali ujites Karakullak (Kanali ujites sekondar rezervuaret Funar) ,Fshati Karakullak , Njesia Administrative Bradashesh (Pk5-Pk20; Pk21-Pk29) L=1414m				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	255		
2	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m ³	350		
3	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak. (P5-P7, P17-P20 L=342)	m ³	131.5		
4	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	350		

5	3.47/1b	Mbushje + ngjeshje me dhe per trupin e kanalit, L=1414ml	m ³	15.46		
6	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 per veshjen e kanalit	m ³	169		
7	2.1 + An	Transport betoni me karro dore	m ³	44.6		
		Shuma V (A)				
	VI	Kanali ujites 23/1 Jagodine ,Fshati Jagodine , Njesia Administrative Shirgjan				
	A	Punime veshje betoni (Pk1 - Pk3) L=250				
1	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m ³	44.63		
2	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m ³	7.88		
3	3.47/1b	Mbushje + ngjeshje me dhe per trupin e kanalit, L=250ml	m ³	2.10		
4	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 per veshjen e kanalit	m ³	38.35		
		Shuma VI (A)				
	VII	Kanali ujites 23 Jagodine ,Fshati Jagodine , Njesia Administrative Shirgjan				
	A	Punime veshje betoni (Pk1 - Pk2) L=20m				
1	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 per riveshjen e kanalit te demtuar nga cedimi i bazes	m ³	3.25		
		Shuma VII (A)				
		Totali (I+II+III+IV+V+VI+VII)				
		Fondi rezerve 3%				
		Totali				
		TVSH 20 %				
		SHUMA ME TVSH				
		SUPERVIZIM				
		KOLAUDIM				
		SHUMA TOTALE				