

## PREVENTIV

**OBJEKTI : "NDERTIM I BAZAMENTEVE TE URES NE PERROIN E RINASIT , FSHATI GURE KUQ"**

Nr	Nr. Analize	Përshkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	2.47/an	Germim shkambi mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir	m3	241.3		-
2	3.88/b	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria III, me shk ne toke	m3	174.3		-
3	3.207	Shtrese çakelli t=10cm	m2	70.3		-
4	3.239	Struktura monolite betoni C 7/10	m3	11.0		-
5	3.246	Struktura monolite betoni me çakell C 25/30(mure , shpatulla te ures)	m3	76.1		-
6	3.248	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37(bazamentet e ures)	m3	198.0		-
7	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.8		-
8	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	11.8		-
9	3.353	Mbushje me shkemb te germuar me pare	m3	211.5		-
10	An-9	Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	98.0		-
11	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	211.5		-
		<b>SHUMA</b>				-
		<b>FOND REZERVE 3%</b>				-
		<b>SHUMA</b>				-
		<b>TVSH 20 %</b>				-
		<b>TOTAL</b>				-

**PREVENTIVOI  
"Novatech Studio"shpk  
EMIL NOVA**