

PREVENTIV

OBJEKTI: Rehabilitim rrugeshe te brendshme , Gjashte , Metoq , Shelegar

INVESTITOR: Bashkia Sarande

Nr.	NR.ANALIZE	Emërtimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlefte
		Sistemim I rrugeve te brendeshme me beton				
A		Rruga 40-SHENJTORET dhe degezimet , Gjashte (L=700 ml , B=3m)				
1		Rrafshim ,nivelim , skarifikim t=10cm	m2	2100		0
2		Shtrese stabilizant t=10cm	m2	2100		0
3		Shtrese betoni M-200 t=12cm ne rruge	m3	252		0
4		F V Zgare Çeliku Ø 4 mm (kuadrate 15cm x 15cm)	m2	2100		0
5		Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri , b=2x0.5m , per bankinat anesore te betonit	m2	700		0
B		Rruga FERMERET , METOQ (L=150ml)				
1		Rrafshim ,nivelim , skarifikim t=10cm	m2	700		0
2		Shtrese stabilizant t=10cm	m2	700		0
3		Shtrese betoni M-200 t=12cm ne rruge	m3	84		0
4		F V Zgare Çeliku Ø 4 mm (kuadrate 15cm x 15cm)	m2	700		0
5		Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri , b=2x0.5m , per bankinat anesore te betonit	m2	150		0
C		Rruga me beton dhe ndertim tombino ne fshatin Shelegar				
1		Rrafshim ,nivelim , skarifikim t=10cm	m2	550		0
2		Shtrese stabilizant t=10cm	m2	550		0
3		Shtrese betoni M-200 t=12cm ne rruge	m3	66		0
4		F V Zgare Çeliku Ø 4 mm (kuadrate 15cm x 15cm)	m2	270		0
5		Shtrese çakelli t=10cm, perhapur e ngjeshur me makineri , b=2x0.5m , per bankinat anesore te betonit	m2	100		0
6		Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	120		0
7		Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	ml	6		0
8		Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur makineri	m3	40		0
9		Struktura monolite betoni C 16/20 ne dy krahet e tombinos	m3	12		0
		Shuma 1				
		T.V.SH		20%		
		Totali				

Preventivoi

Miratoi