



BASHKIA GJIROKASTER

PREVENTIV PA CMIME

FAZA PROJEKT ZBATIMI



Objekti : RIKONSTRUKSIONI I PALLATIT TE SPORTIT, GJIROKASTER

Porosites: BASHKIA GJIROKASTER

Projektues: "4KKPF"shpk

Nr	Nr. i Analizes	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
A - PUNIME PRISHJEJE DHE CMONTIMI						
A-1 PUNIME ÇMONTIMI DHE PASTRIMI						
1	An -1	Heqje kangjella metalike ekzistuese	ml	1.50		
2	An-2	Heqje e llamarinave ekzistuese te mbulimit te kapriates te fushes	m ²	1,580.00		
3	An-3	Çmontim ndricuesa	cope	40.00		
4	An-4	Heqje dritare/ vetrate d/alumini fasade pa I demtuar ato	m ²	631.00		
5	An-5	Heqje dyer te brendshme	cope	46.00		
6	An-6	Heqje mermeri i shkalleve	m ²	20.00		
7	An-7	Heqje shtrese pllaka dhe veshje tualeti	m ²	1,430.00		
8	An-8	Heqje paisje hidrosanitare	cope	20.00		
9	An-9	Heqje e sistemit te ujit sanitar	cope	2.00		
10	An-10	Heqje e sistemit elektrik, celsa priza panel etj	cope	1.00		
11	An-11	Heqje e kablllove elektrik, te sigurise, rrjete, etj	ml	6,500.00		
12	An-12	Heqje e shtresave ekzistuese ne tarrace	m ²	520.00		
13	An-13	Pastrim i thelle i fasades me pllaka	m ²	226.00		
14	An-14	Transport vertikal mbeturina ndertimi	m ³	42.50		
15	2.37/5b	Transport mbeturina ndertimi deri ne 10 km	m ³	85.00		
		Shuma	A-1	Leke		
A-2 PUNIME PRISHJEJE						
1	An-15	Prishje suvatim nga brenda ne solete	m ²	440.00		
2	An -16	Prishje suvatim nga jashte fasada	m ²	1,236.00		
3	An -17	Prishje suvatim nga brenda mure	m ²	1,287.00		
4	2,426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m ³	4.80		
5	An-14	Transport vertikal mbeturina ndertimi	m ³	16.95		
6	2.37/5b	Transport mbeturina ndertimi deri ne 10km	m ³	33.90		
		Shuma	A-2	Leke		
		SHUMA A (A-1 + A- 2)		Leke		
B - PUNIME TE RIFINITURAVE TE BRENDSHME - AMBIENTET E SHERBIMIT						
B-1 PUNIME MURATURE						
1	An - 15	Ndertim muri me pllaka gipsi - knauf t= 10 cm me dy shtresa	m ²	80.00		
		Shuma	B-1	Leke		
B-2 PUNIME SHTRESASH						
1	2.262/1	Shtrese betoni C 7/10 7 cm	m ²	73.01		
2	2.196/c	Hidroizolim ne nyje sanitare me dy shtresa mapej	m ²	336.00		

3	2.267/b	Shtrese me pllaka gres ne tualete ngitur me kolle	m ²	66.00		
4	2.267/1	Shtrese me pllaka porcelanat importi - ambiente te brendshme	m ²	977.00		
5	2.273/4	Shtirim dhe veshje shkalleve te brendshme me pllaka mermeri t = 2cm	m ²	20.00		
6	2.273/4	Vendosje mermeri t = 2cm - parvazet e dritareve	m ²	173.00		
7	2.324/b	Plintuse grez importi, h = 10 cm	ml	586.00		
		Shuma	B-2	Leke		
B-3 PUNIME NE FASADE, TAVANI, SUVATIMI DHE VESHJE						
1	2,358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva grafiato	m ²	1,236.00		
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m ²	1,287.00		
3	2.3	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah - soleta e ambienteve te parkimi	m ²	440.00		
4	An - 16	F.V Logo ne fasade (germa 3d flete alumini - montuar ne fasade)	m ²	5.00		
5	2.326	Veshje me pllake majolike (nyje sanitare)	m ²	330.00		
		Shuma	B-3	Leke		
B-4 PUNIME VETRATA DRITARE DHE DYER						
1	An -17	Vendosje dritare ekzistuese d/alumini plastike me dopio xham	m ²	378.00		
2	2.121/1	Brez- beton C16/20 per mbushjen e fugave ekzistuese dhe nivelimi I parvazeve te dritareve sipas madhesive te dritareve ekzistuese .	m ³	7.60		
3	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6- 10 mm - per brezat	ton	0.10		
4	An -18	Veshje fasade me vetrata xham struktural te pathyeshem	m ²	130.00		
5	An - 19	F V dritare d/alumini te reja plastike me dopio xham	m ²	123.00		
6	2,386/2	Dyer te jashtme te blinduara	m ²	24.36		
7	2.383/1	Dyer te brendshme druri - dera hyrese tek ambienti I fushes	m ²	12.70		
8	2.383/1	Dyer te brendshme druri importi cilesia e pare 80 x 220	m ²	21.20		
9	2.383/1	Dyer te brendshme druri importi cilesia e pare 90 x 220	m ²	59.40		
10	2.395/1	Dyer duralumini dopio xham 80 x 200 - dushet	m ²	25.60		
		Shuma	B-4	Leke		
B-5 PUNIME BOJATISJE						
1	2.404/1	Lyerje tavane me boje hidroplastike	m ²	440.00		
2	2.404/1	Lyerje muret e brendshme me boje hidroplastike	m ²	1,287.00		
3	2.404/1	Lyerje fasada me boje hidroplastike	m ²	1,236.00		
		Shuma	B-5	Leke		
B-6 PUNIME TE TARRACES						
		Shtresat e tarraces				
1	2.423/a	F.V gjeotekstil avullizoluese	m ²	520.00		
2	2.239/a	Shtrese termoizoluese me polisterol t=10 cm	m ²	520.00		
3	2.200	Shtrese lluster çimento 1:2 per tarracen	m ²	520.00		
4	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama per tarracen	m ²	549.10		
5	2.262/1	Shtrese betonike per pjerrsi C 7/10 5-7 cm	m ³	26.00		
6	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6- 10 mm	ton	3.12		
		Shuma	B-6	Leke		
		SHUMA B (B-1 + B- 6)	Leke			

C - PUNIME TE AMBIENTEVE TE FUSHES SE SPORTIT						
C-1	PUNIME TE FUSHES SE SPORTIT					
1	An -20	Mbulim per kapriaten metalike me panele polikarbonat	m ²	1,580.00		-
2	2.181	Konstruksione metalike te perbera - per perforcimin e kapriates ekzistuese metalike - mbulimi i fushes	ton	5.00		-
3	An - 21	Rrafshinim (2 kalime) dhe lyerje e parketit ekzistues te fushes me boje cilesore (sipas vizatimeve)	m ²	855.00		-
4	An - 22	Vijezimi i fushes sipas vijave ekzistuese me boje speciale rezistente per parket dhe logo e skuadres	ml	310.00		-
5	An - 23	Stola plastike rreth fushes	cope	944.00		-
6	An - 24	Shtrese parketi per fusha sportive (vendet e demtuara)	m ²	20.00		-
7	2,401	Lyerje me boje sip metalike parmaket ekzistuese te fusha	m ²	30.00		-
8	An - 25	Lyerje me boje vaji sip metalike - elementet e kapriates	m ²	335.00		-
9	2.414	Zgare dekorative tek parmaket ekzistues (pjeset qe mungojne)	ton	0.10		-
10	An - 26	Veshje me dru dekorativ - veshje anesore	m ²	12.00		-
11	An - 27	F V. Rrjete volejbolli (pershire shtyllat metalike)	cope	1.00		-
12	An - 28	F V. Shtylle basket bolli + koshin	cope	2.00		-
		Shuma C-1	C-1	Leke		
			SHUMA C	Leke		
D - PUNIME TE SISTEMIMIT TE JASHEM						
D-1	PUNIME DHEU DHE MBUSHJEJE					
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	75.00		-
2	An -49	Prishje shtresa betoni dhe shkelje shkalle te jashtme betoni	m ³	35.00		-
3	3.158/5a	Transport dheu me auto deri ne 5 km	m ³	110.00		-
		Shuma D-1	Leke			
D-2	PUNIME SHITRESASH TROTUARI DHE SHKELJE BETONI PER SHKALLET EKZISTUESE					
1	3.198	Cilindrim me rrul	m ²	290.00		-
2	An - 29	Shtrese me pllaka veteshtrenguese (Gri)	m ²	250.00		-
3	2.261	Shtrese rere 6 cm	m ³	15.00		-
4	3.212/c	Shtrese stabilizanti, t=15 cm	m ²	250.00		-
5	3.211	Shtrese cakelli 20cm perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	250.00		-
6	3.209	Shtrese cakelli nen bordure, t=10 cm	m ²	130.00		-
7	3.628	Shtrese llaç çimento 2cm	m ²	40.00		-
8	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C 16/20 (per fiksime bordure)	m ³	11.00		-
9	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25 (per shkelje shkalle te jashtme betoni)	m ³	3.00		-
10	2.258	Mbushje me zhavorr (per shkelje shkalle te jashtme betoni)	m ³	5.60		-
11	3.618	F.V bordura betoni 20x35 cm	ml	200.00		-
		Shuma D-2	Leke			
		SHUMA D (D-1 + D-2)	Leke			
E - PUNIMET ELEKTRIKE						
E-1	INSTALIMET E NDRICIMIT					
1	Analize	FV Ndricules Spot, LED 22W, tualete	cope	24.00		-
2	Analize	FV Ndricules Panel LED jashte murit, 60x60cm, 31W	cope	152.00		-

3	Analize	FV Prozhektor LED, Simetrik, 188W, 23520 lm, me rrjete metalike per mbrojtjen nga goditjet	cope	30.00		-
4	2.485/3	FV Celes ndricimi ON/OFF, 10A, Brenda murit	cope	70.00		-
5	2.485/3	FV Celes ndricimi Deviat, 10A, Brenda murit	cope	16.00		-
6	4.155/4	FV Kuti shperndarese jashte murit, 10x10cm, IP55	cope	50.00		-
7	Analize	FV Kuti, kapak dhe suport 3M per montim brenda murit	cope	86.00		-
8	Analize	FV Kuti shperndarese brenda murit PT7 me dimensione 294x152x70	cope	6.00		-
9	480/5	Tube P.V.C.fleksibel Ø 31-36	ml	700.00		-
10	480/3	Tube P.V.C.fleksibel Ø 22-26	ml	3,200.00		-
11	480/2	Tube P.V.C.fleksibel Ø17-21	ml	2,800.00		-
12	480/1	Tube P.V.C.fleksibel Ø16	ml	1,200.00		-
13	Analize	FV Percjelles Bakri N07VK 1x1.5 mm ²	ml	6,000.00		-
14	Analize	FV Kabell Bakri FROR 3x1.5mm ²	ml	7,200.00		-
15	Analize	FV Kabell Bakri FROR 3x4mm ²	ml	1,500.00		-
Shuma E-1			Leke			

E-2 INSTALIMET E FUQISE						
1	Analize	FV Priza Shuko te bardha 10A -16A te kompletuara me te gjitha aksesoret e montimit	cope	220.00		-
2	Analize	FV Kanaline Plastike 120x60 mm me dy kompartimente perfshire aksesoret e montimit	ml	450.00		-
3	Analize	FV Kanaline Metalike 100 x 60 mm e birezuar perfshire aksesoret e montimit	ml	450.00		-
4	Analize	FV Kuti 3M brenda murit (suport dhe aksesore) perfshire aksesoret e montimit	cope	220.00		-
5	Analize	FV Kuti 4M brenda murit (suport dhe aksesore) perfshire aksesoret e montimit	cope	8.00		-
6	480/3	Tube P.V.C.fleksibel Ø 22-26	ml	3,800.00		-
7	Analize	FV Percjelles Bakri N07VK 1x2.5 mm ²	ml	9,000.00		-
8	Analize	FV Kabell Bakri FROR 3x2.5mm ²	ml	2,400.00		-
9	Analize	FV Kabell TU FG7OR 3x1x150+1x150+1x120mm ² , Per Furnizimin Kryesore nga kabina e OSHEE	ml	100.00		-
10	Analize	FV Kabell TU FG7OR 5x2.5 mm ² ,	ml	450.00		-
11	Analize	FV Kabell TU FG7OR 5x16 mm ² ,	ml	300.00		-
12	Analize	FV Kabell TU FG7OR 3x4 mm ² ,	ml	2,500.00		-
13	Analize	FV Kabell TU FG7OR 3x10 mm ² ,	ml	450.00		-
14	Analize	FV Kabell TU FG7OR 5x2.5 mm ² ,	ml	250.00		-
15	2.490/h	F.V Kasete plastike KE me 54 modular (vende)	cope	2.00		-
16	2.490/f	F.V Kasete plastike KE me 36 modular (vende)	cope	3.00		-
17	2.a-104	Automat termo elekt-mag 4P,380V,100 A	cope	3.00		-
18	2.490/1e	F.v automat termo elekt-mag HP-63A	cope	3.00		-
19	2.490/1	F.v automat termo elekt-mag HP-32A	cope	15.00		-
20	2.a-105	Automat termo elekt-mag 4P,380V,40 A	cope	20.00		-
21	2.490/1b	Automat Mag-Termik 16A 2P-220V	cope	38.00		-
22	2.a-101	Automat Mag-Termik 20A 2P-220V	cope	25.00		-
23	2.490/1a	Automat Mag-Termik 10A 2P-220V	cope	52.00		-
24	2.490/1	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	30.00		-
25	2.490/2	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A, dl=0.03A	cope	20.00		-
26	2.a-110	Panel shperndares ne Tension te Ulet,komplet me 1 Automat 380V,4P,330A + 3 Automate 380V,4P,250A	cope	1.00		-
27	2.487	Kuti derivacioni PT-7	cope	6.00		-
28	2.487	Kuti derivacioni PT-5	cope	30.00		-
29	2.487	Kuti derivacioni PT-3	cope	20.00		-
30	2.a-106	Automat magneto-termik 380V,40A, 4P,Id=0.03A	cope	6.00		-
31	2.a-103	Kasete metalike me zbara bakri 50x40x25cm per I=250A	cope	1.00		-
32	2.a-112	Panel metalik IP65(700x550x250mm)	cope	1.00		-
33	2.a-120	Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	cope	42.00		-
Shuma E-2			Leke			

E-3 SISTEM DATA TELEFON						
1	Analize	FV Rack 22HU 600x600mm duke perfshire te gjitha aksesoret dhe ventilatoret e ftohjes	cope	1.00		-
2	Analize	FV Pach panel fiber 12 dublex port SC connector MM type	cope	1.00		-
3	Analize	FV Pach panel telefonie me 25 porta RJ45 Cat 3	cope	1.00		-
4	Analize	FV Menaxhues kabllosh plastik 1HU	cope	1.00		-
5	Analize	FV 1HU Patch panel 24 Porta RJ45 CAT6	cope	1.00		-
6	Analize	FV 1HU Switch 24 Porta me 2 Ethernet/SFP Uplink ports, portat SFP te perfshira, perfshi aksesoret e montimit	cope	1.00		-
7	Analize	FV Blloku elektrik 1HU me 6 shuko individuale dhe nderpreres qarku	cope	1.00		-
8	Analize	FV Prize Data RJ45, Cat.6 , perfshire aksesoret e montimit	cope	20.00		-
9	Analize	FV Prize Telefonie RJ 11, perfshire aksesoret e montimit	cope	20.00		-
10	Analize	FV Kabell data Cat.6, F/UTP	ml	750.00		-

11	Analize	FV Fiber Optike, 8 core, Multi Mode per instalim te brendshem	ml	1.00		-
12	480/3	Tubo P.V.C.fleksibel Ø 22-26	ml	700.00		-
13	Analize	FV Kabell FROR 3x2.5mm ² per furnizimin e Rack-ut	ml	50.00		-
		Shuma E-3	Leke			
E-4 INSTALIMET E SISTEMIT TE ALARMIT TE ZJARRIT						
1	Analize	FV Panel alarmi zjarri me 3 loop-e i adresueshem, me 100 paisje te adresueshme seicili loop, me panel operimi me ekran, karikues dhe bateri te perfshira. Perfshire programimin	cope	1.00		-
2	Analize	FV Detektor optik tymi i adresueshem	cope	70.00		-
3	Analize	FV Baze standarte per detektor	cope	70.00		-
4	Analize	FV Sirene e brendshme e adresueshme me ze dhe drite	cope	6.00		-
5	Analize	FV Sirene e jashtme e adresueshme me ze dhe drite	cope	1.00		-
6	Analize	FV Baze per sirena	cope	6.00		-
7	Analize	FV Pulsant per sinjalizimin e alarmit te zjarrit, i adresueshem	cope	6.00		-
8	Analize	FV Kombinator telefonik me dy kanale dhe deri ne 4 thirrje telefonike me tension 24V	cope	1.00		-
9	Analize	FV Transponder Zjarri I adresueshem 4In4Out	cope	1.00		-
10	Analize	FV Ushqyes me bateri 2A	cope	1.00		-
11	Analize	FV Kabell Alam Zjarri E30 1x2x0.8mm ²	ml	900.00		-
12	480/2	Tubo P.V.C.fleksibel Ø17-21	ml	850.00		-
		Shuma E-4	Leke			
E-5 INSTALIMET E SISTEMIT CCTV						
1	Analize	FV Kamera IP e Brendeshme, Tipi "Dome" 2MP, IR perfshire, POE, perfshire aksesoret e montimit.	cope	16.00		-
2	Analize	FV Kamera e Jashtme, POE, Tipi Bullet 2MP IR perfshire , perfshire aksesoret e montimit.	cope	6.00		-
3	Analize	FV Kompiuter Monitorimi, perfshire programin, I kompletuar per pune.	cope	1.00		-
4	Analize	FV Monitor 22", LED	cope	1.00		-
5	Analize	FV Kabell Data FTP Cat.6	ml	2,100.00		-
6	480/3	Tubo P.V.C.fleksibel Ø 22-26	ml	2,000.00		-
7	Analize	FV 1HU Switch 24 Porta PoE, me 2 Ethernet/SFP Uplink ports, portat SFP te perfshira, perfshi aksesoret e montimit	cope	1.00		-
8	Analize	FV Menaxhues kablosh plastik 1HU	cope	1.00		-
9	Analize	FV 1HU Patch panel 24 Porta RJ45 CAT6	cope	1.00		-
10	Analize	FV Regjistrues NVR (Network Video Recorder) me 24 kanale dhe 16 porta PoE	cope	1.00		-
		Shuma E-5	Leke			
E-6 INSTALIMET E SISTEMIT TE NDRICIMIT EMERGJENT						
1	2.a-139	Ndricues evakuimi me llampe 1x11w;IP- 40	cope	70.00		-
2	Analize	FV Ndricues Evakuimi EXIT LED me Autonomi 2 ore me bateri ne trup	cope	12.00		-
3	Analize	FV Kabell Bakri FROR 3x1.5 mm ²	ml	2,500.00		-
4	480/2	Tubo P.V.C.fleksibel Ø17-21	ml	2,400.00		-
5	Analize	FV Kuti Shprndare jashte murit 10x10cm, me mbrojtje IP 55	cope	50.00		-
		Shuma E-6	Leke			
E-7 SISTEMI I MBROJTJES NGA MBITENSIONET ATMOSFERIKE						
1	Analiza	FV Prites rrufeje, hekur i zinkuar Ø10	cope	12.00		-
2	Analiza	FV Kasete Metalike jashte murit kontrolli per vendosjen e shkeputesit per kontrollin e tokezimit	cope	4.00		-
3	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	12.00		-
4	Analiza	FV Morseteri universale	cope	50.00		-
5	Analiza	FV Izolator betoni 1000g	cope	40.00		-
6	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokezimi, Zn= 30x3mm	ml	1,200.00		-
7	3.An/57b	F V pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	cope	4.00		-
8	Analiza	FV Shkeputes per kontrollin e rezistences se tokezimit	cope	4.00		-
9	2.a-93	Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=35mm2 i zhveshur	ml	500.00		-
		Shuma E-7	Leke			
E-8 PAJISJET - TABELAT E REZULTATEVE						
1	Oferte	Tabele Led per rezultatet me dimensione 109 cm x71 cm x25 cm	cope	2.00		-
		Shuma E-8	Leke			
		SHUMA E (E-1 ÷ E-7) - Pa pajisjet	Leke			

F- PUNIMET HIDRO/MEKANIKE (HIDROSANITARE, NGROHJE, MBR. NGA ZJARRI)

F-1						
		Sistemi i mbrojtjes kundra zjarrit				
1	Analize	F.V Tub HDPE Ø 75x6.8 PN16	ml	4.00		-
2	2.493	F.V Tub Celik Ø 2 1/2" + Rakorderi	kg	60.00		-
3	2.493	F.V Tub Celik Ø 2" + Rakorderi	kg	100.00		-
4	2.493	F.V Tub celik Ø 1 1/2" + Rakorderi	kg	316.00		-
5	Analize	Elektroda saldimi	kg	9.60		-
6	Analize	F.V Tabela drejtim dalje	cope	10.00		-
7	Analize	F.V Tabela hidranti	cope	4.00		-
8	Analize	F.V Tabela Zbritje shkallësh	cope	2.00		-
9	Analize	F.V Tabela buton alarmi	cope	4.00		-
10	Analize	F.V Tabele fikse zjarri me pluhur	cope	12.00		-
11	Analize	F.V Tabele fikse zjarri karrelato	cope	1.00		-
12	Analize	F.V Tabele lidhje me motopompen	cope	1.00		-
13	Analize	F.V Tabele rrezik tensioni I larte	cope	1.00		-
14	Analize	F.V Tabele ndalim I shuarjes me uje	cope	1.00		-
SHUMA F 1						
F-2						
		Pajisjet e sistemit te mbrojtjes kundra zjarrit				
1	Analize	F.V. Kaset + hidrant zjarri i brendshem. Kase brenda murit, llamarine çeliku e emaluar me ngjyre te kuqer RAL 3000 - UNI 9227, me baze rezine. Dimensionet (370x610x190)mm, tub fleksibel 30 m, Aksesorët: saraqineske nderprerese 1½", lançe + zorre uji DN 45. Pjesa e perparme e mbyllur me çeles.	cope	4.00		-
2	Analize	F.V. Fikse zjarr me pluhur, destinacioni per mbrojtjen e paisjeve elektrike ne ndertes. Tip bombel (e levizshem). Klasa e zjarrit 55A-233BC, kapaciteti normal 12 kg, pesha 17.6 kg. Diametri 190mm, lartesia 640 mm.	cope	12.00		-
3	Analize	F.V. Fikse zjarr pluhur karelato, destinacioni per depozitat e lendes djegese, transformatorin. Tip karelato (e levizshem). Klasa e zjarrit A-B1-C, kapaciteti normal 50 kg, pesha 82.5 kg. Dim. 500 x 1100 x 600 mm	cope	1.00		-
4	Analize	F.V. Grupi i lidhjes me motopompen per hidrant DN70. Vendosja ne kase te jashtme, llamarine çeliku te emaluar ne ngjyre, te kuqe RAL 3000, valvol sigurie dhe moskthimi 2" (DN 50) materiali i grupit bronz.	cope	1.00		-
5	Analize	F.V. Pompa e furnizimit me uje te hidranteve, Karakteristikat Teknike: - Prurja: 15 m³ / h - Prevalenca: 45 mkH2O - Lidhjet: Ø 2 1/2" / PN 10 - Fuqia elektrike 11kW -3-400v/50Hz	cope	1.00		-
6	An-11	F.V. Rezervuar Zingato 5000 litra	cope	3.00		-
SHUMA F -2						
F-3						
		Sistemi i ujit te ftohte/ngrohje Sanitar				
Rrjeti i shperndarjes se ujit sanitar dhe pajisjet						
1	2.1	F.V Gernim dhe transport dheu per kanalet e tubove dhe pusetave	m³	5.00		-
2	2.261	F.V Shtrese rere	m²	1.00		-
3	Analize	F.V. Saracineske gize nentokesore me aks te gjate me fllanxha nderprerese per lidhjen e ujit dhe furnizim nga rrjeti kryesor, Ø 63 PN16	cope	1.00		-
4	Analize	F.V Tub HDPE Ø 63x5.8 PN16	ml	20.00		-
Rrjeti i shperndarjes se ujit sanitar dhe pajisjet						
5	Analize	F.V Tubo PEX/al, DN 12 (Ø16 X 2.0) mm, i termoizoluar δ=6mm	ml	300.00		-
6	Analize	F.V. Tubo PEX/al, DN 15 (Ø20 X 2.0) mm, i termoizoluar δ=6mm	ml	20.00		-
7	2.491/b	F.V. Tub e rakorderi ujesjellesi PPR d=20mm, PN 16	ml	10.00		-
8	2.491/b	F.V. Tub e rakorderi ujesjellesi PPR d=25mm, PN 16	ml	80.00		-
9	2.491/c	F.V. Tub e rakorderi ujesjellesi PPR d=32mm, PN 16	ml	100.00		-
10	2.491/d	F.V. Tuba e rakorderi ujesjellesi PP-R , Ø40 X 5.5 mm PN 16	ml	140.00		-
11	Analize	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PP-R , Ø50 X 6.9 mm PN 16	ml	25.00		-
12	Analize	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PP-R , Ø63 X 8.6 mm PN 16	ml	28.00		-
13	Analize	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PP-R , Ø75 X 10.3 mm PN 16	ml	20.00		-
14	2.535/g	F.V. Armafleks per tubo Ø 2 1/2" x 13 mm	ml	20.00		-
15	2.535/g	F.V. Armafleks per tubo Ø 2" x 13 mm	ml	28.00		-
16	2.535/f	F.V. Armafleks per tubo Ø 1 1/2" x 13 mm	ml	25.00		-
17	2.535/d	F.V. Armafleks per tubo Ø 1 1/4" x 13 mm	ml	140.00		-
18	2.535/c	F.V. Armafleks per tubo Ø 1" x 9 mm	ml	100.00		-
19	2.535/b	F.V. Armafleks per tubo Ø 3/4" x 9 mm	ml	80.00		-
20	2.535/a	F.V. Armafleks per tubo Ø 1/2" x 9 mm	ml	10.00		-
21	Analize	F.V Rakorderi per montim tubash (brryla, tee, reduksion, etj)	kompl	1.00		-
22	Analize	F.V Rakorderi per mberthim tubosh	kompl	1.00		-
23	Analize	F.V Elemente mberthyes e fikses (Upa metalik, Prixhonier, Luktide, fasheta, shirit, goxhd, shkum)	kompl	1.00		-
24	2.494/1	F.V. Saracineska bronzi 3/4"	cope	3.00		-
25	2.494/2	F.V. Saracineska bronzi 1"	cope	18.00		-

26	2.494/3	F.V. Saracineska bronzi 1 1/4"	cope	3.00		-
27	Analize	F.V.Kolektor shperndrares 3/4", 2x2 dalje 1/2, Set me kasete dhe rakorderi	cope	1.00		-
28	Analize	F.V.Kolektor shperndrares 1", 4x3 dalje 1/2, Set me kasete dhe rakorderi	cope	2.00		-
29	Analize	F.V.Kolektor shperndrares 1", 4x2 dalje 1/2, Set me kasete dhe rakorderi	cope	2.00		-
30	Analize	F.V.Kolektor shperndrares 1", 3x3 dalje 1/2, Set me kasete dhe rakorderi	cope	2.00		-
31	Analize	F.V.Kolektor shperndrares 1 1/4", 4x3 dalje 1/2, Set me kasete dhe rakorderi	cope	2.00		-
32	2.501	F.V.Pajisje hidrosanitare WC allafrenga importi	cope	11.00		-
33	2.495	F.V.Pajisje hidrosanitare Lavaman porcelani importi me mishelator	cope	19.00		-
34	Analize	F.V. Boiler uji I ngrohte 40 litra	Cope	2.00		-
35	An-9	F.V. Mini saracineska M/M 1/2 - 1/2	Cope	53.00		-
Ambienti teknik i furnizimit me uje te ngrohte sanitar						
1	2.492	F.V. Tubo Zingato + rakorderi Ø 2 1/2 "	kg	190.00		-
2	2.493	F.V.Tub Celik Ø 2 1/2" + Rakorderi	kg	290.00		-
3	2.493	F.V.Tub Celik Ø 4" + Rakorderi per kolektorin DN 100	kg	55.00		-
4	Analize	F.V.Tuba e rakorderi ujesjellesi PP-R , Ø75 X 10.3 mm PN 16	ml	10.00		-
5	Analize	F.V.Tuba e rakorderi ujesjellesi PP-R , Ø63 X 8.6 mm PN 16	ml	15.00		-
6	2.491/d	F.V.Tuba e rakorderi ujesjellesi PP-R , Ø40 X 5.5 mm PN 16	ml	10.00		-
7	2.491/b	F.V. Tub e rakorderi ujesjellesi PPR d=20mm, PN 16	ml	50.00		-
8	2.535/g	F.V.Armafleks per tubo Ø 2 1/2" x 13 mm	ml	30.00		-
9	2.535/g	F.V. Armafleks per tubo Ø 2" x 13 mm	ml	15.00		-
10	2.535/d	F.V.Armafleks per tubo Ø 1¼" x 13 mm	ml	10.00		-
11		F.V. Elemente mberthyes e fiksues	kompl	1.00		-
12	Analize	F.V. Valvol 3 kalimshpe perzjerese DN 40 (Ø 1 1/2")	cope	1.00		-
13	2.494/6	F.V. Valvol nderprerese DN 63 (Ø 2 1/2")	cope	24.00		-
14	2.494/5	F.V. Valvol nderprerese DN 50 (Ø 2")	cope	6.00		-
15	2.494/3	F.V. Valvol nderprerese DN 32 (Ø 1 1/4")	cope	3.00		-
16	2.494/1	F.V. Valvol nderprerese DN 20 (Ø 3/4 ")	cope	12.00		-
17	Analize	F.V. Valvol moskthimi DN 63 (Ø2 1/2") Pn 16 bar	cope	3.00		-
18	Analize	F.V. Valvol moskthimi DN 50 (Ø2") Pn 16 bar	cope	2.00		-
19	Analize	F.V. Valvol moskthimi DN 32 (Ø1 1/4") Pn 16 bar	cope	1.00		-
20	Analize	F.V. Filter uji PN 16 bar DN 65, Ø 2 1/2"	cope	1.00		-
21	Analize	F.V. Filter uji PN 16 bar DN 50, Ø 2 "	cope	2.00		-
22	Analize	F.V. Filter uji PN 16 bar DN 20, Ø 3/4 "	cope	2.00		-
23	Analize	F.V. Reduktor presioni Ø 2"	cope	1.00		-
24	Analize	F.V. Reduktor presioni Ø 3/4"	cope	2.00		-
25	Analize	F.V. Xhunto antivibruese DN 63 Ø 2 1/2"	cope	6.00		-
26	Analize	F.V. Mates uji 2"	cope	1.00		-
27	Analize	F.V. Galexhant mekanik 1 1/2"	cope	3.00		-
28	Analize	F.V. Galexhant elektrik	cope	2.00		-
29	Analize	F.V. Manometer	cope	3.00		-
30	Analize	F.V. Termometer (0+120°)	cope	2.00		-
31	2.492	F.V. Elemente plotsues per instalimet e linjave hidraulike (Niple, Manikota, Hollandez, Fije lini, Paste, Loctide leng. etj)	kg	240.00		-
SHUMA F- 3						
F-4						
Pajisjet per sistemin e furnizimit me uje						
1	Analize	F.V. Grupi I pompimit te ujit sanitar. Karakteristikat Teknike: - Prurja: 13 m³ / h - Prevalenca: 22 mkH2O - Lidhjet: Ø 2 1/2" / PN 10/PN16 - Fuqia elektrike 1.5kW -3-400v/50Hz	kompl	1.00		-
2	Analize	F.V. Autokllave Karakteristikat Teknike: - Autokllavë me membranë - Presioni maximal 10 bar, - Kapaciteti 500 lit - De = 750 - H = 1600 - Lidhjet: M Ø 1 1/4"	kompl	1.00		-
3	Analize	F.V. Akumuli i ujit te ngrohte sanitar Karakteristikat Teknike: (Me nje serpentine per Chillerin) -Kapaciteti 2000 l -Diametri 1200 mm -Lartesia 2517 -Lidhjet 2" -Presioni max i punes: 8-12 bar -Siperfaqia e serpentines 4m2 -Temperatura maksimale 95-110°C -Pesha bosh 334kg	kompl	1.00		-

4	Analize	F.V. Pompa e riqarkullimit te ujit te ngrohje sanitar Karakteristikat Teknike: - Prurja: 1.2 m ³ / h - Prevalenca: 2.1 mkH2O - Lidhjet: DN 40 " / PN 10 - Fuqia 0.04 kW - Rryma 1.37A / 1~ 230 V / 50 Hz	kompl	1.00	-
5	Analize	F.V. Ena e zgjerimit per Akumulin Karakteristikat Teknike: -Kapaciteti 50 l -Diametri: 380 mm -Lartesia: 590 mm -Lidhjet: 3/4" -Presioni 6 bar -Temperatura -10/+100°C	kompl	1.00	-
6	Analize	F.V. Chiller per ujin e ngrohje sanitar Pajisja Modular Chiller Inverter. Kapacitet termik ne ngohje 59.7kW, Fuqi elektrike ne ngohje 17 kW,3Ph, Temp e jashteme -10/+42°C, Volumi Ajrit 20000 m3/h, Prurja e ujit 10355 l/h Dimensionet =1606x2700x1100 mm, Pesha =876 kg, Niveli i zhurmes= 74 dB(A), Dim tubi Ø=2 1/2". I kompletuar me kitin Hidronik.	kompl	1.00	-
Shuma F-4			Leke		
F-5	Sistemi i shkarkimeve te ujrave te zeza dhe te shiut				
Shkarkimet ne planimetri te WC-ve					
1	Analize	F.V Tubo shkarkimi PP d110	ml	40.00	-
2	Analize	F.V Tubo shkarkimi PP d50	ml	70.00	-
3	2.515	F.V Pilete dyshemeje d50	cope	19.00	-
3	Analize	F.V Pilete lineare d50	cope	16.00	-
4	Analize	F.V Tapa pastrimi Ø 110 mm	cope	6.00	-
5		F.V Elemente ndihmese + rakorderi (reduksion, brage, bryla etj.)	kompl	1.00	-
Kolonat e shkarkimeve dhe ventilimeve					
6	Analize	F.V Tubo shkarkimi PP d110 per kollonat e shkarkimit	ml	22.00	-
7	Analize	F.V Tubo shkarkimi PP d75 per kollonat e shkarkimit	ml	7.00	-
8	Analize	F.V Tubo shkarkimi PP d125 per kollonat e shkarkimit	ml	20.00	-
10	Analize	F.V Tubo shkarkimi PP d110 per kollonat e ventilimit	ml	4.00	-
11		F.V Elemente ndihmese + rakorderi (reduksion, brage, bryla etj.)	kompl	1.00	-
12	Analize	F.V Kapese tubosh (kollare te galvanizuara per tubo PVC)	cope	11.00	-
13	Analize	F.V Ventilator aksial	cope	1.00	-
14	Analize	F.V Kanale ajri - llamarine zingato $\delta = (1 +0.6)$ mm	kg	45.00	-
15	Analize	F.V Valvul Ø 100	cope	16.00	-
16	Analize	F.V Tub Flex pa termoizolim Ø 100	ml	16.00	-
17	Analize	F.V Valvul moskthimi Ø 100	cope	16.00	-
18	Analize	F.V Grile shiu Ø 100 mm	cope	1.00	-
18	Analize	F.V Grile shiu Ø 150 mm	cope	2.00	-
19	Analize	F.V Grile shiu Ø 200 mm	cope	2.00	-
13	Analize	F.V Ventilator aksial	cope	1.00	-
13	Analize	F.V Ventilator centrifugal ne linjen e ventilimit per thithjen e ajrit Renia e presionit : 80 Pa Kapaciteti :990 m3/h Niveli i zhurmes :33dB(A) Fuqia elektrike 80W	cope	2.00	-
14	Analize	F.V Ventilator centrifugal ne linjen e ventilimit per thithjen e ajrit Renia e presionit : 80 Pa Kapaciteti : 555 m3/h Niveli i zhurmes :32dB(A) Fuqia elektrike 52 W	cope	2.00	-
Shkarkimi i ujrave te shiut					
Kollonat e shkarkimit te shiut					
1	Analize	F.V Tubo PP shkarkimi Ø 110 mm	ml	230.00	-
2	Analize	F.V Pilete tarrace Ø 110 mm	cope	26.00	-
3		F.V Elemente ndihmese + rakorderi (reduksion, brage, bryla etj.)	kompl	1.00	-
4	Analize	F.V Kapese tubosh (kollare te galvanizuara per tubo PVC)	cope	76.67	-
Shuma F-5			Leke		
SHUMA F (F1 +F3+F5) PA PAJISJET			Leke		

KAP.	PERMBLEDHJE	
Objekti : RIKONSTRUKSIONI I PALLATIT TE SPORTIT, GJIROKASTER		
A	PUNIME PRISHJEJE DHE CMONTIMI	
B	PUNIME TE RIFINITURAVE TE BRENDSHME - AMBIENTET E SHERBIMIT	
C	PUNIME TE AMBIENTEVE TE FUSHES SE SPORTIT	
D	PUNIME TE SISTEMIMIT TE JASHEM	
E	PUNIMET ELEKTRIKE -Pa pajisjet	
F	PUNIMET HIDRO/MEKANIKE (HIDROSANITARE, NGROHJE, MBR. NGA ZJARRI) -Pa pajisjet	
	SHUMA - A+B+C+D+E +F (LEKE)	
	FONDI REZERVE (LEKE)	3%
1	SHUMA + FONDI REZERVE (LEKE)	
2	T.V.SH-ja (LEKE)	20%
3	PAJISJE MEKANIKE (F2+F4+ E-8)	
	VLERA TOTALE 1+2+3 (LEKE)	
Preventivi eshte hartuar ne baze te manualit teknik te cmimeve te punimeve te ndertimit dhe analizave te tyre me VKM nr.629 date 15.07.2015 dhe analizave sipas cmimeve te tregut.		
OFERTUES		