



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA DROPULL



Miratoi
Kryetari
DHIMITRAQ TOLI

PREVENTIVI I PUNIMEVE PA CMIME

OBJEKTI: Rrikonstruksion i rrjetit rrugor Polican-Dhrimadhes L=5.8Km

Nr	Nr. An.	SEGMENTET	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1		Segmenti Nr 1 L=200ml				
		Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	50		
		Shtrese zhavori lumi t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri(stabilizant)	m2	700		
		Vendosje hekur betoni Ø (3 ÷ 5)mm (Zgara te Gatshme 15x15)	ton	0.88		
		Pergatitje betoni , hedhje,rafshim,ngjeshje	m3	105		
					Shuma1 :	
2		Segmenti Nr 2 L= 500ml				
		Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	120		
		Shtrese zhavori lumi t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri(stabilizant)	m2	1050		
		Vendosje hekur betoni Ø (3 ÷ 5)mm (Zgara te Gatshme 15x15)	ton	1.31		
		Pergatitje betoni , hedhje,rafshim,ngjeshje	m3	158		
		Pergatitje betoni ,hedhje,rafshim,ngjeshje veshje kanal anesor Lk=150ml	m3	30		
					Shuma2 :	

3	Segmenti Nr 3 L=200m				
	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	80		
	Shtrese zhavori lumi t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri(stabilizant)	m2	700		
	Vendosje hekur betoni Ø (3 ÷ 5)mm (Zgara te Gatshme 15x15)	ton	0.88		
	Pergatitje betoni , hedhje,rafshim,ngjeshje	m3	115		
	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	m	2		
				Shuma 3 :	
4	Segmenti Nr 4 L=500m				
	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	80		
	Shtrese zhavori lumi t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri(stabilizant)	m2	1750		
	Vendosje hekur betoni Ø (3 ÷ 5)mm (Zgara te Gatshme 15x15)	ton	2.19		
	Pergatitje betoni , hedhje,rafshim,ngjeshje	m3	263		
				Shuma 4 :	
5	Segmenti Nr 5 L=500m				
	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	80		
	Shtrese zhavori lumi t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri(stabilizant)	m2	1750		
	Vendosje hekur betoni Ø (3 ÷ 5)mm (Zgara te Gatshme 15x15)	ton	2.19		
	Pergatitje betoni , hedhje,rafshim,ngjeshje	m3	263		
				Shuma 5 :	
6	Segmenti Nr 6 L=500m				
	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	80		
	Shtrese zhavori lumi t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri(stabilizant)	m2	1750		
	Vendosje hekur betoni Ø (3 ÷ 5)mm (Zgara te Gatshme 15x15)	ton	2.19		
	Pergatitje betoni , hedhje,rafshim,ngjeshje	m3	263		
				Shuma 6:	
7	Segmenti Nr 7 L=1250m				
	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	460		
	Shtrese zhavori lumi t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri(stabilizant)	m2	4375		

	Vendosje hekur betoni \emptyset (3 ÷ 5)mm (Zgara te Gatshme 15x15)	ton	5.46		
	Pergatitje betoni , hedhje,rafshim,ngjeshje	m3	656		
				Shuma 7:	
8	Segmenti Nr 8 L=600m				
	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	80		
	Shtrese zhavori lumi t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri(stabilizant)	m2	2100		
	Vendosje hekur betoni \emptyset (3 ÷ 5)mm (Zgara te Gatshme 15x15)	ton	2.63		
	Pergatitje betoni , hedhje,rafshim,ngjeshje	m3	315		
				Shuma 8:	
9	Segmenti Nr 9 L=300m (useku)				
	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	80		
	Shtrese zhavori lumi t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri(stabilizant)	m2	1050		
	Vendosje hekur betoni \emptyset (3 ÷ 5)mm (Zgara te Gatshme 15x15)	ton	1.3		
	Pergatitje betoni , hedhje,rafshim,ngjeshje	m3	158		
				Shuma 9:	
10	Segmenti Nr 10 L=650m Hyrje fshati SOPIK				
	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	150		
	Shtrese zhavori lumi t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri(stabilizant)	m2	2275		
	Vendosje hekur betoni \emptyset (3 ÷ 5)mm (Zgara te Gatshme 15x15)	ton	2.84		
	Pergatitje betoni , hedhje,rafshim,ngjeshje + tombino	m3	350		
	Tombino me tuba betoni \emptyset 500, mbi shtrese betoni	m	7		
				Shuma 10:	
11	Segmenti Nr 11 Dalje e fshatit Sopik L=600m				
	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	120		
	Shtrese zhavori lumi t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri(stabilizant)	m2	2100		
	Vendosje hekur betoni \emptyset (3 ÷ 5)mm (Zgara te Gatshme 15x15)	ton	2.6		
	Pergatitje betoni , hedhje,rafshim,ngjeshje	m3	315		
				Shuma 11:	

12	TRANSPORTE & Inerte per beton				
	Transport materiale ndertimi, çimento me auto deri 30.0 km	m3	894		
	Transport materiale ndertimi,inerte me auto deri 30.0 km	m3	1937		
	Transport zgara auto mbi 10 km	txkm	745		
	Rere Lavatrice	m3	1043		
	Zall (granil) lavatrice	m3	1937		
					Shuma 12 :
13	PUNIME TE SIGURISE NE RRUGE (Segmenti Suhe-Polican)				
	Mbrojtje anesore me bordure betoni te armuar				
1	Struktura monolite betoni me çakell C 20/25 (40x25)cm L=300ml	m3	30		
2	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	kg	1830		
3	Kompresor hapje bira shkemb	OP	20		
4	F V detaje metalike ne b/a	kg	300		
5	Germim shkemb mesatar me çekiq me ekskavator me zinxhi	m3	45		
					Shuma 13
					Shuma 1-13
	Fond Rezerve 1.88%				
					Shuma
	TVSH 20%				
					TOTALI

Shenim: Sasia e cimentos dhe e hekurit qe do te perdoret, disponohet nga Bashkia Dropull. Tek Preventini i punimeve jane bere llogaritjet per transportin, blerjen e inerteve pergatitjen dhe hedhjen e betonit.

Preventivoi : Ing. Arjan TUSHA

Ing. Sotir EKSARHO

Ing. G MEÇI

