



REPUBLIKA E SHQIPERISE  
BASHKIA LIBRAZHDI  
DREJTORIA E BUJQESISE  
SEKTORI I UJITJES DHE FERMAVE

MIRATOI  
KRYETARI BASHKISE  
KASTRIOT GURRA

PREVENTIV						
Objekti: Riparime te pjeseshme ne kanale vaditese per vitin 2023						
Nr	Nr/anal	Emertimi I Punimeve	Njesi	Sasia	Cmimi	Vlera
<b>A-Njesia Administrative Hotolisht</b>						
<b>1 -Riparim kanali Cokes -Xhyre L=20ml</b>						
1	3.45/1	Germim kanal toke e zakonsh me krahe sek deri 0.75 m2	m3	2		
2	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	8		
3	3,245	Shtrese betoni C 25/30 per veshje kanali me t=7cm	m3	1,6		
4	2,166	F.V hekur Ø 6-10mm per arnim kanali	ton	0,5		
5	2.37/5b	Transport materiale ndertimi e gure deri 10 km me auto	m3	2		
	<b>Shuma</b>					
<b>2 -Riparim kanali , lagja Malit -Kokreve L=40ml</b>						
1	3.45/1	Germim kanalesh toke e zakonsh me krahe me seksion deri 0.75 m2	m3	5		
2	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	20		
3	3,245	Shtrese betoni C 25/30 me t=20cm per ngritje kanali dy	m3	12		
4	2,166	F.V hekur Ø 6-10mm per arnim kanali	ton	0,95		
5	2.37/5b	Transport mater ndertim ,zhavor, gure etj 10 km me auto	m3	35		
	<b>Shuma</b>					
<b>3 -Riparim kanali , Varba -Kokreve L= 40ml ( 20ml -perru thate + 20 ml mbi banese e K.Stafes)</b>						
1	3.45/1	0.75 m2 (perroi I thate)	m3	4,8		
2	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	20		
3	3,245	Shtrese betoni C 25/30 veshje kanali t=10 cm ( p.thate)	m3	3,4		
4	3,245	Shtrese betoni C 25/30 veshje kanali me t= 7 cm Stafa	m3	1,68		
5	2,166	F.V hekur Ø 6-10mm per arnim kanali	ton	0,97		
6	2.37/5b	Transport mater ndertim ,zhavor deri 10 km me auto	m3	10		
	<b>Shuma</b>					
<b>4-Riparim kanali i Ferres -fshati Vulchan (prane baneses se Bujar Bedelit)</b>						
1	3,17	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, pa hedhje	m3	1,2		
2	2.262/4	Beton C 16/20 per mbajtsetet metalike 6 gropa me permasa (40 x40 x 50) cm	m3	0,48		
3	4,3	F. V Konstruksione te thjeshta metalike per mbajtje te tubacionit ekzistues me L=20ml (6 cope}	ton	0,09		
4	2.37/5b	Transport mate ndertim ,zhavor gure deri 10 km me auto	m3	5,5		
	<b>Shuma</b>					
<b>5-Objekti :Riparim kanali vadites Gurra Hajdarit (lagja Cekrezit) L= 50 ml</b>						
1	2.426/3	Prishje shtrese betoni (veshje kanalit) , pastrim betoni	m3	6		
2	2,666	Fv hekur per arnim kanali	m3	0,36		
3	3,245	Shtrese betoni C 25/30 per veshje kanali me t=10cm	m3	6		

4	2.37/2b	Transport mat. ndertimi (zhavor, gure etj) deri 10km auto	m3	12		
	<b>Shuma</b>					
		<b>Shuma A</b>				
		<b>B- Njesia Administrative Qender</b>				
<b>1 -Kanali I Belulit -Togez " Lagja Lutfi Shkurtit" L= 50ml</b>						
1	3.45/1	Germim kanalesh toke e zakonsh me krahe me seksion deri 0.75 m2	m3	6		
2	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	25		
3	3,245	Shtrese betoni C 25/30 per veshje kanali me t=10 cm	m3	8		
4	2,166	F.V hekur Ø 6-10mm per arnim kanali	ton	1,2		
5	2.37/5b	Transptort mate ndertimi me auto , deri 10 km me auto	m3	12		
	<b>Shuma</b>					
<b>2 -Kanali I Belulit -Togez " Lagja Rrapun" L= 200ml</b>						
1	3.44/1	Germim kanalesh toke e zakonshme me krahe me seksion deri 0.75 m2 (per vendosje tubi)	m3	12		
2	3.25/a	Germim dheu seksion I detyruar b<1m dhe h=1.5m per themel puseta kontrolli (60*50*60)cm	m3	1,44		
3	3.244/1	Strukture monolite betoni C16/20per puseta kontrolli (8 cope)	m3	1,9		
4	3.An/1t	F.V tuba te brinjezuar Ø=300mm	ml	150		
5	2.37/5b	Transport mater ndertimi , zhavor deri 10 km me auto	m3	3		
	<b>Shuma</b>					
<b>3-Riparim kanali "Gjabzes Kuturman " (lagja Alla+Metaj) L=45ml</b>						
1	3.45/1	Germim kanalesh toke e zakonsh me krahe sek 0.75 m2	m3	15		
2	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	36		
3	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 per veshje kanali me t=10cm	m3	12,6		
4	2,166	F.V hekur Ø 6-10mm per arnim kanali	ton	0,8		
5	2.37/5b	Transport mater ndertimi, zhavor deri 10 km me auto	m3	19		
	<b>Shuma</b>					
<b>4- Riparim kanali vadites I Rines ne " Dorez" Lugjet e Hyses L=200 ml</b>						
1	An124/4 a	Germim shkembimi I forte seksion I lire me mina te vogla + transport.	m3	35		
2	3.44/1	Germim dheu tok e bute me krahe seksion deri 0.75m2	m3	90		
	<b>Shuma</b>					
		<b>SHUMA B</b>				
		<b>C- Njesia Administrative Polis</b>				
<b>1-Riparim kanali Lagja e Lleshit (Banesa e Xh. Lleshi -perroi i Skodit dhe Rrumb ) L=30 ml</b>						
1	3.45/1	Germim kanalesh toke e zakonshme me krahe me seksion deri 0.75 m2	m3	10,08		
2	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	30		
3	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 per veshje kanali me t=10cm	m3	8		
4	2,166	F.V hekur Ø 6-10mm per arnim kanali	ton	0,9		
5	3.45/1	Germim dheu per themel muri mbajtes (3ml ne hyrje perroi Lleshit + 3 ml dalje perroi I Skodit )	m3	3		
6	2.112/2	Mur B/betoni me 25% gure (para perroi Lleshit 3ml + dalje perroi I Skodit 3ml)	m3	4		
7	2.37/5b	Transport mater ndertimi , zhavor deri 10 km me auto	m3	20		

	<b>Shuma</b>				
		<b>2-Riparim kanali Lagja e Skodit prane baneses Osman Skodi L=50 ml</b>			
1	3.45/1	Germim kanalesh toke e zakonshme me krahe me seksion deri 0.75 m2	m3	23	
2	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	30	
3	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 per veshje kanali me t=10cm	m3	13	
4	2,166	F.V hekur Ø 6-10mm per arnim kanali	ton	1,2	
5	2.37/5b	Transport mater ndertimi , zhavor deri 10 km me auto	m3	18	
	<b>Shuma</b>				
		<b>3-Riparim kanali i Zhushit prane baneses A. Karameta L=100 ml</b>			
1	3.45/1	Germim kanalesh toke e zakonshme me krahe me seksion deri 0.75 m2	m3	12	
2	3.25/a	Germim dheu seksion I detyruar per themel muri mbajtes me b<1 m dhe h =1.5 m	m3	9	
3	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	40	
4	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 per veshje kanali me t=10cm	m3	15	
5	2.112/2	Mur B/betoni me 25% gure	m3	12,5	
6	2,166	F.V hekur Ø 6-10mm per arnim kanali	ton	1,6	
7	2.37/5b	Transport mater ndertimi , zhavor deri 10 km me auto	m3	35	
	<b>Shuma</b>				
		<b>4- Riparim kanali vadites I Joletes L= 80ml</b>			
1	3.88/a	Germim dheu per hapje rruge me b>2m me ekskavator me goma me shkarkim ne toke	m3	210	
2	3,2	Prerje bimesh me Ø-10cm	m2	116,8	
3	3.45/1	Germim dheu toke e zakonshme me krahe me seksion deri 0.75m2	m3	15	
4	2,666	Fv hekur per arnim kanali	ton	0,96	
5	3,245	Shtrese betoni C 25/30 per veshje kanali me t=10cm	m3	14,4	
6	2.37/5b	Transp materiale ndertimi me auto deri 10km	m3	19,5	
	<b>Shuma</b>				
		<b>SHUMA C</b>			
		<b>SHUMA A +B + C</b>			
		<b>TVSH 20%</b>			
		<b>TOTALI</b>			

**GRUPI I PUNES:**

ING. BUJAR KOÇI

ING. ADELA HASKURTI

ING. JURGEN MEMA