

# PREVENTIV

## OBJEKTI : SISTEMIM ASFALTIM RRUGE VITI 2023

Nr	Nr.An	EMERTIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
<b>SISTEMIM ASFALTIM RRUGE FSHATI REMBEC L= 350 ml</b>						
<b>I</b>		<b>PUNIME NE RRUGE</b>				
1	2.26	Germim dheu me eskavator me goma 0.25m <sup>3</sup> ne kanale me gjeresi > 2m toke e zakonshme kategori III me shk ne mjet	m <sup>3</sup>	420		
2	3.158/1a	Transport dheu + mbeturina nder ne distanc 1 km	m <sup>3</sup>	420		
3	3.207	Shtrese cakulli makadam t = 10cm	m <sup>2</sup>	1500		
4	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10cm + sperkatje	m <sup>2</sup>	1500		
5	3.222/1	Shtrese binderi t = 5cm	m <sup>2</sup>	1500		
6	3.617	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm	ml	700		
<b>II</b>		<b>PUNIME K.U.B NE RRUGE</b>				
1	2.25	Germim dheu me ekskavator me goma 0.25m <sup>3</sup> , kanal me gjeresi deri 2m, tok e zakonshme, kat. III, shkarkim ne toke	m <sup>3</sup>	140		
2	An	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=200mm	ml	350		
3	2.519	Tub kanalizimi pvc Ø 90 mm	ml	120		
4	3.47/1a	Hedhje, rafshim ,mbushje dheu me krahe kat e III	m <sup>3</sup>	84		
5	An	Shtrese materjal I bute rreth tubit t=20cm	m <sup>3</sup>	42		
6	An-22/1	Ndertim puseta 40x40, h=100cm me zgare gize per ujrart e shiut	cop	9		
		<b>SHUMA</b>				
<b>SISTEMIM ASFALTIM RRUGE LAGJIA LART SOVJAN L=650 ml</b>						
<b>I</b>		<b>PUNIME NE RRUGE</b>				
1	2.26	Germim dheu me eskavator me goma 0.25m <sup>3</sup> ne kanale me gjeresi > 2m toke e zakonshme kategori III me shk ne mjet	m <sup>3</sup>	410		
2	3.158/1a	Transport dheu + mbet ndert ne dist 1 km	m <sup>3</sup>	410		
3	3.207	Shtrese cakulli t = 10cm perhapur dhe ngjeshur me makineri	m <sup>2</sup>	2350		
4	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10cm + sperkatje	m <sup>2</sup>	1850		
5	3.222/1	Shtrese binderi t = 5cm	m <sup>2</sup>	1850		
6	3.617	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm	ml	560		
<b>II</b>		<b>PUNIME K.U.B NE RRUGE</b>				
1	2.25	Germim dheu me ekskavator me goma 0.25m <sup>3</sup> , kanal me gjeresi deri 2m, tok e zakonshme, kat. III, shkarkim ne toke	m <sup>3</sup>	20		
2	An	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN d=200mm	ml	80		
3	An	Shtrese materjal I bute rreth tubit t=20cm	m <sup>3</sup>	13		
4	3.47/1a	Hedhje, rafshim ,mbushje dheu me krahe kat e III	m <sup>3</sup>	24		
5	An	Ngritje puseta kontroll ime kapak gize 80x80x150cm	cop	18		
6	An-22/1	Ndertim puseta 40x40, h=100cm me zgare gize per ujrart e shiut	cope	16		
<b>III</b>		<b>PUNIME KUB LAGJIA KODRAS</b>				

1	2.25	Germim dheu me ekskavator me goma 0.25m <sup>3</sup> ,kanal me gjeresi deri 2m,tok e zakonshme,kat.III,shkarkim ne toke	m <sup>3</sup>	310		
2	An	F.V. Tuba te brinjezura HDPE SN d=200mm	ml	520		
4	An	Shtrese materjal I bute rreth tubit t=20cm	m <sup>3</sup>	85		
5	3.47/1a	Hedhje, rafshim ,mbushje dheu me krahe kat e III	m <sup>3</sup>	125		
8	2.An-20	Ndertim puseta kontrollime kapak gize 80x80x150cm	cope	13		
<b>SHUMA</b>						
<b>SISTEMIM ASFALTIM RRUGE FSHATI ORMAN L=820 ml</b>						
<b>I PUNIME NE RRUGE</b>						
1	2.26	Germim dheu me eskavator me goma 0.25m <sup>3</sup> ne kanale me gjeresi > 2m toke e zakonshme kategori III me shk ne mjet	m <sup>3</sup>	744		
2	3.158/1a	Transport dheu + mbet ndert ne dist 1 km	m <sup>3</sup>	744		
3	3.207	Shtrese cakulli t = 10/15cm perhapur dhe ngjeshur me makineri	m <sup>2</sup>	4020		
4	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10cm + sperkatje	m <sup>2</sup>	1250		
5	3.222/1	Shtrese binderi t = 5cm	m <sup>2</sup>	1250		
6	3.617	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm	ml	1550		
<b>II PUNIME K.U.B NE RRUGE</b>						
1	2.25	Germim dheu me ekskavator me goma 0.25m <sup>3</sup> ,kanal me gjeresi deri 2m,tok e zakonshme,kat.III,shkarkim ne toke	m <sup>3</sup>	300		
2	2.26	Germim dheu me eskavator me goma 0.25m <sup>3</sup> ne kanale me gjeresi > 2m toke e zakonshme kategori III me shk ne mjet	m <sup>3</sup>	110		
3	An	F.V. Tuba te brinjezura HDPE SN d=200mm	ml	500		
4	3An/1t	F.V. Tuba te brinjezura HDPE SN d=315mm	ml	105		
5	An	Shtrese materjal I bute rreth tubit t=20cm	m <sup>3</sup>	100		
6	3.47/1a	Hedhje, rafshim ,mbushje dheu me krahe kat e III	m <sup>3</sup>	145		
7	3.158/1a	Transport dheu + mbet ndert ne dist 1 km	m <sup>3</sup>	50		
8	An	Ngritje puseta kontroll ime kapak gize 80x80x150cm	cop	8		
9	An-22/1	Ndertim puseta 40x40, h=100cm me zgare gize per ujrart e shiut	cope	18		
10	3.205	Shtrese zhavori t=10cm	m <sup>2</sup>	186		
11	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20(kanal I hapur)	m <sup>3</sup>	53		
12	2.554	F.V Tuba betoni Ø 400 mm	ml	20		
<b>SHUMA A</b>						
<b>SISTEMIM ASFALTIM RRUGE TE BRENDSHME PODGORIE 1 L=400 ml</b>						
<b>I PUNIME NE RRUGE</b>						
1	2.26	Germim dhe me eskavator,goma 0.25m <sup>3</sup> ,në kanale me gjerësi > 2m,tok zak,kategoria III,me shk në mjet	m <sup>3</sup>	360		
2	3.158/1a	Transport materiale ndërtimi,dheu me auto deri 1.0 km	m <sup>3</sup>	360		
3	3.207	Shtrese cakulli t = 10/15cm perhapur dhe ngjeshur me makineri	m <sup>2</sup>	1800		
4	3.212/b	Shtrese stabilizanti t=10cm	m <sup>2</sup>	1800		
5	3.222/1	Shtrese binderi t = 5cm	m <sup>2</sup>	1800		
6	3.617	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm	ml	800		
<b>II PUNIME K.U.B NE RRUGE</b>						

1	2.25/a	Gërmim dheu me eskavator goma 0.25m <sup>3</sup> , në knale me gjerësi deri në 2m, tokë zakkategoria III, me shk. në toke	m <sup>3</sup>	140		
2	An	F.V. Tuba të brinjëzuar HDPE SN8 Dn=200mm	ml	280		
3	An	Shtresë materjal I bute rreth tubos t=20cm	m <sup>3</sup>	45		
4	3.47/1a	Hedhje, rafshim ,mbushje dheu me krahe kat e III	m <sup>3</sup>	68		
5	3.158/1a	Transport mate ndërt, dheu me auto deri 1.0 km	m <sup>3</sup>	20		
6	An-22/1	Ndërtim puseta 40x40, h=100cm me zgare gize per ujrë e shiut	cop	7		
<b>III</b>						
<b>F.V.TUBA UJESJELLESIS NE RRUGE</b>						
1	2,25	Gërmim dheu me ekskavator me goma 0.25m <sup>3</sup> , kanal me gjerësi deri 2m, tok e zakonshme, kat.III, shkarkim ne toke	m <sup>3</sup>	280		
2	3.47/a	Hedhje, rafshim ,mbushje dheu me krahe kat e III	m <sup>3</sup>	160		
	An	Shtrese materjal I bute rreth tubit t=20cm	m <sup>3</sup>	90		
3	2.491/f	F.V. tuba e rak.ujesjellesi PE d=63mm,t=3.7mm PN 16	ml	900		
<b>SHUMA</b>						
<b>SISTEMIM ASFALTIM RRUGE TE BRENDSHME PODGORIE 2 L=180 ml</b>						
<b>I</b>						
<b>PUNIME NE RRUGE</b>						
1	2.26	Gërmim dhe me eskavator, goma 0.25m <sup>3</sup> , në kanale me gjerësi > 2m, tok zak, kategoria III, me shk në mjet	m <sup>3</sup>	180		
2	3.158/1a	Transport materiale dheu me auto deri 1.0 km	m <sup>3</sup>	180		
3	3.207	Shtrese cakulli t = 10/15cm perhapur dhe ngjeshur me makineri	m <sup>2</sup>	900		
4	3.617	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm	ml	360		
<b>II</b>						
<b>PUNIME K.U.B NE RRUGE</b>						
1	2.25/a	Gërmim dheu me eskavator goma 0.25m <sup>3</sup> , në knale me gjerësi deri në 2m, tokë zakkategoria III, me shk. në toke	m <sup>3</sup>	72		
2	An	F.V. Tuba të brinjëzuar HDPE SN8 Dn=200mm	ml	180		
3	An	Shtresë materjal I bute rreth tubos t=20cm	m <sup>3</sup>	29		
4	3.47/1a	Hedhje, rafshim ,mbushje dheu me krahe kat e III	m <sup>3</sup>	43		
5	3.158/1a	Transport mate ndërtimi, dheu me auto deri 1.0 km	m <sup>3</sup>	10		
6	An-22/1	Ndërtim puseta 40x40, h=100cm me zgare gize per ujrë e shiut	cop	5		
<b>F.V.TUBA UJESJELLESIS NE RRUGE</b>						
1	2,25	Gërmim dheu me ekskavator me goma 0.25m <sup>3</sup> , kanal me gjerësi deri 2m, tok e zakonshme, kat.III, shkarkim ne toke	m <sup>3</sup>	115		
2	3.47/a	Hedhje, rafshim ,mbushje dheu me krahe kat e III	m <sup>3</sup>	64		
3	An	Shtrese materjal I bute rreth tubit t=20cm	m <sup>3</sup>	36		
4	2.491/f	F.V. tuba e rak.ujesjellesi PE d=63mm,t=3.7mm PN 16	ml	395		
<b>SHUMA</b>						
<b>SISTEMIM ASFALTIM FSHATI POJAN L=250 ml (KALLÇETO)</b>						
<b>PUNIME NE RRUGE</b>						
1	2.26	Gërmim dheu me eskavator me goma 0.25m <sup>3</sup> ne kanale me gjerësi > 2m toke e zakonshme kategori III me shk ne mjet	m <sup>3</sup>	220		
2	3.158/1a	Transport dheu + mbet ndërtimi ne distanc 1km	m <sup>3</sup>	220		

3	3.207	Shtrese cakulli makadam t = 10/15cm perhapur dhe ngjeshur me makineri	m2	1100		
4	3.617	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm	ml	460		
5	3.205	Shtrese zhavori t=10cm	m2	195		
6	An	Trotuar,me t = 6cm beton,me pllaka	m2	195		
7	3.616	F.V. Bordura betoni 12x25 cm	ml	135		
		<b>PUNIME K.U.B NE RRUGE</b>				
1	2.26/a	Germim dheu me eskavator me goma 0.25m3 ne kanale me gjeresi deri 2m toke e zakonshme kategori III me shk ne mjet	m3	55		
2	2.25/a	Gërmim dheu me eskavator goma 0.25m3,në knale me gjerësi deri në 2m,tokë zakkategoria III,me shk. në toke	m3	115		
3	3.158/1a	Transport dheu + mbet ndertimi ne distanc 1km	m3	120		
4	3.652	F.V. tuba tubo korogato d=200 mm (KUB)	ml	0		
5	3An/1t	F.V. Tuba te brinjezura HDPE SN d=315mm	ml	336		
6	An	Shtresë material I bute rreth tubos t=20cm	m3	58		
7	3.47/1a	Hedhje, rafshim ,mbushje dheu me krahe kat e III	m3	88		
8	An-22/1	Ndertim puseta 40x40, h=100cm me zgare gize per ujrart e shiut	cop	6		
9	2.554	F.V Tuba betoni Ø 400 mm	ml	12		
		<b>SHUMA</b>				
		<b>SISTEMIM ASFALTIM RRUGE FSHATI POJAN L=950 ml</b>				
I		<b>PUNIME NE RRUGE</b>				
1	2.26	Germim dheu me eskavator me goma 0.25m3 ne kanale me gjeresi > 2m toke e zakonshme kategori III me shk ne mjet	m3	800		
2	3.158/1a	Transport dheu + mbet ndertimi ne distanc 1km	m3	800		
5	3.207	Shtrese cakulli makadam t = 10/15cm perhapur dhe ngjeshur me makineri	m2	4000		
6	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10cm	m2	2000		
7	3.222/1	Shtrese binderi t = 5cm	m2	2000		
8	3.617	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm	ml	950		
II		<b>PUNIME K.U.B NE RRUGE</b>				
1	2.26/a	Germim dheu me eskavator me goma 0.25m3 ne kanale me gjeresi deri 2m toke e zakonshme kategori III me shk ne mjet	m3	256		
2	3.158/1a	Transport dheu + mbet ndertimi ne distanc 1km	m3	256		
3	3.652	F.V. tuba tubo korogato d=200 mm (KUB)	ml	95		
4	3An/1t	F.V. Tuba te brinj HDPE SN d=315mm KUB	ml	35		
5	An	Shtresë material I bute rreth tubos t=20cm	m3	21		
6	3.47/1a	Hedhje, rafshim ,mbushje dheu me krahe kat e III	m3	32		
7	3.205	Shtrese zhavori t=10cm	m2	430		
8	2.262/4	Kanal I hapur betoni C 16/20	m3	122		
9	An-22/1	Ndertim puseta 40x40, h=100cm me zgare gize per ujrart e shiut	cope	2		
10	2.553	F.V Tuba betoni Ø300 mm	ml	30		
		<b>SHUMA</b>				
		<b>SISTEMIM ASFALTIM RRUGE FSHATI TEROVE</b>				
I		<b>PUNIME NE RRUGE</b>				

1	2.26	Gërmim dhe me eskavator,goma 0.25m <sup>3</sup> ,në kanale me gjerësi > 2m,tok zak,kategoria III,me shk në mjet	m <sup>3</sup>	200		
2	3.158/1a	Transport mat ndërtimi,dheu me auto deri 1.0 km	m <sup>3</sup>	200		
3	3.212/b	Shtresë stabilizanti t=10cm	m <sup>2</sup>	900		
4	3.221/1	Shtrese binderi t = 5cm	m <sup>2</sup>	900		
5	3.617	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm	ml	350		
6	3.616	F.V. Bordura trotuari e parafabrikuar 12x25 cm	ml	320		
7	3.205	Shtrese zhavori t=10cm	m <sup>2</sup>	130		
8	An	Shtrese me pllaka veteshternguese t = 6cm	m <sup>2</sup>	130		
9	3.205	Shtrese zhavori t=10cm(shkallet)	m <sup>2</sup>	10		
10	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20(shkallet)	m <sup>3</sup>	3		
11	3.639	Veshje me pllaka guri 50x40,50x50 cm(shkallet)	m <sup>2</sup>	8		
<b>II</b>		<b>PUNIME K.U.B NE RRUGE</b>				
1	2.25/a	Gërmim dhe me eskavator goma 0.25m <sup>3</sup> ,në knale me gjerësi deri në 2m,tokë zakkategoria III,me shk. në toke	m <sup>3</sup>	90		
2	3An/1t	F.V. Tuba të brinjëzuar HDPE SN8 Dn=200mm	ml	25		
3	An	F.V. Tuba të brinjëzuar HDPE SN8 Dn=315 mm	ml	165		
4	An	Shtresë materjal I bute rreth tubos t=20cm	m <sup>3</sup>	32		
5	3.47/1a	Hedhje, rafshim ,mbushje dhe me krahe kat e III	m <sup>3</sup>	42		
6	3.158/1a	Transport mate ndërtidheu me auto deri 1.0 km	m <sup>3</sup>	10		
7	An-22/1	Ndertim puseta 40x40, h=100cm me zgare gize per ujrät e shiut	cop	5		
8	An-23	Ndertim puseta 40x60, h=100cm me zgare gize per ujrät e shiut	cop	5		
9	2.553	F.V Tuba betoni ø300 mm	ml	11		
		<b>SHUMA</b>				
<b>SISTEMIM ASFALTIM RRUGE FSHATI VASHTEMI (PLOVISHTAREt) L=50 ml</b>						
<b>I</b>		<b>PUNIME NE RRUGE</b>				
1	3.212/b	Shtresë stabilizanti t=10cm	m <sup>2</sup>	150		
2	3.221/1	Shtrese binderi t = 5cm	m <sup>2</sup>	150		
3	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	m <sup>2</sup>	150		
		<b>SHUMA</b>				
<b>SISTEMIM ASFALTIM RRUGE FSHATI VASHTEMI (AVDOLLARET) L=350 ml</b>						
<b>I</b>		<b>PUNIME NE RRUGE</b>				
1	2.26	Germim dhe me eskavator me goma0.25m <sup>3</sup> ne kanale me gjeresi > 2m toke e zakonshme kategori III me shk ne mjet	m <sup>3</sup>	340		
2	3.158/1a	Transport dheu + mbet ndertimi ne distanc 1km	m <sup>3</sup>	340		
3	3.207	Shtrese cakulli makadam t = 10/15cm perhapur dhe ngjeshur me makineri	m <sup>2</sup>	1800		
4	3.617	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm	ml	720		
<b>II</b>		<b>PUNIME K.U.B NE RRUGE</b>				
1	2.25/a	Gërmim dhe me eskavator goma 0.25m <sup>3</sup> ,në knale me gjerësi deri në 2m,tokë zakkategoria III,me shk. në toke	m <sup>3</sup>	25		
2	3.652	F.V. tuba tubo korogato d=200 mm (KUB)	ml	50		
3	3.47/1a	Hedhje, rafshim ,mbushje dhe me krahe kat e III	m <sup>3</sup>	12		
4	An	Shtresë materjal I bute rreth tubos t=20cm	m <sup>3</sup>	8		
5	An-22/1	Ndertim puseta 40x40, h=100cm me zgare gize per ujrät e shiut	cope	10		

SHUMA					
SISTEMIM ASFALTIM RRUGE FSHATI ZEMBLAK L=450 ml					
I PUNIME NE RRUGE					
1	2.26	Gërmim dheu me eskavator me goma 0.25m <sup>3</sup> ne kanale me gjerësi > 2m toke e zakonshme kategori III me shk ne mjet	m <sup>3</sup>	450	
2	3.158/1a	Transport dheu + mbet ndertimi ne distanc 1km	m <sup>3</sup>	450	
3	3.322	Mur guri mbajtes e themele me llaç.çim. M 25	m <sup>3</sup>	90	
4	2.262/4	Shtrese betoni C16/20(mbi mur)t=10 cm	m <sup>3</sup>	10	
5	3.207	Shtrese cakulli makadam t = 10/15cm perhapur dhe ngjeshur me makineri	m <sup>2</sup>	1000	
6	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10cm	m <sup>2</sup>	2250	
7	3.222/1	Shtrese binderi t = 5cm	m <sup>2</sup>	2250	
8	3.617	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm	ml	650	
II PUNIME K.U.B NE RRUGE					
1	2.25/a	Gërmim dheu me eskavator goma 0.25m <sup>3</sup> , në knale me gjerësi deri në 2m, tokë zakkategoria III, me shk. në toke	m <sup>3</sup>	225	
2	3.158/1a	Transport dheu + mbet ndertimi ne distanc 1km	m <sup>3</sup>	25	
3	3.652	F.V. tuba tubo korogato d=200 mm (KUB)	ml	450	
4	3.47/1a	Hedhje, rafshim ,mbushje dheu me krahe kat e III	m <sup>3</sup>	108	
5	An	Shtresë materjal I bute rreth tubos t=20cm	m <sup>3</sup>	72	
6	An-22/1	Ndertim puseta 40x40, h=100cm me zgare gize per ujrart e shiut	cope	11	
7	An	Ngritje puseta kontrolli KUZ + kapak gize 80x80x150cm	cope	2	
8	2.553	F.V Tuba betoni ø300 mm	ml	10	
SHUMA					
SISTEMIM RRUGE KRASTAFILAK L=250 ml					
I PUNIME SHTRESASH NE RRUGE					
1	3.197/1	Prishje shtrese me makineri t= 15 cm	m <sup>2</sup>	1250	
2	3.158/1a	Transport dheu ndertimi ne distanc 1 km	m <sup>3</sup>	170	
3	3.212/b	Shtrese stabilizanti t = 10 cm + sperkatje	m <sup>2</sup>	1250	
4	3.221/1	Shtrese binderi t = 4cm	m <sup>2</sup>	1300	
5	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni t = 4cm	m <sup>2</sup>	1250	
6	3.617	F.V. Bordura rruge e parafabrikuar 15x25 cm	ml	500	
7	An	Ngritje puseta kontrolli KUZ + kapak gize 80x80x150cm	cope	7	
SHUMA					
SHUMA					
T.V.SH. 20%					
TOTALI					

















