

PREVENTIV I PUNIMEVE

OBJEKTI: "RIKONSTRUKSIONI I RRUGES SOFRATIKE - TERIHAT DHE RRUGEVE TE FSHATIT TERIHAT"
NJESIA ADMINISTRATIVE DROPULLI I POSHTEM
BASHKIA DROPULL

Nr	Nr. Man	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
1 - PUNIME PRISHJE						
1		Prishje struktura prej guri	m3	36.00		
2		Prishje shtresa betoni	m3	135.00		
					Shuma 1	-
2 - PUNIME PER SPOSTIMIN E SHTYLLAVE ELEKTRIKE BETONI T.U						
1		Çmontim shtylla te centrifuguara B. A. C25/30 per linja 0.4-10 kv ndrmjetese, NH- 7 m, 130/243/5+heqje e percjellesave	cope	5.00		
2		Vendosje shtylla te centrifuguara B. A. C25/30 per linja 0.4-10 kv, me traktor, ndrmjetese, NH- 7 m, 130/243/5 + montim percjellesa	cope	5.00		
					Shuma 2	-
3 - PUNIME GERMIMI DHE MBUSHJE						
1		Germim shkemi mesatar me çekiq me ekskavator me zinxhir	m3	-		
2		Germim shkemi i forte me çekiq me ekskavator me zinxhir	m3	-		
3		Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	(250.00)		
4		Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	250.00		
					Shuma 3	-
4 - PUNIME PER RIPARIMIN/RINDERTIMIN E MUREVE TE GURIT						
1		Themel e xokol butobetoni C - 12/15	m3	15.00		
2		Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç çimento M 25	m3	65.00		
					Shuma 4	-
5 - PUNIME PER TRUPIN E RRUGES						
1		Skarifim shtrese betoni ekzistues me makineri	m2	3,500.00		
2		Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makiner t=10/15cm	m3	189.00		
3		Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	5,300.00		
4		Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1,800.00		
5		Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	4,400.00		
6		Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri		4,400.00		
7		Struktura monolite betoni C 20/25 (beton i dhembzuar per rruge)	m3	630.00		
8		F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	13.00		
9		Shtrese stabilizant t=10cm (bankina)	m2	250.00		
					Shuma 5	-
6 - PUNIME PER BORDURE, KUNET DHE KUB						
1		F V bordura betoni 15x30 cm	ml	1,900.00		
2		Struktura monolite betoni C 16/20 per kunete dhe fiksimin e bordures	m3	95.00		
3		F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	220.00		
4		F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	35.00		
5		Pusetete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cope	9.00		
6		Mbushje me cakell mbi tuba	m3	22.00		
					Shuma 6	-
7 - PUNIME PER STRUKTURA,MURE,GABIONA						
1		Mbushje me cakell pas mureve	m3	35.00		
2		Nenshtrese zhavori , t=20cm	m3	10.00		
3		Struktura monolite betoni C 20/25, kanale, mure sipas vizatimeve, pershire kalleepet	m3	75.00		

4	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m (per mbrojtjen e ures nga gerryrjet e lumit te Thate)	m3	30.00			-
5	Gabiona me rrjete teli te zing, gure kave 1x2x0.5m (per veshjen e shtratit te lumit nen uren e Terihatit)	m3	98.00			-
Shuma 7						-
8- PUNIME PER TOMBINO						
a) Tombino rrethore						
1	Germim shkambi mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir	m3	95.00			-
2	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	95.00			-
3	Tombino me tuba betoni Ø 500, mbi shtrese betoni	ml	12.00			-
4	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	ml	35.00			-
5	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	ml	12.00			-
6	Nenshtrese zhavori, t=10cm	m3	4.79			-
7	Struktura monolite betoni C 20/25,portal,puseta	m3	55.00			-
Shuma a						-
b) Tombino kuti 2X2, L=7m						
1	Germim shkambi mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir	m3	85.00			-
2	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	50.00			-
3	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	35.00			-
4	Shtrese betoni C 16/20	m3	3.80			-
5	Nenshtrese zhavori, t=10cm	m3	2.50			-
6	Beton strukturash C 25/30, perfshire edhe hyrje daljet	m3	25.00			-
7	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	3.20			-
Shuma b						-
Shuma 8						-
9 - PUNIME SINJALISTIKE						
1	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm kl2	cope	8.00			-
2	Tabela tetekendore e vogel me A-B, 60-20	cope	3.00			-
3	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprait)	m	2,900.00			-
4	Guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane , W2 + aksesor	ml	35.00			-
Shuma 9						-
Shuma (1 - 9)						-
Fondi Rezerv		3%				-
Shuma pa TVSH						-
TVSH %		20%				-
Shuma me TVSH						-

ZETAKONSULT sh.p.k
Drejtuesi Ligjor
Ing.Lorenc Hoxha