



**REPUBLIKA E SHQIPERISE**  
**BASHKIA KAMEZ**  
**PREVENTIV**

<b>OBJEKTI : Ndertim Elektrike+ Trotuare Rruga Vesel Coka , Bathore 4 Bashkia Kamez</b>						
<b>( L = 300 ml, B = 10m, basf= 6 m, 2x0.5 kunete, trotuare ( 1x1.5 m. )</b>						
<b>II</b>	<b>PUNIME NE KUB</b>					
<b>NR.</b>	<b>Nr.An</b>	<b>PERSHKRIMI I PUNIMEVE</b>	<b>NJESIA</b>	<b>SASIA</b>	<b>CMIMI</b>	<b>VLERA</b>
1	2.An.23	Puseta shiu me zgare 40x60 + kapak gize	cope	8		0
		<b>SHUMA II</b>				<b>0</b>
<b>III</b>	<b>PUNIME TROTUARE( 1.1+1.1 m)</b>					
<b>NR.</b>	<b>Nr.An</b>	<b>PERSHKRIMI I PUNIMEVE</b>	<b>NJESIA</b>	<b>SASIA</b>	<b>CMIMI</b>	<b>VLERA</b>
<b>1</b>	<b>An-49</b>	<b>Prishje struktura prej betoni</b>		<b>45</b>		<b>0</b>
2	3.139	Germim dheu me eskavator	m <sup>3</sup>	465		0
3	3.158/5a	Transport dheu me auto 5km	m <sup>3</sup>	465		0
4	Man 3 An. 8	Mbushje me çakell shkembor t=10 cm	m <sup>3</sup>	45		0
5	3.212/b	Shtrese stabilizanti ne trotuar T=10cm	m <sup>2</sup>	450		0
6	3.620	Shtrese betoni t=10cm trotuari	m <sup>3</sup>	45		0
		<b>SHUMA III</b>				<b>0</b>
<b>IV</b>	<b>PUNIME PER NDRICIMIN</b>					
<b>NR.</b>	<b>Nr.An</b>	<b>PERSHKRIMI I PUNIMEVE</b>	<b>NJESIA</b>	<b>SASIA</b>	<b>CMIMI</b>	<b>VLERA</b>
1	3.654/1	F.V. Tub korrogato Ø80 per telefonine	ml	0		0
2	3.654/1	F.V. Tub korrogato Ø80 per elektrikun, ndriçimin	ml	300		0
3	3.an/1sh	F.V. Shtylla metalike konike ndriçimi H-9m PAICC-3	cope	11		0
4	3.an/ksh	F.V. Krah shtylla metalike KRH-MSI 1500/1500/10	cope	11		0
5	3.an	F.V Ndricues Smart VP CLI CR M-S 250W GG FAE44	cope	11		0
6	An	F.V. morsete tre fazore +siguresa+kapak per shtyllen h=7	cope	11		0
7	An	F.V Elektroda tokezim komplet l=150m	cope	11		0
8	4.131/3.6	F.V Kabell Cu me me fuqi -1000V me izolim gome (4x16mmk)	ml	310		0
9	An	F.V kabell tokezimi 1x3.5mm	ml	18		0
10	An	F.V kontaktor 3fazor aktiv me 4pole bobine 220V 40A	cope	1		0
10	An-22/1	F.v puseta betoni me kapak gize 40x40 h=100cm	cope	11		0
11	An-19	F.v puseta betoni me kapak gize 80x80x100mm	cope	4		0
12	An.	F.V kuader komandimi per ndriçim rrugor	cope	1		0
13	An.	F.V kasete shperndarese	cope	1		0
13	3.139	Germime dheu me ekskavator me goma	m <sup>3</sup>	60		0
14	3.158/5a	Transport dheu me auto 5km	m <sup>3</sup>	60		0
15	Man 3 An. 8	Mbushje me cakull shkembor (kanal)	m <sup>3</sup>	44.1043		0
		<b>SHUMA IV</b>				<b>0</b>
		<b>SHUMA Q</b>				<b>0.0</b>
		<b>TVSH 20%</b>				<b>0.0</b>
		<b>TVSH TOTALE</b>				<b>0.0</b>

v.o. Çmimet jane bere ne baze te vkm nr.619 date 15.07.2015

**Preventivues:**

Ing. Hajredin MURGU

**Drejtori I pergjithshem**

Z.Elvis Gjika

**Drejtoresha e D.P.I-ve**

Ing.Flora Muça

**MIRATOI**  
**Rakip SULI**

**K R Y E T A R**