



BASHKIA
TIRANË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E PUNËVE PUBLIKE

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI: "NDËRTIMI I INFRASTRUKTURËS PUBLIKE BRËNDA ZONËS "TEDA",TIRANË"

FAZA: PROJEKT ZBATIMI

<i>Nr. i Analizës</i>	<i>Emërtimi i Punimeve</i>	<i>Njësia</i>	<i>Sasia</i>	<i>Çmimi njësi</i>	<i>Shuma</i>
SIONI RRUGOR					
I - Punime prishje					
2.426/5	Prishje struktura prej betoni	m3	7.00		
2.37/5a	Transport materiale ndërtimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	7.00		
Shuma - I					
II - Punime në trupin e rrugës					
3.89/b	Gërmim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , në kanale gjerësi > 2 m, tokë zak, kategoria III, me shk në mjet	m3	51,126.97		
3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km (transport brenda kantjerit të materialit të gërmuar për mbushjen dhe sistemin e shesheve)	m3	63,476.97		
An.164/1a	Mbushje me cakell e gur gurorë në trupin e rrugës, përhapur e ngjeshur me makineri (t=50cm)	m3	20,483.00		
An.164/1a	Mbushje me cakell e gur gurorë në trupin e rrugës, përhapur e ngjeshur me makineri (t=30cm)	m3	12,289.80		
An.164/1a	Mbushje me cakell e gur gurorë në trupin e rrugës, përhapur e ngjeshur me makineri (t=20cm)	m3	8,193.20		
3.212/c	Shtresë stabilizant t=15cm	m2	37,086.00		
3.222/2	Shtresë binderi me granil gur kave,6cm, me makineri rruge kryesore	m2	37,086.00		
3.226/1	Shtresë asfaltbetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	37,086.00		
3.242	Struktura monolite betoni C 12/15 nën kunetë	m3	388.00		
3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 kunetë	m3	496.64		
An.164/1a	Mbushje me cakell e gur gurorë në trupin e rrugës, përhapur e ngjeshur me makineri (nën kuotën e paketës së rrugës)	m3	20,210.79		
Shuma - II					
III - Punime trotuari					
2.258	Nënshtrësë zhavori 10 cm nën bordura	m3	194.00		
3.242	Struktura monolite betoni C 12/15 nën bordura	m3	349.20		
3.242	Struktura monolite betoni C 12/15 bordura fundore	m3	291.00		
3.618	F V bordura betoni 20x35 cm	ml	7,760.00		

<i>Nr. i Analizës</i>	<i>Emërtimi i Punimeve</i>	<i>Njësia</i>	<i>Sasia</i>	<i>Çmimi njësi</i>	<i>Shuma</i>
3.210	Shtresë çakëlli mbeturine kave t=15cm, përhapur e ngjeshur makineri	m2	13,192.00		
3.620	Trotuar, me 6 cm betoni, me pllaka	m2	13,192.00		
	Shuma - III				
	IV- Punime në kanalizimet e ujrave të shiut + ujrave të zeza				
3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , në kanale gjerësi deri 2 m, tokë zak, kategoria III, me shk në mjet	m3	10,000.00		
2.258	Nënshtresë zhavori (mbushje te kanalit deri ne kuoten e terrenit natyral)	m3	5,000.00		
An - 23	Pusetë b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak kompozit	copë	315.00		
An/K01	F V tuba të brinjëzuar HDPE SN8 d=200 mm	ml	365.00		
An/K02	F V tuba të brinjëzuar HDPE SN8 d=250 mm	ml	3,431.00		
3.An/1t	F V tuba të brinjëzuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	2,804.00		
3.An/2t	F V tuba të brinjëzuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	923.00		
3.An/3t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=500 mm	ml	2,931.00		
3.An/4t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=600 mm	ml	1,449.00		
2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m	copë	190.00		
2.576	Puse kontrolli 1.5x1.5x1,5m	copë	20.00		
3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	ml	467.00		
3.367	Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	ml	468.00		
3.369	Tombino me tuba betoni Ø 1500, mbi shtrese betoni	ml	27.00		
An-1	Ndërtim puseta betoni H=±3m, D=1m + zgare metalike (kub)	cope	6.00		
An-2	Ndërtim puseta betoni H=±3.5m, D=1.5m + zgare metalike (kub)	cope	1.00		
	Shuma - IV				
	V - Punime sinjalistike				
An151	Vijëzime me bojë bikomponente (zebrime)	m2	1,000.00		
An152	Vijëzime me bojë bikomponente me gjerësi 15 cm (vijezime gjatesore)	ml	11,827.00		
An158	FV tabela të ndryshme rrugore D=60cm	copë	40.00		
An48	Tabelë katrore normal me A=60	copë	15.00		
An97	Tabela tetëkëndore normal me A-B, 90-30	copë	25.00		
	Shuma - V				
	VI - Punime ndriçimi				
3.89/a	F.V. Germim dheu me ekskavator me goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri ne 2 m, toke e zakonshme, kat.III, me shk. ne mjet	m ³	3,950.00		
3.158/5a	F.V. Transport dheu me auto ÷5 km	m ³	864.00		
3.353	F.V. Mbushje me çakëll mbi tuba	m ³	864.00		
2.261	F.V. Shtrese rëre rreth tubave	m ³	864.00		
3.An/et	Elektroda tokezimi+shirit tokezimi, h=1.5 m (50x5 mm)	cope	170.00		

<i>Nr. i Analizës</i>	<i>Emërtimi i Punimeve</i>	<i>Njësia</i>	<i>Sasia</i>	<i>Çmimi njësi</i>	<i>Shuma</i>
An/E19	FV pusete betoni 50x50x80cm, me kapak gize 40x40cm	cope	75.00		
An/E18	F.V Shirit sinjalizues kablo TU nen toke	ml	6,600.00		
An/E16	F.V. Panel Elektrik ndricimi I jashtem sipas vizatimit	cope	1.00		
An/E15	F.V. Mufta TU hermetike me rezine	cope	7.00		
An/E12	F.V. Shtylle konike 9.8ml, me ndricues LED 116W eficence , perfshire te gjithe aksesoret e nevojshem dhe bazamentin e betonit.	cope	174.00		
An/E12.1	F.V. Shtylle konike 9.8ml, me 2 ndricues LED 116W eficence , perfshire te gjithe aksesoret e nevojshem dhe bazamentin e betonit.	cope	2.00		
An/E05	F.V.ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 4x16 mm ²	ml	2,778.00		
An/E06	F.V.ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 4x10 mm ²	ml	1,680.00		
An/E06.1	F.V.ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 4x6 mm ²	ml	486.00		
An/E08	F.V.ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulesë plastmasi, 4x4 mm ²	ml	1,326.00		
An/E10	F.V. Kablo ndricimi Cu i izoluar me gome,vendosje ne konstrukcion, 3x1.5 mm ²	ml	1,980.00		
An/E21	F.V. percjellësa Cu te izoluar me gome per tokezim shtyllash, 1x16mm ²	ml	5,580.00		
An/E04	F.V.tub i korruguar elektrik, Ø32 mm	ml	348.00		
An/E03	F.V.tub i korruguar elektrik, Ø40 mm	ml	1,560.00		
An/E02	F.V.tub i korruguar elektrik, Ø63 mm	ml	5,580.00		
An/E01	F.V. tub i korruguar elektrik, Ø110 mm	ml	13,000.00		
An/E29	F.V. tub i korruguar elektrik, Ø300 mm	ml	500.00		
An	Kabine elektrike murature (parafabrikat) me TR 100kVA, komplet me cela, siguresa & shkarkues mbitensioni, tokezim, ndricim & priza	copë	1.00		
2.536	F.V tuba çeliku Ø ~ 200mm	kg	300.00		
	Shuma - VI				
	VII - Punime në rrjetin e ujësjellësit + hidrantë (komplet zona TEDA)				
3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	2,050.00		
2.261	Shtrese rere (rimbushja e kanalit me rere sipas detajit)	m ³	800.00		
2.258	Mbushje me material të fraksionuar zhavorr ose çakëll 0-63mm	m ³	1,250.00		
2.491/f	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=63mm, t = 4.7 mm, PN 10	m	681.00		
2.491/g	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, t = 6.7 mm, PN 10	m	950.00		
2.491/h	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=110mm, t = 8.1 mm, PN 10	m	2,022.00		
2.491/j	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=160mm, t = 11.8 mm, PN 10	m	380.00		
An.P-10	Pastrim tubash	op	96.00		
An.P-11	Dizinfektim tubash	op	96.00		
An.P-12	Testi i Presionit	op	96.00		
An.P-23	Ti gize me reduksion DN 400 / DN 150 PN 16	cope	2.00		
An.P-24	Fillanxe adaptor gize E-MJ DN 400 PN 16	cope	2.00		
An.P-25	Nyje çmontuese (GGG) DN 400 PN 16	cope	2.00		
An.P-15	PE Ti me reduksion EF OD 110 / OD 63	cope	2.00		
An.P-17	PE Ti me reduksion EF OD 160 / OD 110	cope	4.00		
An.P-18	PE Ti me reduksion EF OD 160 / OD 90	cope	1.00		
An.P-19	PE Manikota (bashkuese) EF OD 63	cope	10.00		
An.P-20	PE Manikota (bashkuese) EF OD 90	cope	10.00		
An.P-21	PE Manikota (bashkuese) EF OD 110	cope	20.00		
An.P-22	PE Manikota (bashkuese) EF OD 160	cope	5.00		

<i>Nr. i Analizës</i>	<i>Emërtimi i Punimeve</i>	<i>Njësia</i>	<i>Sasia</i>	<i>Çmimi njësi</i>	<i>Shuma</i>
An.P-26	PE Fllanxhe adaptor (stub flange) OD 63	cope	6.00		
An.P-27	PE Fllanxhe adaptor (stub flange) OD 90	cope	10.00		
An.P-28	PE Fllanxhe adaptor (stub flange) OD 110	cope	25.00		
An.P-29	PE Fllanxhe adaptor (stub flange) OD 160	cope	5.00		
An.P-30	PE Reduksion EF OD 160 / OD 110	cope	2.00		
An.P-31	PE Tapa fundore EF OD 63	cope	4.00		
An.P-32	PE Tapa fundore EF OD 90	cope	2.00		
An.P-33	PE Tapa fundore EF OD 110	cope	4.00		
An.P-34	Saracineska gize me bosht zgjatues + kuti siperfaqesore DN 50 PN 10	cope	3.00		
An.P-35	Saracineska gize me bosht zgjatues + kuti siperfaqesore DN 80 PN 10	cope	5.00		
An.P-36	Saracineska gize me bosht zgjatues + kuti siperfaqesore DN 100 PN 10	cope	10.00		
An.P-37	Saracineska gize me bosht zgjatues + kuti siperfaqesore DN 150 PN 10	cope	1.00		
2.511	FV hidrante Ø 80 mm	cope	3.00		
An.P-38	Tub gize FF DN 80 L=200mm PN 10	cope	3.00		
An.P-39	Berryl gize N 90° DN 80 PN 10	cope	3.00		
	<i>Lidhjet e konsumatorëve / matësat individuale</i>				
2.491/a	FV Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=20mm, t = 2.0 mm, PN 10	ml	1,040.00		
An.P-40	Fasheta EF PE OD 20 nga tubi OD 63	cope	15.00		
An.P-41	Fasheta EF PE OD 20 nga tubi OD 90	cope	30.00		
An.P-42	Fasheta EF PE OD 20 nga tubi OD 110	cope	50.00		
An.P-43	Brryl EF 90° OD 20	cope	95.00		
An.P-44	Adaptor EF mashkull i filetuar OD 20/ 1/2"	cope	95.00		
An.P-45	Saracineske Bronxi DN 15, dopio femer filetuar + volant	cope	95.00		
An.P-46	Mates Uji DN 15, perfshire Hollandez mashkull/femer filetuar DN 15	cope	95.00		
An.P-47	Kundralvul Bronxi DN 15	cope	95.00		
An.P-48	Aksesor tranzit qe varet tubi ekzistues OD 20 / OD xx	cope	95.00		
An.P-49	Kuti metalike me mbulose te mbyllur + çelës	cope	95.00		
	Shuma - VII				
	VIII - Punime gjelbërimi dhe urbane				
An/K04	F.V. kosha mbeturinash të montuara në shtylla	copë	20.00		
3.643	Mbjellje bari	m2	500.00		
	Shuma -VIII				
	Shuma 1. SEKSIONI RRUGOR (I - VIII)				
	Shuma 1				
	Fond rezerve 5%				
	Shuma totale (pa Tvsh)				
	TVSH 20%				
	SHUMA TOTALE ME TVSH				