

**MIRATOI
BASHKIA MAT
KRYETARI
Z.Agron MALAJ**

PREVENTIV PUNIMESH

Objektit : Rikonstruksioni i Ndërtesës së Pallatit të Kultures "Shefqet Doda" Mat

Investitori : Bashkia Mat .

Projektues : Studio "TREFAST"- Tirane .

Tirane Prill ,2022.

Vlera e preventivuar:

LEKE ME TVSH

<i>Nr</i>	<i>Nr.ana lize</i>	<i>Pershkrimi i punimeve</i>	<i>Njesia</i>	<i>Sasia</i>	<i>Cmimi</i>	<i>Vlera</i>
		1-Germim dheu				
1	2.1	Germim dheu themel .	m ³	27.0		
2	2.19	Hedhje ,rafshim ,mbushje dheu me krahe .	m ³	35.0		
3	2.37/5b	Transport material ndertimi, dheu me auto deri 10km	m ³	60		
		PUNIME Germimi e Sistemime				
		Shuma 1 :				
		2-Punime Rifinitura dhe hidroizolim tarace				
		3/1 -Punime rifiniture hidro-izolime ne taraca				
1	2.426/3	Prishje shtresa betoni (Tarace me pastrim)	m ³	49.2		
2	2.426/4	Heqje davanciale B/A(kornize e parpet tarace me pastrim)	m ³	19.1		
3	An	Prishje suvatimi (Parapeti tarces me pastrim)	m ²	114.6		
4	2.303	Suvatime mure vertikale (Parapet Tarace,fasada)	m ²	114.6		
5	An	Konstruksion metalik	ton	2.1		
6	2.121/1	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m ³	8.2		
7	2.167	F.V. Hekur betoni $\geq \Phi$ 10 mm	ton	1.0		
8	2.262/3	Shtrese betoni niveluese C12/15 per pjeresi t =mes.8-10cm	m ³	59.16		
9	2.423/a	Shtrese avullizoluese gjeotekstil	m ²	986		
10	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m ²	1084.6		
11	2.3	Shtrese lluster cemento 1:2, t = 20 mm / mbrojtje izolimi	m ²	986.0		
12	An	Veshje kornize llamarine xingat	m ²	115		
13	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine me ngjyre sipas projektit	cope	4		
14	An	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine me ngjyre sipas projektit Ø 100 mm	ml	35		
15	An	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine me ngjyre sipas projektit 33 cm	ml	35		
16	2.37/5b	Transport material ndertimi, dheu me auto deri 10km	m ³	101		

		Punime Sistemi i mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike (rrufepritesit)				
17	2.a-97	Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=50mm2 i zhveshur	ml	25		
18	2.a-98	Percjelles shirit zinku tokezimi, Zn= 30x3mm	ml	230		
19	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	3		
20	An	F.V Kubike betoni me izolim PVC 10x10x15cm / Suporte fiksuese betoni		220		
		Shuma 2/1				
		2./2 -Punime rifiniture ne fasade				
1	An	Prishje suvatimi fasade	m2	302		
2	An	Cmomtim dyer dritare duralimin	m2	150		
3	An	Cmomtim dyer druri	m2	31		
4	An	Cmomtim dyer metalike	m2	12		
5	An	Cmontim parapet b/a ballone,shkalle	m2	47		
6	2.426/3	Prishje shtresa betoni (shkallet ,unifikimi I pllakave)	m ³	8.0		
7	2.331	Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m2	302.4		
8	2.303	Suva solete h > 4 m me drejtues, me krah	m2	80.0		
9	2.3568/b	Veshje fasade me polisterol kompakt t=5cm+rtjet+suva	m2	620.0		
10	2.355/b	Veshje fasade me pllaka guri	m2	12.0		
11	2.404/1	Boje hidroplastike importi	m2	620.0		
12	An	Vshje fasade me pllaka terrakote	m2	225.0		
13	An	Suvatime(Elemet dekorative)	ml	110.0		
14	2.395/1	F V dyer d/alumini plastike me dopio xham	m2	92.0		
15	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-re.	m2	20.0		
16	An	F V Dyer druri te jashtme	m2	22.0		
17	2.386/2	Dyer te blinduara importi.	m2	9.0		
18	2.373	Vetrato xhami i temperuar Parapet shkalle, ballkoni	m2	22.0		
19	An	Trotuare guri unifikues	ml	25.0		
20	An	Shtrese m pllake guri unifikuese t=6cm	m2	80.0		
21	An	Pastrim fasade guri me bombardim rere	m2	75.0		
		Shuma 2/2				
		Totali 2				
		3-Punime te brenshme				
A		Punime rifiniture dhe shtresash				
1	An	Prishje suvatimi	m2	168		
2	2.426/1	Prishje mur tulle me pastrim	m3	6.0		
3	2.326	Veshje me pllake majolike	m2	110.0		
4	2.276	Shtrese parketi laminat	m2	22.0		
5	An	F V Veshje shkalle \ me pllake mermeri	m2	28.2		
6	An	F V Veshje fasade me mermer travetin	m2	32.0		
7	2.267/a	Shtrese me pllaka gres porcelanato	m2	64.9		
8	2.108/3	Ndertim muri me knauf t= 10 cm	m2	68.0		
9	2.358/d	Veshje muri me kartonxhes cimentato	m2	16.0		
10	2.308/a	Suvatim me grafiato h > 4 m	m2	109.2		
11	2.297/a	Tavan me kartonxhes	m2	10.0		
12	2.331	Suvatime mure vertikale	m ²	114.6		
13	2.303	Suva solete h > 4 m me drejtues, me krah	m2	61.0		

14	2.404/1	Boje hidroplastike importi	m2	630.0		
15	2.328	Patinim muri allçi (stuko)	m2	540.0		
16	2.330	Patinim tavani allçi (stuko)	m2	90.0		
17	2.395/1	F V Dyer plastike me dopio xham	m2	22.0		
18	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-re.	m2	6.0		
19	An	Pandus per personat me aftesi te kufizuar	cop	1.0		
SHUMA A						
B		Furnizim me uje dhe sistemi I shperndarjes se ujit sanitar				
1	2.514	F.V pilete dyshemeje Ø 40 mm	cope	8.0		
2	2.516	Tuba plastik dhe rakorderi	ton	1.3		
3	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	cope	14.0		
4	2.505	F V pisuar importi porcelani	cope	2.0		
5	2.504	F.V WC allaturka importi	cope	8.0		
6	2.508	F.V bolier 80 liter importi	cope	1.0		
7	An - 19	F V pompe me pulmon 24 litra	cope	1.0		
SHUMA B						
C		Punime Elektrkike				
1	2. a-101	Çeles automat termo-elektro magnetik 2P;20A;220V	cope	6.0		
2	2. a-104	Automat termo-elektro magnetik,4P;380V;100A	cope	1.0		
3	2. a-105	Automat termo-elektro magnetik,4P;380V;40A	cope	1.0		
4	2. a-106	Automat magneto-termik 380V,40A, 4P,Id=0.03A	cope	2.0		
5	2. a-107	Automat magneto-termik 380V,63A, 4P	cope	1.0		
6	2. a-108	Automat magneto-termik 380V,25A, 4P	cope	1.0		
7	2. a-109	Panel I matjes se energjise 1 fazor, 20 poste	cope	1.0		
8	2. a-110	Panel shperndares ne Tension te Ulet,komplet me 1 Automat 380V,4P,330A + 3 Automate 380V,4P,250A	cope	1.0		
9	2. a-119	Kasete 24 Module	cope	1.0		
10	2. a-120	Llampe sinjalizimi 220V;1.2w	cope	8.0		
11	2. a-129	Ndricues projektor me llampe SAP-T 250w	cope	6.0		
12	2. a-131	Ndricues tip plafoniere, emergjence,1x18w,IP65	cope	8.0		
13	2. a-133	Ndricues tavanor fluoreshente 1x18w	cope	16.0		
14	2. a-134	Ndricues plafoniere bracete 1x40W	cope	12.0		
15	2. a-135	Ndricues tip spot me llampa fluoreshente,2x18w	cope	28.0		
16	2. a-136	Ndricues pllafonier muror 1x60w	cope	22.0		
17	2. a-137	Ndricues fluoreshent 4x18w,IP40	cope	26.0		
18	2. a-139	Ndricues evakuimi me llampe 1x11w,IP40	cope	8.0		
19	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	320.0		
20	480/4	F.V tub plastmasi Ø 27 ~ 30 mm	ml	220.0		
21	480/5	F.V tub plastmasi Ø 31 ~ 36 mm	ml	50.0		
22	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm2	ml	245.0		
23	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm2	ml	350.0		
24	2.481/3	F.V percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	150.0		
25	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	100.0		
26	2.481/5	F.V percjelles PV-500 Ø 10 mm2	ml	50.0		
27	2.482	F.V percjelles PPV, Ø 2 x 1 mm2	ml	250.0		

28	2.482/1	F.V percjelles PPV, Ø 2 x 1.5 mm2	ml	350.0		
29	2.483	F.V Çelesa e priza 10 A	cope	83.0		
30	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cope	12.0		
31	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	18.0		
32	2.490	F.V kuader ndriçimi	cope	1.0		
33	2.490/a	F.V Automat sekondar me 4 vende	cope	1.0		
34	2.490/e	F.V Automat kryesor me 24 vende	cope	2.0		
35	2.487/a	F.V kuti suport pllaket 2 modular	cope	73.0		
36	2.487/b	F.V kuti suport pllaket 4 modular	cope	73.0		
37	2.487/e	F.V kuti suport pllaket 2 modular	cope	73.0		
38	2.487/f	F.V kuti suport pllaket 4 modular	cope	12.0		
39	2.485/c	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Ticino	cope	18.0		
40	2.485/i	F.V priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A	cope	40.0		
41	2.485/3	F.V Çeles 1 polar 220V 10A "	cope	22.0		
42	2.490/h	F.V Kasete plastike KE me 54 modular (vende)	cope	1.0		
43	2.490/1	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	6.0		
44	2.490/2	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A, dl=0.03A	cope	4.0		
45	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	16.0		
46	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	cope	12.0		
47	2.490/1c	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A	cope	2.0		
48	2.490/1d	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 40A	cope	2.0		
49	2.490/1e	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 63A	cope	2.0		
50	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	3.0		
51	2.a-93	Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=35mm2 i zhveshur	ml	10.0		
52	2.485/i	F.V Priza universale ,Shuko 250 V,16 A (e kuqe)	cope	24.0		
53	2.487/f	F.V Komplet Kut, Suport, Kapak (4 module)	cope	24.0		
54	An	F.V. Priza kompjuteri, TIP RJ - 45 cat5 + aksesoret e montimit	cope	24.0		
55	2.487/e	F.V Komplet Kut, Suport, Kapak, Tapa (3 module)	cope	24.0		
56	An	F V Kabell rrjeti cat6	ml	315.0		
SHUMA C						
D		Sistemi HAVAC -Kondicionimi				
1	An	FV Inverter, Njesi Qendrore Kondicionimi 36.000 BTU	cope	1.0		
2	An	FV Inverter Paisje Njesi 18.000 BTU	cope	2.0		
SHUMA D						
E		Sistemi Mbrojtes Kunder Zjarrit MNZ				
1	An/27	F.V. Tabele sinjalistike - Hidrant Zjarri	cope	6		
2	An/28	F.V. Tabele sinjalistike - Buton Alarmi	cope	8		
3	2.51	F.V. Hidrante Ø 50 mm	cope	1		
4	An	F.V. Fikse/Shuares zjarri portabel me pluhur, 6kg, tipi ABC	cope	6		
SHUMA E						
Shuma 3 A+B+C+D+E						

		VLERA TOTALE shuma 1+2+3				
		Fondi rezerve 3 %				
		SHUMA				
		TVSH 20%				
		SHUMA TOTALE				

Projektues: Studio "TREFAST"

Preventivues:

Ing. SH.BEQO

Lic . K.2096/1

