



BASHKIA MALËSI E MADHE

PREVENTIV I PUNIMEVE pa cmime

MIRATOI
KRYETARI BASHKISE
TONIN MARINAJ

Objekti: Sistemim, asfaltim rruge fshati Omaraj

FAZA: PROJEKT ZBATIMI

Nr.	Analiza	Emertimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
Aksi 1 - L = 965 m						
1	Punime Germimi					
1	An	Skarifikim (FREZIM) shtrese asfalti me makineri	m2	980.0		-
2	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	1,100.0		-
3	3.104/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet per zgjerimin e rruges	m3	250.0		-
4	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	40.0		-
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri ne 5 km	m3	290.0		-
		Shuma	1			-
2	Riparime shtresash rrugore dhe riveshje ne fillim L=310 metra					
1	An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri per profilim	m3	20.0		-
2	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	3,850.0		-
3	3.228/1	Shtrese binderi me zall lavatrice,4cm,me makineri (pjesa e riveshur)	m2	980.0		-
4	3.229/2	Shtrese binderi me zall lavatrice,6cm,me makineri	m2	2,380.0		-
5	3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm bankine	m2	965.0		-
		Shuma	2			-
		Shuma	Aksi 1			-
Aksi 2 - AFERSISHT L =300 m						
1	Punime Germimi					
1	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	540.0		-
2	3.104/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet per zgjerimin e rruges	m3	85.6		-
3	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	30.0		-
4	3.158/5a	Transport dheu me auto deri ne 5 km	m3	115.6		-
		Shuma	1			-

2		Punime shtresash rrugore					
1	An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri per profilim	m3	30.0			-
2	3.205/1	Shtrese zhavori lumi t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1,150.0			-
3	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1,150.0			-
4	3.229/2	Shtrese binderi me zall lavatrice,6cm,me makineri	m2	900.0			-
5	3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm bankine	m2	260.0			-
		Shuma	2				-
		Shuma	Aksi 2				-
I		Shuma(1-2)	Leke				-
II		TVSH 20 %		20%			-
III		VLERA TOTALE (I + II)	Leke				-

Shënim: Preventivi është bazuar në manualin teknik të çmimeve të punimeve të ndërtimit të vitit 2015, Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 629, datë 15.7.2015.

PROJEKTUESI
LENI-ING SHPK shpk
Ing Nikoll Paluca