

PREVENTIV

Objekti : "Rikonstruksion Kanali Rocit , Nj,Ad.Hotolisht , kanali Orenje Floq , kanali Letem(Geshtenje ne vazhdim) dhe kanali kullues Studen"

Nr	Nr AN	EMERTIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
	I	Rikonstruksion kanali Letem(Geshtenje ne vazhdim)				
1	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m ²	456.0		
2	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, per hapje rruges , shtigje per nevojat e kantjerit	m ³	82.0		
3	An.	Heqje masivi shkembor me krahe	m ³	198.0		
4	An.	Heqje dhe vendosje kapake betoni	m ³	5.6		
5	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 per veshje kanali	m ³	152.7		
6	3.An/4t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=600 mm	ml	187.8		
7	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 per inkastrim te tubit (qafore)	m ³	2.4		
8	3.244	Perforcim I ure kanalit me beton C 20/25	m ³	2.2		
9	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.15		
10	631-632	Suvatim me llac cim M 25, 50, ne mure betoni	m ²	32.00		
11	2.37/4b	Transport materiale me kafshe, deri 4.0 km	ton	286.8		
		Shuma I				
	II	Rikonstruksion kanali Orenje Floq				
1	3.2	Prerje bime te vogla ø-10cm	m ²	244.0		
2	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m ³	43.0		
3	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m ³	32.0		
4	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 per kanale	m ³	27.0		
5	3.207	Shtrese cakull 10 cm	m ²	58.5		
6	2.37/3b	Transport materiale me kafshe, deri 3.0 km	Ton	64.0		
7	An.1	Mbushje, rafshim, ngjeshje me material te germuar me pare per vepren	m ³	20.0		
		Shuma II				
	III	Rikonstruksion kanali kullues Studen				
1	3.3	Prerje e sistemim pemesh ø 10 - 20 cm	m ²	432.0		
2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	5,480.0		

3	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 shpatulla ure ekzistuese	m ³	6.2		
4	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.13		
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	5,480.0		
		Shuma III				
	IV	Rikonstruksion Kanali Rocit , Nj,Ad.Hotolisht				
	a	Punime kanali				
1	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	145		
2	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, per hapje rruges , shtigje per nevojat e kantjerit	m3	67		
3	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 per kemishim tubi ekzistues , per qafore tubi , etj	m3	112		
4	M.2 An - 6	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=250 mm	ml	216		
		Shuma a				
	b	Vepra arti				
1	2.112/2	Mure buto betoni C - 12/15	m3	3.40		
2	3.244	Kemishim tubi ekzistues me beton C 20/25	m3	1.20		
3	3.244	Riparim dhe portal (hyrje-dalje) beton C 20/25	m3	1.20		
4	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 per veper marje	m3	4.60		
5	2.37/2b	Transport materiale me kafshe, deri 2.0 km	ton	276.4		
		Shuma b				
		Shuma IV				
		SHUMA				
		TVSH 20%				
		SHUMA ME TVSH				