



**MIRATOI
KRYETARI BASHKISE
TONIN MARINAJ**

PREVENTIV I PUNIMEVE pa cmime

Objekti: Sistemim, asfaltim rruga Sterkujes

FAZA : Projekt Zbatimi

Nr.	Analiza	Emertimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
I- Aksi 1 - L = 2 250 m						
1	Punime Germimi					
1	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	150.0		-
2	3.104/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet per zgjerimin e rruges	m3	270.0		-
3	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	20.0		-
4	3.158/5a	Transport dheu me auto deri ne 5 km	m3	290.0		-
		Shuma	1			-
2	Riveshje dhe zgjerim rruge , shtresash rrugore					
1	An	Skarifikim (FREZIM)shtrese asfalti me makineri	m2	6,500.0		-
2	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1,300.00		-
3	3.233/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 4cm,me mak	m2	8,300.0		-
4	3.228/1	Shtrese binderi me zall lavatrice,4cm,me makineri (pjesa shtese zgjerim rruge)	m2	1,100.0		-
5	3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm bankine	m2	400.0		-
		Shuma	2			-
		Shuma I	Aksi 1			-
II- Aksi 2 - L = 250 m						
1	Punime Germimi					
1	3.7	Shkulje rrenjeve bimeve te vogla	m2	250.0		-
2	3.104/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet per zgjerimin e rruges	m3	120.0		-
3	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	10.0		-
4	3.158/5a	Transport dheu me auto deri ne 5 km	m3	130.0		-
		Shuma	1			-
2	Punime shtresash rrugore					
1	An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri per profilim	m3	50.0		-
2	3.205/1	Shtrese zhavori lumi t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri (pjeset pa bazament)	m2	600.0		-
3	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1,000.0		-
4	3.229/2	Shtrese binderi me zall lavatrice,6cm,me makineri	m2	800.0		-
5	3.212/a	Shtrese stabilizanti t=5cm bankine	m2	280.0		-

		Shuma	2			-
		Shuma II	Aksi 2			-
III	Punime te ndryshme					
1	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 kunete	m3	15.8		-
2	2.426/2	Prishje mure blloqesh betoni (mure rrethues)	m3	2.0		-
		Shuma III				-
I	Shuma(I-III)					
		Leke				-
II		TVSH 20 %		20%		-
III		VLERA TOTALE (I + II)	Leke			-

Shënim: Preventivi është bazuar në manualin teknik të çmimeve të punimeve të ndërtimit të vitit 2015, Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 629, datë 15.7.2015.

PROJEKTUESI
LENI-ING shpk
Ing Nikoll Paluca