

PREVENTIV PUNIMESH

Autoriteti Kontraktor: BASHKIA MALLAKASTER

**Objekti: Rikonstruksion i rruges Panahor -Ngracan(segmenti Panahor-Subashaj)
dhe rruga Ballsh -Drenove e re (Segmenti Depo e ujit-Shkolla)**

Faza:Projekt zbatimi

KATEGORIA 1: PUNIMENE TRUPIN E RRUGES							
		EMERTIMI	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA	
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	10,860			
2	An.164/1a	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri (30-50 cm)	m3	5,702			
TOTAL Nr1						-	
KATEGORIA 2: PUNIMET E SHTRESAVE							
		EMERTIMI	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA	
1	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm i ngjeshur me makineri	m2	19,005			
2	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm (per bankinat)	m2	8,145			
3	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	19,005			
4	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	19,005			
TOTAL Nr 2						-	
KATEGORIA 3 : VEPRAT E ARTIT							
		EMERTIMI	NJESIA	SASIA	CMIMI	VLERA	
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	659			
2	3.25/a	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b < 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m3	125			
3	2.130/1a	Mure b/a t = 21-30cm, h ~ 4m C 20/25	m3	253			
4	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 12 mm	ton	16			
5	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (Veshje kanali)	m3	105			
6	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	m	60			
7	3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	m	60			
TOTAL Nr 3						-	
SHUMA (1-3)							-
T V S H 20%							-
SHUMA TOTALE							-