




BASHKIA SELENICE

MIRATOI
KRYETARI
Z.Pellumb BILAJ



PREVENTIV

OBJEKTI: MEREMETIM, HIDROIZOLIM SHKOLLA 9-VJEÇARE.

Investitor: Bashkia Selenicë

PREVENTIVI I PUNIMEVE PER SHKOLLAT 9-VJEÇARE

Nr.	Nr. Analize	Emërtim	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
MEREMETIM, HIDROIZOLIM SHKOLLA 9-VJEÇARE, VELCË						
1	An-N. 1	Prishje e suvatimit ekzistues ne mure dhe tavane(jashte dhe brenda)	m ²	100		
2	An-N. 2	Cmontim dyer/dritare ekzistuese	m ²	14		
3	An-N. 3	Heqje e linjave te vjetra ekzistuese elektrike etj	ml	50		
4	2.2	Shtrese lluster cemento per nivelim 1:2	m ²	410		
5	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m ²	450		
6	2.262/3	Shtrese betoni niveluese C12/15 per pjeresi t =mes.8-10cm	m ³	4		
7	155	Xhama 4 mm	m ²	20		
8	2.3	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m ²	20		
9	2.31	Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m ²	80		
10	2.331	Suva e zakonshme fasade per rafshim siperfaqe	m ²	20		
11	2.404/1	Lyerje lenda me Boje hidroplastike cilesi e pare	m ²	1100		
12	2.404/1	Lyerje fasade Boje hidroplastike importi cilesi e l-re	m ²	500		
13	2.328/1	Patinim muri me stuko Veneciane	m ²	450		
14	2.330/1	Patinim tavani me stuko Veneciane	m ²	200		
15	2.383/1	F.V dyer te brendeshme druri importi cilesi e l-re.	m ²	10		
16	480	F.V tub plastmasi Ø 11 ~ 13 mm	ml	85		
17	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	85		
18	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cope	5		
19	2.483	F.V Çelesa e priza 10 A (priza interneti)	cope	7		
20	2.490/a	F.V Automat sekondar me 4 vende	cope	2		
21	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	5		
22	2. a-127	Ndricues fluoreshent 2x36w.IP40	cope	4		
23	2. a-126	Ndricues fluoreshent 3x40w.IP65	cope	4		
24	2.490/1	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	2		
25	An-N. 5	Prishje e shtresave mbi tarace, ekzistuese te amortizuara	m ²	180		
26	2.37/1b	Transport mbetjesh ndertimore deri 6.0 km	m3	4		
Shuma I						
MEREMETIM, HIDROIZOLIM SHKOLLA E MESME E BASHKUAR SEVASTER						
1	2.2	Shtrese lluster cemento per nivelim 1:2	m ²	376		
2	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m ²	396		
3	2.262/3	Shtrese betoni niveluese C12/15 per pjeresi t =mes.8-10cm	m ³	3.8		
4	155	Xhama 4 mm	m ²	30		

5	2.404/1	Lyerje brenda me Boje hidroplastike cilesi e pare	m ²	1350
6	2.404/1	Lyerje fasade Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m ²	420
7	2.328/1	Patinim muri me stuko Veneciane	m ²	430
8	2.330/1	Patinim tavani me stuko Veneciane	m ²	115
9	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-re.	m ²	12
10	480	F.V tub plastmasi Ø 11 ~ 13 mm	ml	100
11	2.481/4	F.V percjel'es PV-500 Ø 6 mm2	ml	100
12	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cope	16
13	2.483	F.V Çelesa e priza 10 A (priza interneti)	cope	10
14	2.490/a	F.V Automat sekondar me 4 vende	cope	2
15	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	10
16	2. a-127	Ndricues fluoreshent 2x36w,IP40	cope	8
17	2. a-126	Ndricues fluoreshent 3x40w,IP65	cope	10
18	2.490/1	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	5
19	An-N. 5	Prishje e shtresave mbi tarace, ekzistuese te amortizuara	m ²	150
20	2.37/1b	Transport mbetjesh ndertimore deri 6.0 km	m3	10

Shuma 2

Shkolla Peshkëpi

1	2.2	Shtrese lluster cemento per nivelim 1:2	m ²	380
2	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m ²	350
3	2.262/3	Shtrese betoni niveluese C12/15 per pjeresi t =mes.8-10cm	m ³	3.8
4	155	Xhama 4 mm	m ²	28
5	2.404	boje hidroplastike	m ²	1704
6	2.404/1	Lyerje fasade Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m ²	580
7	2.328/1	Patinim muri me stuko Veneciane	m ²	240
8	2.330/1	Patinim tavani me stuko Veneciane	m ²	205
9	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-re.	m ²	10
10	480	F.V tub plastmasi Ø 11 ~ 13 mm	ml	185
11	2.481/4	F.V percjel'es PV-500 Ø 6 mm2	ml	185
12	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cope	10
13	2.483	F.V Çelesa e priza 10 A (priza interneti)	cope	15
14	2.490/a	F.V Automat sekondar me 4 vende	cope	2
15	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	5
16	2. a-127	Ndricues fluoreshent 2x36w,IP40	cope	10
17	2. a-126	Ndricues fluoreshent 3x40w,IP65	cope	10
18	2.490/1	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	5
19	An-N. 5	Prishje e shtresave mbi tarace, ekzistuese te amortizuara	m ²	200
20	2.37/1b	Transport mbetjesh ndertimore deri 6.0 km	m3	10

Shuma 3

Shkolla Lubonjë

1	2.2	Shtrese lluster cemento per nivelim 1:2	m ²	820
2	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m ²	729.2
3	2.262/3	Shtrese betoni niveluese C12/15 per pjeresi t =mes.8-10cm	m ³	3.9
4	155	Xhama 4 mm	m ²	20
5	2.404	boje hidroplastike	m ²	1450
6	2.404/1	Lyerje fasade Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m ²	380
7	2.328/1	Patinim muri me stuko Veneciane	m ²	240
8	2.330/1	Patinim tavani me stuko Veneciane	m ²	126
9	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-re.	m ²	20
10	480	F.V tub plastmasi Ø 11 ~ 13 mm	ml	120
11	2.481/4	F.V percjel'es PV-500 Ø 6 mm2	ml	120
12	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cope	29
13	2.483	F.V Çelesa e priza 10 A (priza interneti)	cope	15
14	2.490/a	F.V Automat sekondar me 4 vende	cope	4
15	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	5
16	2. a-127	Ndricues fluoreshent 2x36w,IP40	cope	10
17	2. a-126	Ndricues fluoreshent 3x40w,IP65	cope	10
18	2.490/1	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, dl=0.03A	cope	5

19	An-N. 5	Prishje e shtresave mbi tarace, ekzistuese te amortizuara	m ²	150
20	2.37/1b	Transport mbetjesh ndertimore deri 6.0 km	m3	15
Shuma 4				
Shkolla Ramicë				
1	2.2	Shtrese lluster cemento per nivelim 1:2	m ²	520
2	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m2	410
3	2.262/3	Shtrese betoni niveluese C12/15 per pjeresi t =mes. 8-10cm	m ³	3
4	155	Xhama 4 mm	m2	48
5	2.404	boje hidroplastike	m2	1200
6	2.328/1	Patinim muri me stuko Veneciane	m2	290
7	2.330/1	Patinim tavani me stuko Veneciane	m2	186
8	2.383/1	F V dyer te brendeshme druri importi cilesi e I-re.	m2	8
9	480	F.V tub plastmasi Ø 11 ~ 13 mm	ml	183
10	2.481/4	F.V percjelles PV-500 Ø 6 mm2	ml	100
11	2.485	F.V Çelesa e priza 10 A me nulifikim	cope	30
12	2.483	F.V Çelesa e priza 10 A (priza interneti)	cope	17
13	2.490/a	F.V Automat sekondar me 4 vende	cope	2
14	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	11
15	2. a-127	Ndricues fluoreshent 2x36w,IP40	cope	15
16	2. a-126	Ndricues fluoreshent 3x40w,IP65	cope	15
17	2.490/1	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 32A, di=0.03A	cope	8
18	An-N. 5	Prishje e shtresave mbi tarace, ekzistuese te amortizuara	m ²	100
19	2.37/1b	Transport mbetjesh ndertimore deri 6.0 km	m3	15
Shuma 5				
SHUMA				
TVSH				
SHUMA TOTALE				

O.E "Engineering Consulting Group" sh.p.k
Përfaqesues
Ing. Ermir ÇUPI

**Ermir
cupi**

Digitally signed by
Ermir cupi
Date: 2023.04.07
11:45:35 +02'00'