



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA VLORË
DREJTORIA E INFRASTRUKTURES DHE INVESTIMEVE PUBLIKE

PREVENTIV: Blerje Ndriçuesha dhe Shtylla për Ndriçimin Publik

	Tipi 1				
Nr	Përshkrimi i materialeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	Ndriçues rrugor, 100 W, SMD LED, 4000K, IP66	Cope	100		
	Vlera pa tvsh				
	Tipi 2				
Nr	Pershkrimi i materialeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
2	Ndriçues rrugore, 50 W, SMD LED, 4000K, IP65 D=40mm	Cope	100		
	Vlera pa tvsh				
	Tipi 3				
Nr	Pershkrimi i materialeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera

1	F. Shtylle Aventus metalike cilindrike, celik i zinkuar ljerja me boje elektrostatike H=7M me një ndriçues led 100W. Alumin i anodizuar. IP 66	Cope	5		
2	Montim shtylle përfshi të gjithë aksesorët e nevojshëm	Cope	5		
	Vlera pa tvsh				
	Tipi 4				
Nr	Pershkrimi i materialeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	Shtyllë metalike cilindrike D= 120 çelik i zinkuar ljerja me bojë elektrostatike e zezë me një ndriçues në forëm globi me D=50cm Ip 66. H= 6m	Cope	27		
2	Montim shtylle përfshirë të gjitha aksesorët e nevojshëm.	Cope	27		
3	Çmontim shtylle konikel ,LED,perfshi të gjitha operac. ndertimore te nevojsh	Cope	27		
	Vlera pa tvsh				
	Tipi 5				
Nr	Pershkrimi i materialeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	F. Ndriçues LED D-LIGHT ML 4 Module	cope	10		
2	Çmontim ndriçuesi 4 modul	cope	10		
3	Vendosje ndriçuesi Led 4Module	cope	10		
4	Vlera pa tvsh				

	Tipi 6				
Nr	Përshkrimi i materialeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	Shtyllë xingato H=9M me një ndriçes led 100W	Copë	10		
	Vlera Pa Tvsh				
	Tipi 7				
Nr	Përshkrimi i punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	Shtyllë Shqiponjë me dy ndriçues nga 100W H=9m	Copë	10		
2	Montim shtylle përfshirë të gjitha aksesore e nevojshëm.	Copë	10		
3	Vlera pa tvsh				
	8 Punime për vendosjen e shtyllave të Ndiriçimit në rrugën “Pilo Begaj”				
Nr	Përshkrimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	Vendosje shtylle metalike të furnizuar nga Shërbimet Publike Bashkia Vlorë ,cilindrike me dy diametra dekorative H=9m e zinguar në të nxehtë dhe e lyer me bojë me pjekje, me ndriçues D750 mm trup alumini i anodizuar në formë ombrelle Led-Induksion 150W.	Copë	38		
2	An 2.25 Gërmim themele e plinta b>2m, ekskavator me goma, kova 0.25m3 shkarkim toke	m3	320		
3	F.VTub HDPE, i brinjëzuar Ø 160	ml	30		
4	Brez b/a C 16/20, h ~ 8 m	m3	24		
5	F.VTubo fleksibël PVC D=50	ml	1500		
6	F.VSensor drite 10A	cope	2		
7	F.VLëshues manjeto termik 4P 40A	cope	2		
8	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	40		
9	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 63A	Cope	1		

10	F.V Automat magneto-termik 380V,25A, 4P	cope	1		
12	An-01 Heqje dhe vendosje pllaka betoni në tortuar për hapje kanali të tubit të kabllit.	m2	700		
13	An -02prishje shtrese betoni 20 cm në tortuar (Bazamente betoni tortuari) në dy anët e rrugës "Pilo Begaj" dhe " Fiqirete Musta"	m3	20		
14	An-03 vendosje elektrode tokëzimi dhe lidhje me përcjellësin	Copë	40		
15	F.VPercjelles tokëzimi bakri , Cu, S=35mm2 i zhveshur	ml	40		
16	F.VPanel metalik IP65(700x550x250mm)	Cope	2		
17	F.V automat 1P 16A	cope	40		
18	F. kabëll 4x4 cu	ml	1200		
19	Vendosje kablli cu 4x4mm	ml	1200		
20	<u>Vlera pa tvsh</u>				
	Vlera				
	Tvsh20%				
	Total				

Preventivoi: Amarildo Lamaj