

## PREVENTIV

### OBJEKTI: INVESTIM NË NDRIÇIM RRUGOR

Nr	Nr.An.	EMERTIMI	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	3.An/1sh	F.V. shtylla metalike konike ndricimi H=9m PAICC-3	cope	75		
2	AN-1	F.V. Ndricules projektor LED 80W	cope	77		
3	AN-9	F.V. krah shtylla metalike 2mx2m, harkor	cope	74		
4	AN-8	F.V. krah shtylla metalike 2mx2m, harkor per 3 koka	cope	1		
5	AN-2	F.V. Tub fleksibel D=75mm, dy shtresor	m	2508		
6	AN-3	F.V. Puset kontrolli betoni me kapak, 30x30x30cm	cope	77		
7	AN-5	F.V. Kablo TU Cu, FROR 3x1.5mm2	m	900		
8	AN-6	F.V. Kablo TU Cu,FG7OR 4x6mm2	m	2984		
9	An(4 nr. 17)	F.V. kuader komandimi komplet me fotoelement	cope	2		
10	3.An/et	F.V. elektroda tokezimi te zinkuara 50x3mm, L=150cm	cope	75		
11	4.150/7	F.V. percjelles CU te veshur per tokezimin	m	225		
12	3.242	Struktura bet, monolite C16/20(bazament shtyllë)	m <sup>3</sup>	13		
13	2.15	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategoria III, h = 1 m	m <sup>3</sup>	985		
14	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m <sup>3</sup>	23		
15	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m <sup>3</sup>	160		
16	An (3 nr.43)	Skarifikim shtrese asfalti me makineri	m <sup>2</sup>	60		
17	AN-7	Prerje shtrese asfaltike me makineri	m	60		
18	3.212/b	Shtrese stabilizanti t=10cm	m <sup>2</sup>	60		
19	3.228/1	Shtrese binderi me zall lacatrice,4cm,me makineri	m <sup>2</sup>	60		
20	3.231/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 3cm, me makineri	m <sup>2</sup>	60		
21	2.262/4	Beton per kunete C16/20	m <sup>3</sup>	2		
22	3.621	Shtrese betoni 6 cm per trotuar	m <sup>2</sup>	80		
<b>SHUMA I</b>						
<b>Fondi Rezerve 5%</b>						
<b>SHUMA II</b>						
<b>TVSH</b>						
<b>TOTALI</b>						

Shenim: Cmimet jane marre ne manualin e miratuar me VKM 629, datë 15.07.2015

Dhe nga analiza e cmimeve te tregut.

**Pergatiti**

**Ing. Elsid Sadiku**