

**P R E V E N T I V I**

**Projekti: Përmirësimi i shtresave rrugore.**

**NjVV: Bashkia Durrës.**

**Objekti: Përmirësimi i shtresave rrugore në rrugën "Andon Verdha", L=682ml.**

Nr.	Nr. i Analize	Zërat e punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi (Lekë)	Vlera (Lekë)
1	3.89b	Germim dheu me eskavator goma 0.25m3 ne kanale gjeresi >2 m kat III me shk ne mjet. (per trupin e rruges)	m3	550		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	60		
3	3.212	Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur makineri.	m2	2,850		
4	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm.	m2	2,850		
5	An	Shtrese binderi me zall lavatrice, 6cm, me makineri	m2	2,850		
6	An	Shtrese asfaltbetoni me zall lavatrice,4cm,me mak	m2	2,950		
		<b>Shuma pa TVSH</b>				-
		<b>TVSH 20%</b>				-
		<b>Vlera totale me TVSH</b>				-