



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA LIBRAZHID

Miratohet:
KRYETAR
z.Kastriot Gurra

PREVENTIV I PUNIMEVE

Objekti: "SISTEMIM ASFALTIM I RRUGES SE FSHATIT KOKREVE FAZA-I, NJESIA ADMINISTRATIVE HOTOLISHT,
L=2 700ml
BASHKIA LIBRAZHID

Nr	Nr. Man	Pershkrimi	Njesia	Sasia	Çmimi (Leke)	Vlera (Leke)
1 - PUNIME GERMIMI DHE MBUSHJE						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	9,825.00		-
2	3.124/1a	Germim shkemi mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir	m3	1,695.00		-
3	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m3	10,060.00		-
4	An.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	1,460.00		-
					Shuma 1	-
2 - PUNIME PER TRUPIN E RRUGES						
1	An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makiner t=15cm	m3	2,050.00		-
2	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	13,740.00		-
3	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	12,400.00		-
4	3.222/1	Shtrese binderi me granil gur kave,5cm,me makineri	m2	11,000.00		-
5	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	11,000.00		-
6	AN	Shtrese stabilizant t=8cm per bankinat	m2	1,400.00		-
					Shuma 2	-
3 - PUNIME PER BORDURE DHE KUNET						
1	3.617/1	F V bordura betoni 15x30 cm	ml	1,770.00		-
2	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 per kunete dhe fiksimin e bordures	m3	195.00		-
					Shuma 3	-
4 - PUNIME PER STRUKTURA,MURE,KANALE						
1	An-8 /M3	Mbushje me cakell pas mureve	m3	290.00		-
2	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	650.00		-
3	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 per mure, kanale sipas vizatimeve, pershire kallepet	m3	1,025.00		-
4	An-10 /M3	Mbushje me argjile pas mureve	m3	56.00		-
5	3.653	F.V. Tub plastmasi Ø - 150mm	ml	315.00		-
6	An-31 /M3	Gjeotekstil me gramature 180 g/m2	m2	255.00		-
					Shuma 4	-
5- PUNIME PER TOMBINO						

1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	85.00		-
2	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m3	85.00		-
3	3.364	Tombino me tuba betoni Ø 500, mbi shtrese betoni	ml	220.00		-
4	3.365	Tombino me tuba betoni Ø 600, mbi shtrese betoni	ml	12.00		-
5	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25,portal,puseta+ kemishimi I tombinove	m3	85.00		-
6	An - 19	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 100 cm	cope	6.00		-
					Shuma 5	-
6 - PUNIME SINJALISTIKE						
1	An158	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm kl2	cope	10.00		-
2	An156	F V tabela rrugore treguese 150x40cm	cope	1.00		-
3	An122	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	m	5,400.00		-
4	An1	Guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane , W2 + aksesor	ml	290.00		-
					Shuma 6	-
Shuma (1-6)						-
Fondi rezerve %			3%			-
Shuma pa TVSH						-
TVSH %			20%			-
Shuma me TVSH						-