

**PREVENTIV PUNIMESH PA ÇMIME**

**OBJEKTI:** ASFALTIM I RRUGES "HALIT BERZESHTA", PRRENJAS

**INVESTITOR:** BASHKIA PRRENJAS

Nr	Analiza	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
		<b>Rikonstruksioni i rrugës "H.BËRZESHTA"</b>				
		<b>1.Punime germimi dhe prishje</b>				
1	An	Skarifikim shtrese asfaltbetoni me makineri	m2	1550		-
2	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	450		-
3	An-49	Prishje struktura betoni (borduret e rruges) + transport	m3	33		-
4	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5 km	m3	450		-
		<b>SHUMA 1</b>				-
		<b>2.Punime Betoni, Tombinodhe puseta</b>				
1	An-57	F.V. Tubo metalike d=219 mm	ml	25		-
2	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (kunete etj)	m3	12.64		-
3	An-23	Pusete shiu 40x60x100,h=100 cm me kapak gize	cope	21		-
4	3.617/1	F.V. Bordura betoni 15X30 cm	ml	810		-
		<b>SHUMA 2</b>				-
		<b>3.Punime ne shtresat e rruges</b>				
1	3.198	Cilindim kasonete me rrul	m2	2780.69		-
2	3211	Shtrese cakelli mbeturine kave t=20 cm perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1500		-
3	3.212/b	Shtrese stabilizante t=10 cm (per rrugen)	m2	2520		-
4	3.222/1	Shtrese binderi me granil gure kave t=5 cm,me makineri	m2	2520		-
5	3.224/1	Shtrese asfaltbetoni me granil gure kave 3cm,me makineri	m2	2520		-
		<b>SHUMA 3</b>				-
		<b>4. Punime sinjalistike</b>				
1	An 58	F.V sinjale "emër rruge" LxH e vogël 80x20	copë	2		-
2	An158	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	4		-
3	An122	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente ( sprajt)	ml	400		-
4	An151	Vijëzime me bojë bikomponente	m2	30		-
		<b>SHUMA 4</b>				-
		<b>Degezimi per tek ish hotelet</b>				
		<b>1.Punime germimi</b>				
1	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	195		-
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5 km	m3	195		-
		<b>SHUMA 5</b>				-
		<b>2.Punime Betoni dhe Tombino</b>				

1	An-57	F.V. Tubo metalike d=219mm	m	8		-
2	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (kanal+kunete)	m3	2		-
3	An-23	Pusete shiu 40x60x100,h=100 cm me kapak gize	cope	4		-
4	3.An/1t	F.V. Tubo brinj. HDPE SN8 d=315 mm	ml	246		-
5	An-19	Pusete shkarkimi 80x80x100	cope	1		-
		<b>SHUMA 6</b>				-
		<b>3.Punime ne shtresat e rruges</b>				
1	An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri (profilimi i trupit te rruges) t=15cm	m3	55		-
2	3.211	Shtrese cakelli mbeturine kave t=20cm perhapur e ngjeshur me makineri	m2	450		-
3	3.212/b	Shtrese stabilizante t=10cm	m2	450		-
4	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil gure kave 3cm,me makineri	m2	410		-
5	3.222/1	Shtrese binderi me granil gure kave t=5cm,me makineri	m2	410		-
6	3.617/1	F.V. Berdur betoni 15x30	ml	220		-
		<b>SHUMA 7</b>				-
		<b>4.Punime ne Trotuarin e rruges</b>				
1	3.619/a	F.V. Bordur betoni 6x20	ml	115		-
2	3.183/c	Shtrese zhavor lumi t=20cm	m2	110		-
3	3.620	Trotuar, me 6 cm beton,me pllaka (perfshire shtresen me beton + pllaka trotuari)	m2	110		-
		<b>SHUMA 8</b>				-
		<b>SHUMA 1-8</b>				-
		<b>Fond rezerve</b>	3%			-
		<b>SHUMA (pa tvsh)</b>				-
		<b>TVSH</b>	20%			-
		<b>TOTALI</b>				-