

## PREVENTIV PUNIMESH

**OBJEKTI:** Asfaltim dhe nderhyrje për përmirësimin e shtresave asfaltike në territorin e Bashkisë Mirditë.

Nr	Nr. Man.	Pershkrimi I Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi (lek)	Vlera (lek)
<b>I. RRUGA HYRESE REPS</b>						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	713.00		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	120.00		
3	An	Skarifikim shtrese asfalti me makineri h-10cm	m2	1,100.00		
4	An	Frezim shtrese asfalti me makineri h =1-3cm	m2	1,100.00		
5	3.212	Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur	m2	1,852.00		
6	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	1,852.00		
7	3.229/2	Shtrese binderi me zall lavatrice,6cm,me makineri	m2	1,852.00		
8	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	4,096.00		
9	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	10.00		
<b>SHUMA I</b>						
<b>II. RRUGA NDERFUSHAS-NDERFANE</b>						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	600.00		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	400.00		
3	An.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	200.00		
4	3.212	Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur makineri	m2	3,002.00		
5	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	3,002.00		
6	3.229/2	Shtrese binderi me zall lavatrice,6cm,me makineri	m2	2,344.00		
7	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	2,344.00		
8	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	10.00		
<b>SHUMA I</b>						
<b>III. RRUGA "NENE TEREZA" RRESHEN</b>						
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m <sup>3</sup> , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	120.00		
2	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	120.00		
3	An	Skarifikim shtrese asfalti me makineri h-10cm	m2	100.00		
4	An	Frezim shtrese asfalti me makineri h =1-3cm	m2	600.00		
5	3.212	Shtrese çakelli t=10/15cm, makadam, perhapur e ngjeshur makineri	m2	765.00		
6	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	765.00		
7	3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatrice,5cm,me makineri	m2	765.00		
8	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m2	1,680.00		
9	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	28.00		
<b>SHUMA III</b>						
<b>SHUMA (I+II+III)</b>						
<b>FOND REZERVE</b>						
			5%			
<b>SHUMA</b>						
						<b>24,600,000</b>
<b>TVSH</b>						
			20%			
<b>SHUMA TOTALE</b>						