



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA KORÇË
DREJTORIA E PLANIFIKIMIT DHE KONTROLLIT TË ZHVILLIMIT TË TERRITORIT

PREVENTIV PUNIMESH

Objekti " Rehabilitim dhe veshje me beton, kanali Drenovë, Ndërtim tombino BOX 2X (5*3 m), fshati Gurmujas dhe Rikonstruksioni i rrugës autopsyjore Denas

Nr.	NR.AN	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
I		Rehabilitim dhe veshje me beton, kanali Drenovë				
1. PUNIME GËRMIM-MBUSHJE						
1	3/101/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke	m3	120.00		
	3.158/5a	Transport dheu dale nga germimet e kanalit te hapur deri ne 5km	m3	120.00		
2	An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e kanalit te germuar	m3	42.28		
Shuma 1						
2. PUNIME SHITESASH						
1	3/211	Shtresë çakëlli mbeturine kave t= 20 cm, përhapur e ngjeshur makineri	m ²	30.00		
5	3/244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25	m ³	53.00		
6	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	0.26		
Shuma 2						
3. PUNIME NË VEPRA ARTI						
1	3.367	Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	m	4.00		
Shuma 3						

Shuma 1 + 2 + 3 (I)					
II		Ndërtim tombino BOX 2X (5*3 m), fshati Gurmujas			
1	3.110/a	Gërmim dheu me ekskavator zingjir 1.0 m ³ , në kanale gjeresi deri 2 m, tokë zak, kategoria IV, me shk në mjet	m3	80.00	
3	An.164/1b	Mbushje me çakell e gurë gurore, përhapur e ngjeshur me makineri në shtresa cdo 20 cm (mbushje bazamenti + mbushje pas tombinos)	m3	60.00	
4	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15	m3	15.00	
5	3.247	Struktura monolite betoni me çakell C 25/30 (themeli, muret, portalet, soleta)	m3	130.00	
6	3.287	F V hekur betoni i zakonshëm Ø 6 ~ 10mm	ton	2.00	
7	3.288	F V hekur betoni i zakonshëm Ø > 12mm	ton	18.00	
8	3.331	Gabiona me rrjete teli të zinguar e gure kave 1x1x1 m	m3	60.00	
9	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	110.00	
Shuma					
Shuma II					

III		Rikonstruksioni i rrugës autopjore Denas			
1. PUNIME GËRMIM-MBUSHJE NË RRUGË					
1	3/161/1	Rrafshim skarpate në gërmim, ekskavator	m2	680.53	

2	3.122/a	Gërmim shkëmbi i çoptuar me ekskavator 0.5 m ³ , shkëmb, në themele (kanal) gjeresi ~2 m, me shkarkim në mjet	m ³	499.00		
3	3/101/b	Gërmim dheu me ekskavator me zinxhira për trupin e rrugës	m ³	1,330.00		
4	3/353	Mbushje me shkëmb të gërmuar me parë	m ³	1,330.00		
Shuma 1						

2. PUNIME SHITESASH NË RRUGË

1	3/211	Shtresë çakëlli mbeturine kave t= 20 cm, përhapur e ngjeshur makineri	m ²	780.00		
2	3.2121/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m ²	600.00		
Shuma 2						

3. PUNIME NË VEPRAT ARTI

1	3/369	Tombino me tuba betoni Ø 1500, mbi shtresë betoni	ml	8.00		
2	3/367	Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtresë betoni	ml	4.00		
3	3/363	Tombino me tuba betoni Ø 400, mbi shtresë betoni	m	4.00		
4	3/243	Struktura monolite betoni C 16/20	m ³	16.00		
5	3.337	Gabiona me rrjete teli të zing, gure kave 2x2x1.5m	m ³	191.00		
Shuma 3						

SHUMA III

SHUMA I + II + III						
Fondi rezervë 5 %						
SHUMA						
T.V.SH. 20 %						
SHUMA 1 + 2 + 3						

